



SKIVEKOMMUNE

Tillæg til miljøgodkendelse

i henhold til miljøbeskyttelsesloven¹ til udvidelse af Skive Genbrugsplads,
Nomi4s i/s



Skive Kommune
Forvaltning for Teknik, Miljø og Udvikling
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

28. november 2024

¹ Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Virksomhed

Navn	Skive Genbrugsplads
Adresse	Oddervej 9-11 og Bjørnevej 18-20, 7800 Skive
Matr.nr. og ejerlav	Oddervej 11 og Bjørnevej 18-20 – 1ri og 1II, Egeris, Skive Jorder og Oddervej 9 – 36o, Skive Brårupjorder
CVR-nummer	14760504
P-nummer	1019073315
Listepunkt ²	K 211 – Genbrugspladser med affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³
Ansøger	FM Larsen rådgivende ingeniør <i>på vegne af</i> Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf: 96 10 62 40 / 29 28 27 45 E-mail: Yan@nomi4s.dk
Ejendommens ejer	Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf: 96 10 62 40 / 29 28 27 45 E-mail: Yan@nomi4s.dk
Tilsyns- og godkendelsesbekendtgørelsen	Skive Kommune

Kontaktperson

Nomi4s	Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro Tlf: 96 10 62 41 / 29 28 27 45 E-mail: Yan@nomi4s.dk
Rådgiver	FM Larsen Rådgivende ingeniør Alpedalsvej 46 6000 Kolding Frank Michael Larsen Tlf: 24 28 64 31 E-mail: fml@fmlarsen.dk

Vigtige datoer

Meddelt den:	28. november 2024
Klagefristens udløb:	26. december 2024
Søgsmålsfristen:	28. maj 2025

² Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomheder

Indhold

Ansøgning.....	5
Projektbeskrivelse	5
Sagens oplysninger	5
Skive Kommunes afgørelse	6
Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen	6
Generelt.....	6
Indretning og drift	7
Farligt affald.....	9
Andet affald	10
Affald	10
Luftforurening.....	11
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	11
Støj.....	12
Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation.....	12
Egenkontrol	13
Driftsjournal	13
Driftsforstyrrelser og uheld	14
Miljøteknisk vurdering og redegørelse for vilkår	15
Virksomhedens lokalisering	15
Planforhold/-grundlaget	16
Indretning og drift	17
Støj og Til- og frakørsel	18
Lugt- og luftforurening.....	18
Affald	19
Jord og grundvand	19
Spildevandsplan - kloakeringsstatus	19
Grundvands- og drikkevandsinteresser.....	20
De væsentlige miljøpåvirkninger af det ansøgte.....	20
Risikovirksomheden	20
Samlet vurdering	20
Vurdering af listepunkt og godkendelsespligt	20
Standardvilkår	20
Bedste tilgængelige teknik (BAT).....	20
Fastsættelse af vilkår.....	21
Generelt.....	21
Indretning og drift	22
Farligt affald.....	22
Andet affald	23
Affald	23
Luftforurening.....	23
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	23
Støj.....	23
Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation.....	24

Egenkontrol	24
Driftsjournal	24
Driftsforstyrrelser og uheld	24
Høring og udtalelser	24
Forholdet til loven	25
Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse	25
Afgørelse efter miljøvurderingsloven	26
Afgørelse vedrørende spildevand	26
Anden lovgivning	27
Offentliggørelse	27
Aktindsigt	27
Klage- og søgsmålsvejledning	27
Klagevejledning	27
Opsættende virkning	28
Søgsmålsvejledning	28
Underretning af afgørelsen	28
Bilagsoversigt	28

Ansøgning

FM Larsen rådgivende ingeniør har på vegne af virksomheden Nomi4s i/s via Byg og Miljø (BOM) den 04. januar 2024 med efterfølgende supplerende oplysninger søgt om tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af Skive Genbrugsplads, beliggende på adressen Oddervej 9 og 11 og Bjørnevej 18-20, 7800 Skive, henholdsvis matr.nr. 36o ejerlav Skive Brårupjorder og matr.nr. 1ri og 1ll ejerlav Egeris, Skive Jorder med Skive Genbrugsplads som driftsherre. Samtidig er der søgt efter miljøvurderingslovens³ § 19 for projektet. Ansøgningsmaterialet fremgår af bilag 1, og virksomhedens indretning fremgår af bilag 2.

Projektbeskrivelse

Skive Genbrugsplads modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder. Pladsen vil have et areal på ca. 13.000 m² med tilhørende koldlagerhal for elektronikaffald, for farligt affald og for tank til motorbrændstof samt mandskabsbygning, opbevaringscontainer til farligt affald og gæstetoilet bygning.

Udvidelsen og ændringerne omfatter en sammenmatrikulering af matr.nr. 36o, 1ri og 1ll, hvor følgende ændringer er inkluderet i udvidelsen:

- Ny indkørsel via eksisterende indkørsel til Oddervej 11.
- Ny belægning på Oddervej 11.
- Afløbssystem fra de nye belægninger.
- Ny overdækningsbygning (koldlagerhal) for tørholdelse af byggefraktioner til genbrug.
- Betonmure i flytbare blokke for siloer og inddelinger for haveaffaldsplads og diverse fraktioner.
- Bomsystem for kontrolleret døgnåben adgang, herunder kameraovervågning og sensorstyret udendørs belysning.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen² bilag 2, listepunkt K 211.

Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

Virksomhedens tidligere godkendelse af 17. juni 2013 og et tillæg fra 5. januar 2017 er fortsat gældende. Nærværende tillæg til miljøgodkendelse omfatter en samlet miljøgodkendelse, hvor vilkår som følge af udvidelsen af genbrugspladsen supplerer gældende vilkår fra tidligere miljøgodkendelser, hvor standardvilkår jf. standardvilkårsbekendtgørelsen⁴ for listepunkt K 211 anvendes. Tillægget omfatter den eksisterende genbrugsplads beliggende på Oddervej 9, 7800 Skive, matr.nr. 36o, Skive Brårupjorder og udvidelsen på Oddervej 11 og Bjørnevej 18-20, 7800 Skive, henholdsvis matr.nr. 1ri og 1ll, Egeris, Skive Jorder.

Sagens oplysninger

- 1. november 2024 – Mail fra FM Larsen Rådgivende Ingeniør, Frank Larsen, med svar på supplerende spørgsmål til ansøgningen.

³ Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

- 10. oktober 2024 – Mail fra FM Larsen Rådgivende Ingeniør, Frank Larsen, med svar på supplerende spørgsmål til ansøgningen.
- 30. januar 2024 – Mail fra FM Larsen Rådgivende Ingeniør, Frank Larsen, med svar på supplerende spørgsmål til ansøgningen.
- 04. januar 2024 – Ansøgning med tilhørende bilag til miljøvurderingsloven for projekt samt tillæg til miljøgodkendelse fremsendt via Byg og Miljø (BOM).

Skive Kommunes afgørelse

Skive Kommune meddeler i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1, tillæg til miljøgodkendelse til det ansøgte, der omfatter udvidelse af Skive Genbrugsplads til modtagelse af affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, beliggende Oddervej 9-11 og Bjørnevej 18-20, 7800 Skive, henholdsvis matr.nr. 36o ejerlav Skive Brårupjorder og matr.nr. 1ri og 1ll ejerlav Egeris, Skive Jorder.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår der er anført nedenfor overholdes.

Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen

Generelt

1. En kopi af denne afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. Personalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (STDV)
3. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
 - i. helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 - ii. indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
 - iii. genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.
4. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal ved endeligt ophør af virksomheden fjerne oplag af affald, senest 3 måneder efter at driften er ophørt. Når virksomheden er rømmet, skal virksomheden skriftligt orientere tilsynsmyndigheden.
5. Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for meddelt tillæg til miljøgodkendelse, bortfalder godkendelsen.
6. Der må være aktiviteter på pladsen alle dage.

Åbningstider er mandag – fredag er kl. 05:30 – 19:00, lørdage i tidsrummet kl. 06:00 – 17:00 og søn- og helligdage i tidsrummet kl. 06:00 – 17:00.

Der skal være bemanning på pladsen fra kl. 10.00 til luk.

Haveaffaldspladsen er åben i døgndrift fra Bjørnevej med en bom som aktiverer videoovervågning og aflæsning af nummerplade ved besøg.

7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (STDV)

Indretning og drift

8. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld. (STDV)

Driftsinstruksen skal yderligere indeholde kriterier for korrekt sortering og renhed af de enkelte affaldsfraktioner.

Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

9. Der skal i pladsens åbningstid for borgere altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering. (STDV)
10. Erhvervskunder, der benytter pladsen udenfor den bemandede åbningstid, må ikke aflevere affald omfattet af vilkår 16 – 23 og 26 i nærværende godkendelse.
11. Virksomheden skal foretage registrering af de erhvervskunder, der benytter pladsen udenfor den bemandede åbningstid.
12. Alle affaldsområder, containere, både og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares. (STDV)
13. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner i Tabel 1. (STDV)

Tabel 1. Affaldsfraktioner virksomheden må modtage samt forventet mængde og forventet maksimalt oplag

Affaldsfraktion	Forventet mængde (ton)	Forventet maksimalt oplag (ton)	EAK-kode
Stort brændbart	770	20	20 01 99
Jern og metal	450	40	20 01 40
Genbrugstræ	815	20	20 01 38
Småt brændbart	700	20	20 01 99
Deponilæs	700	15	20 03 99
Papir	100	8	20 01 01
Vinduesglas med ramme	110	5	17 09 04
Glas/flasker	220	20	15 01 07
Gips	165	7	17 08 02

Asbest	473	6	17 06 05
Dåser/jern	40	2	15 01 04
Emballageplast	65	3	15 01 02
Plast til forbrænding	20	3	20 03 99
Pap	260	10	20 01 01
Vinduesglas uden ramme	110	10	17 02 02
Dæk uden fælge	35	4	16 01 03
Kølemøbler	40	5	20 01 36
Komfurer	70	7	20 01 36
Ren jord	750	40	17 05 04
Bygningsaffald	2.400	50	17 01 07
Grene/haveaffald	3.400	50	20 02 01
Flasker/dunke, plast	15	1	15 01 02
Landbrugsplast	7	1	02 01 04
Big bags	1	1	02 01 04
Wrapfolie	8	1	02 01 04
Kofangere	1	1	16 01 19
PVC	7	1	17 02 03
Havemøbler, plast	2	1	20 01 39
Genbrugsting		1	20 03 99
Olie og kemikalier	30	5	13 08 99
Motor-, gear-, og smøreolie	6	2	13 02 04
Blyakkumulatorer	12	2	16 06 01
Batterier, blandet	4	1	20 01 33
Elektronikaffald	210	15	20 01 35
Lysstofrør	2	1	20 01 21
Jernbanesveller	20	4	17 02 04
Trykimprægneret træ	30	4	17 02 04
PCB-holdigt affald > 50 ppm	191	50	17 09 02
Kviksølvholdigt affald	16	20	20 01 21
Fyrværkeri i vand	440	100	16 04 02
Klinisk risikoaffald	361	60	18 01 03
Gaspatroner	529	50	16 05 04
Gødningsrester	1.450	120	20 01 15
Kølevæske, pumpbart	782	100	16 01 14
Oliefiltre	880	100	16 01 07
Opløsningsmidler i småemb.	2.600	200	14 06 03
Organisk surt affald i småemb.	472	100	20 01 14
Pesticid affald	1.285	200	20 01 19
Ukendt affald	2.732	100	16 05 08
Uorganisk basisk affald, småemb.	1.295	100	20 01 15

Uorganisk surt affald i småemb.	681	100	20 01 14
Uorganisk basisk affald i tromler	80	100	20 01 15
Malingsrelateret affald	38.611	2.400	08 01 13
Medicinaffald	244	60	20 01 32
Blandet laboratorieaffald	51	40	16 05 06
Blyholdigt affald	55	20	16 05 07
Reaktive stoffer – O4	15	5	16 09 02
Lightere	93	40	06 05 04
Spildolie	9.583	600	13 02 05
Spraydåser	3.716	200	06 05 04
Fritureolie til destruktion	70	40	20 01 25

14. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter. (STDV)
15. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og om det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeret i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (STDV)

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 16, 17, 23 og 25 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier og lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemidler og asbestholdige materialer.

16. Virksomheden må højst modtage 300 tons farligt affald/år. (STDV)
17. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed. (STDV)
18. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald⁵. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes. (STDV)
19. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion. (STDV)
20. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i

⁵ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 573 af 23. maj 2024 om affald

området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontainere. (STDV)

21. Kviksløvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksløvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager. (STDV)
22. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald. (STDV)
23. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 20 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube- eller tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild.

Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren. (STDV)

Andet affald

24. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. (STDV)
25. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling. (STDV)
26. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares i 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres. (STDV)
27. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (STDV)

Affald

28. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder. (STDV)
29. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (STDV)

30. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret. (STDV)

Luftforurening

31. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (STDV)
32. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. (STDV)
33. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. (STDV)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

34. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb. (STDV)
35. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i. (STDV)
36. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb. (STDV)
37. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (STDV)
38. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald. (STDV)
39. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår. (STDV)
40. Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel.
41. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spildevand opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (STDV)

Støj

42. Virksomhedens bidrag – målt udendørs – til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

Tabel 2: Støjgrænseværdier. Grænseværdierne er støjbelastningen, L_r , i dB(A). Maksimalværdi i natperioden ved boliger er dB(A) med tidsvægtning "fast".

	Erhvervsområde 1.8.E1, 1.8.E2, 1.8.E4	Boligområde 1.8.B1	Offentligt tilgængelige rekreative områder 1.8.O2
Dag:			
Mandag – fredag kl. 07.00 – 18.00	60	45	40
Lørdag kl. 07.00 – 14.00	60	45	40
Lørdag kl. 14.00 – 18.00	60	40	35
Søn- og helligdage kl. 07.00 – 18.00	60	40	35
Aften:			
Alle dage kl. 18.00 – 22.00	60	40	35
Nat:			
Alle dage kl. 22.00 – 07.00	60	35 (55) ^{*)}	35 (50) ^{*)}

^{*)} Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag – fredag samt søndage kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum på 8 timer.*
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00 – 14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00 – 18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.*
- For aftenperioden alle ugens dag kl. 18.00 – 22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastende time.*
- For natperioden kl. 22.00 – 07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastende halve time.*

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

43. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 42 fastsatte støjgrænser ikke overskrides.

Støjmålingerne udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.

44. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – Ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode efter ekstern støj for virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om regningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

45. Det akkrediteret støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkloder/aktiviteter, der er i gang på virksomheden.
46. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.
47. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemissioner i det pågældende område fratrukket støjmålingens -/beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 42. Målingens samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Egenkontrol

48. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1 gang årligt foretages visuelt kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelsen og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. (STDV).
49. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (STDV)

Driftsjournal

50. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- i. Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald. (STDV)
 - ii. Løbende registrering af mængden af bortkørt andet affald.

- iii. Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m. (STDV)
- iv. Registrering af de erhvervskunder, der benytter pladens udenfor den bemandede åbningstid jf. vilkår 11.
- v. Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøgodkendelser og tilslutningstilladelse.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (STDV)

Driftsforstyrrelser og uheld

51. Virksomheden har underretningspligt, det vil sige, at virksomheden har pligt til at underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

Miljøteknisk vurdering og redegørelse for vilkår

Virksomhedens lokalisering

Natura 2000-områder – Internationale naturbeskyttelsesområder og strengt beskyttede arter

Natura 2000-områder

Fuglebeskyttelsesdirektivet⁶ og habitatdirektivet⁷ indeholder fælles EU-regler for naturbeskyttelse. Direktiverne pålægger blandt andet medlemslandene at udpege og beskytte levesteder samt yngle- og rasteområder for fugle (fuglebeskyttelsesområder) samt truede naturtyper og plante- og dyrearter (habitatområder). Samlet betegnes disse som internationale naturbeskyttelsesområder eller Natura 2000-områder.

Ramsarområder er vådområder med rigt fugleliv og så mange vandfugle, at de har international betydning. Ramsarområder er udpeget i henhold til Ramsarkonventionen⁸. Alle de danske Ramsarområder indgår i EF-fuglebeskyttelsesområder og er derfor også en del af Natura 2000-netværket. I forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1, skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jævnfør § 6, jævnfør § 7, stk. 6, nr. 6 i habitatbekendtgørelsen⁹.

Natura 2000 habitatområder nr. 40 "Karup Å" er beliggende ca. 2 km vest for projektet, mens Natura 2000 område nr. 29 "Flyndersø og Skalle Sø" og Natura 2000-område nr. 41 "Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø" er beliggende ca. 4,5 km vest for projektområdet (se bilag 3).

Det er Skive Kommunes vurdering, at det ansøgte hverken i sig selv eller i kumulative forhold med eksisterende frist og andre planer og projekter vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet afstanden til de nærmeste Natura 2000-områder er ca. 2 km eller mere væk fra projektområdet og der ikke vil ske nogen udledning til Natura 2000-områderne, og derfor ikke vil blive påvirket af det ansøgte projekt.

Bilag IV-arter

En række arter er strengt beskyttelseskrævende, jævnfør habitatdirektivets bilag IV, der omfatter både dyr og planter. Beskyttelsen af arter handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt, men også at sikre, at arternes yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Ligeledes må der ikke ske ødelæggelse af de plantearter (i alle livstadier), som er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde. Der er derfor nødvendigt at vurdere om byggeri og aktiviteter i projektområdet vil medføre ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV dyrearter, væsentlig dødelighed i lokale bestande eller beskadigelse af beskyttede planter.

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 skal kommunen sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jævnfør § 10 i habitatbekendtgørelsen.

⁶ Rådets direktiv nummer 79/409/EØF af 2. april 1979 med senere ændringer om beskyttelse af vilde fugle

⁷ Rådets direktiv nummer 93/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer

⁸ Udenrigsministeriets internationale bekendtgørelse (BKI) nr. 55 af 11. august af ændringsprotokol af 3. december 1982 til Ramsarkonventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning, navnlig som levesteder for vandfugle

⁹ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Ifølge Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV fra 2007¹⁰ er der observeret damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben, grøn kølleguldsmed, stor vandsalamander og spidssnudet frø i kvadratet for området. Jf. opdatering af håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV fra 2023¹¹ er der observeret grøn kølleguldsmed, markfirben, odder og stor vandsalamander i området baseret på NOVANA-overvågningen.

Projektet etableres på områder der i forvejen benyttes til drift af virksomhed, og der er derfor hverken træer eller bygninger der skal nedrives. Den 6. februar 2024 har Skive Kommune været på flagermusbesigtigelse på projektområdet for at undersøge om nærliggende træer er yngle- og rasteplads for flagermus (se bilag 4). Besigtigelsen viste, at træerne omkring projektets område er fjernet og ikke tidligere vurderet egnet for flagermus. Træerne langs Bjørnevej, som er vurderet egnet for flagermus, forbliver bevaret i forbindelse med projektet. Skive Kommune vurderer på baggrund af besigtigelsen at udvidelsen af genbrugspladsen ikke vil påvirke flagermusenes yngle- og rasteområde. Samtidig vurderes det, at projektet ikke vil påvirke andre Bilag IV arters yngle- og rasteområder.

§ 3 beskyttet natur

§ 3-områder er områder der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens¹² § 3. Områderne omfatter overdrev, ferske enge, strandenge, moser og heder, når disse naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med søer der er større end 2.500 kvadratmeter.

Der findes et tilløb til et beskyttet vandløb, Bilstrup Bæk, ca. 30 meter syd for projektet ved Bjørnevej. Selve vandløbet Bilstrup Bæk er beliggende ca. 500 meter vest for projektet. Derudover er der beskyttet hede, mose og sø hhv. ca. 80. meter, 240 meter og 300 meter sydvest for projektområdet (se bilag 5).

Skive Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en påvirkning på § 3 områderne. Det vurderes, at det ansøgte, ikke påvirker den omgivende natur, eksempelvis i form af næringsstoffer, hverken vand- eller luftbåren, eller på anden vis, idet der ikke sker en forurening uden for virksomhedens område.

Planforhold/-grundlaget

Zonestatus

Lokaliteten Oddervej 9-11 og Bjørnevej 18-20, 7800 Skive, som omfatter henholdsvis matr.nr. 36o, 1ri og 1ll er beliggende i byzone.

¹⁰ Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning (Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007)

¹¹ Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Videnskabelig rapport fra DCE nr. 520, 2023)

¹² Miljø- og Ligestillingsministeriets lovbekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse

Kommuneplanrammer

Skive Genbrugsplads etableres i et i Skive Kommuneplan 2024-2036 udlagt erhvervsområde med plannr. 1.8.E1. Den specifikke anvendelse er angivet til erhvervsområde. Området er planlagt til at kunne rumme virksomhedsaktiviteter i miljøklasse 3-5.

Lokalplaner

Området hvori anlægget er beliggende er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 4. Denne plan beskriver anvendelse af området, som er til erhvervsformål.

Miljøklasse

Virksomhedens aktivitet, genbrugsplads/station er beskrevet i Miljøstyrelsens "Håndbog om Miljø og Planlægning – Boliger og Erhverv" fra 2004, hvori det beskrives at genbrugspladser er omfattet af miljøklasse 4.

Områder i nærheden

Vest for erhvervsområde 1.8.E1 i en afstand af ca. 300 meter fra arealet for genbrugspladsen findes erhvervsområde 1.8.E2. I en afstand af ca. 430 meter sydøst for genbrugspladsen findes erhvervsområde 1.8.E4. Erhvervsområde 1.7.E3 findes ca. 620 meter nord for genbrugspladsen.

Det nærmeste boligområde, 1.8.B1, er beliggende i en afstand på ca. 500 meter, som er beliggende nordvest for anlægget.

Omtrent 250 meter syd for anlægget findes et område udlagt til offentligt formål, 1.8.O2.

Samlet vurdering af plangrundlaget

Skive Kommune vurderer, at det ansøgte, kan rummes indenfor det eksisterende plangrundlag for området. Der er således overensstemmelse med virksomhedens aktiviteter, lokalplanens bestemmelser og kommuneplanens bestemmelser herom.

Indretning og drift

Med det ansøgte udvides Skive Genbrugsplads til at være etableret på Oddervej 9-11 og Bjørnevej 18-20. Hele genbrugspladsen er befæstet med ensrettet færdsel. Adgangsvej er fra Oddervej 11 og udgangsvej er den oprindelige indgang ved Oddervej 9. På Oddervej 11 etableres en overdækket bygning til byggematerialer vest for modtagelse af byggeaffald til genbrug. Derudover opstilles der containere til modtagelse af genbrugseffekter til direkte genbrug øst for indkørslen. I det sydøstlige hjørne af Oddervej 11 etableres plansiloer for byggematerialer. På den sydligste del af Oddervej 11 vil der blive etableret en haveaffaldsplads, som man kan tilkomme fra Oddervej 11 i løbet af genbrugspladsens åbningstider. Derudover vil det være muligt at tilkomme haveaffaldspladsen i døgndrift fra en eksisterende stikvej fra Bjørnevej. Udenfor åbningstiden vil en skydeport eller bom lukke mellem haveaffald og den resterende del af pladsen. Det vil være muligt at tilgå haveaffaldspladsen fra Bjørnevej via en bom, som kræver en aktivering fx via en app eller telefonopkald, så den åbner. Ved aktivering af bommen vil lys og overvågning blive tændt på pladsen.

Fra det sydøstlige hjørne af Oddervej 11 vil der blive etableret en passage mellem udvidelsen og den eksisterende del af Skive Genbrugsplads på Oddervej 9.

På Oddervej 9 vil der i midten blive etableret en trafikfordelende rundkørsel, hvor der står containere og komprimatorcontainere med tydelig afmærkning samt grønt til at fremme biodiversiteten og belysning. Derudover vil de eksisterende containere på Oddervej 9 blive stående med tydelig afmærkning til affald.

Farligt affald afleveres og opbevares i en bygning og en opbevaringscontainer i den nordlige del af Oddervej 9, hvor det straks sorteres af personalet. Derudover er der en velfærdsbygning og gæstetoiletbygning i den nordlige del af Oddervej 9.

Skive Kommune vurderer, at virksomhedens indretning og drift er hensigtsmæssigt i forhold til virksomhedens aktiviteter, idet der fastsættes vilkår om luftforurening, opbevaring og håndtering af affald og beskyttelse af jord og grundvand.

Støj og Til- og frakørsel

Virksomhedens støjklender i forbindelse med anlægget vil være:

- Til- og frakørsel.
- Intern kørsel i forbindelse med ombytning af containere og tømning af affaldsgrave og haveaffald.
- Aflæsning af materialer på pladsen.

Virksomhedens mest betydende indvirkning på omgivelserne vedrører støj fra til- og frakørsel til virksomheden samt støj ved omlastning og tømning af containere. Virksomheden er placeret i et erhvervsområde og det forventes at overholde støjvejledningens støjgrænser i forhold til naboområder.

Skive Kommune vurderer, at aktiviteterne på pladsen vil overholde støjgrænserne og ikke være til gene for de omkringliggende arealer. Begrundelsen herfor er, at transporten sker indenfor erhvervsområdet, samtidig er nærmeste bolig beliggende ca. 500 meter nordvest for virksomheden.

Lugt- og luftforurening

Der kan forekomme lugt fra opbevaring af haveaffald. Der stilles vilkår om at haveaffald skal bortskaffes mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.

Luftforureningskilderne er støv fra aflevering af jord, haveaffald, murbrokker og andet støvende affald, samt fra ventilationen fra bygning til farligt affald.

Asbestaffald opbevares i lukket eller overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Der stilles fremover krav om, iht. standardvilkår for genbrugsstationen, at der også skal være mulighed for at befugte asbestholdigt affald, der kan støve, således, at risikoen for afgivelse af støv til omgivelserne minimeres. Alternativt skal affaldet være emballeret.

Det er Skive Kommunes vurdering, at Skive Genbrugsplads ikke bidrager til væsentlige luftgener til de omkringliggende områder. Skive Kommune har foretaget denne vurdering på baggrund af eksisterende miljøgodkendelser og ansøgningen, hvor luftforureningskilderne opbevares og håndteres på sådan en måde, hvorpå de omkringliggende omgivelser ikke forurenes af det.

Affald

Virksomheden producerer ikke selv væsentlige mængder affald. Der vil forekomme en mindre mængde affald fra den normale drift i form af husholdningsaffald fra mandskabsbygningen. Dette affald håndteres igennem renovationssystemet i Skive Kommune. Andet affald bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.

Pladsen er indrettet til modtagelse og opbevaring af affald. Affaldet sorteres i henhold til gældende retningslinjer. Det sorterede affald transporteres efter gældende regler til godkendte modtageranlæg.

Det er derfor Skive Kommunes vurdering, at håndtering af affald og farligt affald på virksomheden sker på forsvarlig vis.

Jord og grundvand

Der er af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand stillet vilkår om formen for opbevaring af farligt affald.

Farligt affald opbevares og håndteres i en bygning eller en specialcontainer uden mulighed for afløb.

Containere med jern- og metalaffald placeres på tæt belægning i form af asfalt og fiberbetonbelægning eller betonstensbelægning med fugesand. Jern og metalaffald kan indeholde rester af olie, som overfladevandet kan vaske af og lede fra containere til underliggende belægning, hvorfor det vurderes, at der skal etableres tæt belægning under containere med afløb til spildevandssystemet. Alternativt kan det overdækkes eller opbevares i tætte containere.

For at forebygge nedsivning af forurenende komponenter gennem belægningen, er der stillet standardvilkår om, at alle tætte belægnings og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand og evt. utætheder straks skal udbedres.

Der stilles i godkendelsen en række vilkår om beskyttelse af jord og grundvand, det er derfor Skive Kommunes vurdering, at virksomheden ikke vil forurene jord og grundvand.

Spildevandsplan - kloakeringsstatus

Skive Genbrugsplads er beliggende i to i spildevandsplanen¹³ vedtaget kloakoplande, oplandsnummer 1301 og 1303 for henholdsvis Oddervej 9 og Oddervej 11. Kloakopland nr. 1301 er med separatkloakering og kloakopland nr. 1303 er med fælleskloakering.

Separatkloakering vil sige, at spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning, og det betyder, at ejendommens spildevand (belastet overfladevand, industrispildevand og sanitært spildevand) skal tilsluttes til spildevandsstikket og områdets tag- og ubelastet overfladevand skal tilsluttes regnvandsstikket.

Fælleskloakering vil sige, at spildevand og overfladevand løber i samme fælles ledning.

Virksomheden etablerer adskilte regn- og spildevandssystemer til afvanding på matriklen på Oddervej 11, så systemet er forberedt til den fremtidige separering. På Oddervej 9 er der i forvejen etableret adskilte systemer, som afleder til de to ledningssystemer på Oddervej.

¹³ Skive Kommune spildevandsplan 2023 - 2034

Grundvands- og drikkevandsinteresser

Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, men udenfor indvindingsopland til vandværk.

De væsentlige miljøpåvirkninger af det ansøgte

De væsentlige miljømæssige belastninger i forbindelse med drift af genbrugspladser anses for at være:

- Støj
- Luftemissioner
- Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Risikovirksomheden

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen¹⁴.

Samlet vurdering

Skive Kommune vurderer på baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt er fremkommet i sagen, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.

Vurdering af listepunkt og godkendelsespligt

Det eksisterende anlæg tilhørende Skive Genbrugsplads på Oddervej 9, 7800 Skive, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 med følgende hovedaktivitet:

K 211 *Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.*

Udvidelsen af Skive Genbrugsplads til Oddervej 11 og Bjørnevej 18-20 er også omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 211. Det ansøgte ændrer derved ikke på, hvilket godkendelsespligtige listepunkt, den samlede virksomhed er omfattet af.

Standardvilkår

Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 211 er omfattet af standardvilkår jævnfør standardvilkårsbekendtgørelsen. Relevante standardvilkår lægges derfor til grund for afgørelsen.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT betyder den bedste tilgængelige teknik og handler om de teknikker, som giver bedste miljøperformance for virksomheden samtidig med, at der tages hensyn til økonomi og teknisk gennemførlighed.

¹⁴ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Virksomheden er ikke omfattet som bilag 1-virksomhed, har ikke et hovedlistepunkt, og er dermed ikke omfattet af en branchespecifik BAT-konklusion eller tværgående BREF-dokument.

Som bilag 2 virksomhed omfattet af standardvilkår anses standardvilkårene fastsat med baggrund i BAT, og betragtes dermed som værende BAT.

Der er ikke indsendt en redegørelse for valg af BAT, idet det i ansøgningen er oplyst, at det ansøgte omfattes af standardvilkår.

Skive Kommune vurderer, at ansøgte lever op til BAT, da udvidelsen af Skive Genbrugsplads omfattes af standardvilkår.

Fastsættelse af vilkår

Nedenfor er vilkår, begrundelser og vurderinger nærmere gennemgået.

Der er standardvilkår for listepunkt K 211, hvilket dette projekt er omfattet af. Vilkårene er derfor fastsat jf. standardvilkårsbekendtgørelsen¹⁵ bilag 1 afsnit 20 samt godkendelsesbekendtgørelsens § 22.

Generelt

Vilkår 1

Vilkåret sikrer, at afgørelsen findes på virksomheden, og at relevant personale har den tilgængelig og kender betydningen af den, således, at vilkår sikres efterkommet.

Vilkår 2

Vilkåret er et standardvilkår, der stiller krav ved driftsophør. Vilkåret anses som værende relevant for det ansøgte, og dermed indgår uændret.

Vilkår 3

Vilkåret er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden ved hvornår de nye aktiviteter er etableret og at de altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af genbrugspladsen.

Vilkår 4

Vilkåret sikrer, at tilsynsmyndigheden løbende holdes orienteret om virksomhedens ejerforhold, driftsstatus med videre. Vilkåret fastlægges med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1, nr. 12.

Vilkår 5

Vilkåret fastsættes med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 37 fristen for, hvornår afgørelsen skal være udnyttet, idet godkendelsen af de ansøgte udvidelser/ændringer bortfalder, såfremt afgørelsen ikke er udnyttet indenfor fristens udløb.

Vilkår 6

Vilkåret fastsætter det tidsrum, hvor der må være aktiviteter på anlægget. Det sikrer, at pladsen ikke benyttes udenfor åbningstiderne.

¹⁵ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

Vilkår 7

Vilkåret er et standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret. Vilkåret er relevant i forhold til opbevaring af farligt affald. Samtidig beskriver vilkåret "befæstet areal" kontra "tæt belægning".

Indretning og drift

Vilkår 8

Vilkåret er et standardvilkår, der anses værende relevant for det ansøgte. Vilkåret er dog præciseret så det definerer rammerne for modtagelse af affald.

Vilkår 9

Vilkåret er et standardvilkår, der anses værende relevant for det ansøgte. Vilkåret er dog tilrettet så det sikrer at der altid er personale på genbrugspladsen i åbningstiden for borgere således brugere altid kan blive vejledt til korrekt sortering og aflevering af affaldet. Der er ikke krav om, at der skal være personale til stede i åbningstiderne hvor der kun kan komme erhverv, idet Nomi4s i/s ikke tidligere har oplevet problemer med fejlsortering eller fejlafl levering fra erhvervsordningens kunder.

Vilkår 10

Vilkåret er et supplerende vilkår, der sikrer at farligt affald og elektronikaffald ikke afleveres uden opsyn og vejledning. Hallen hvori disse fraktioner afleveres, er ikke åben i åbningstiden for erhvervskunder.

Vilkår 11

Vilkåret er et supplerende vilkår, der sikrer at erhvervskunderne kan holdes ansvarlige for hvilke fraktioner de aflevere og om det sorteres korrekt. Samtidig sikrer vilkåret, at Skive Genbrugsplads kan dokumentere aktiviteter på pladsen uden for den bemandede åbningstid.

Vilkår 12

Vilkåret er et standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret. Vilkåret sikrer, at affaldet sorteres i tilstrækkelig grad.

Vilkår 13

Vilkåret er et standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte. Vilkåret er dog tilrettet for at tydeliggøre hvilke affaldsfraktioner virksomheden må modtage. Vilkåret skal sikre, at der ikke bliver et større oplag af affald end tilladt samt oplag af andre affaldstyper.

Vilkår 14

Vilkåret er et standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret.

Vilkår 15

Vilkåret er et standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret. Vilkåret sikrer miljømæssig forsvarlig håndtering og opbevaring af affald, der utilsigtet modtages på virksomheden. Vilkåret er begrundet i at sikre, at der ikke sker forurening af jord og grundvand, samt undgå at forskellige fraktioner forurener hinanden, herunder at reducere tab af materialer.

Farligt affald

Vilkår 16 – 23

Vilkårene er standardvilkår vedrørende farligt affald, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret.

Andet affald

Vilkår 24 – 27

Vilkårene er standardvilkår vedrørende andet affald, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret.

Affald

Vilkår 28 - 30

Vilkårene er et standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret.

Luftforurening

Vilkår 31 – 33

Vilkårene er standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret. Vilkårene skal sikre, at der ikke sker diffus lugt eller støvgener fra genbrugspladsen, herunder asbestholdigt affald og fra ventilationsbygningen med farligt affald.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 34 – 39

Vilkårene er standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret. Vilkårene skal sikre, at der ikke sker utilsigtet forurening i de omkringliggende områder for genbrugspladsen.

Vilkår 40

Vilkåret er et supplerende vilkår, der sikrer at der ikke sker utilsigtet forurening af jord, grundvand og overfladevand. Vilkåret stilles i henhold til Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier § 15.

Vilkår 41

Vilkåret er standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret.

Støj

Vilkår 42

Vilkåret er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

De støjgrænseværdier, som Skive Kommune har vurderet, skal fastsættes for virksomheden, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier, der fremgår af Miljøstyrelsens støjvejledning.

Virksomheden placeres i et område, der er udlagt til erhvervsområde, og der fastsættes derfor støjkrav svarende til område type 2 (dag/aften/nat, 60/60/60 dB(A)) jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 – Ekstern støj fra virksomheder for et sådant område.

Der er ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af tillægget til miljøgodkendelsen, da virksomheden ikke er omfattet af listen over de virksomheder, der skal udføre støjmåling eller støjberegning inden der meddeles miljøgodkendelse og da det Skive Kommune vurderer, at virksomheden ikke overskrider støjkravene til de omkringliggende områdetyper.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

Vilkår 43 – 47

Vilkårene fastlægger, hvorledes kontrollen for overholdelse af støjgrænseværdierne skal ske, idet vilkåret er opdateret til nugældende standard og praksis og er fastlagt med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1, nr. 4.

Egenkontrol

Vilkår 48 – 49

Vilkårene er standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte, og derved indgår uændret. Vilkårene sikrer årlig visuel kontrol af anlæggets belægning for at forhindre forurening af jord og grundvand. Det sikrer, at befæstede arealer m.v. forbliver vedligeholdt.

Driftsjournal

Vilkår 50

Vilkåret er et standardvilkår, der anses for at være relevant for det ansøgte. Vilkåret er tilrettet, så virksomheden foruden at føre driftsjournal over mængden af bortkørt affald og inspektion af befæstede arealer, tætte belægninger og gulve, også fører driftsjournal over de erhvervskunder, der benytter pladsen udenfor den bemandede åbningstid. Driftsjournalen skal foreligge på virksomheden og fremvises ved tilsyn til tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser og uheld

Vilkår 51

Vilkårene fastsættes med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen § 22, stk. 1, nr. 10 og nr. 11, og sætter krav til, hvorledes virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer, både i form af driftsforstyrrelser og ved uheld, idet der stilles krav om, at tilsynsmyndigheden underrettes og virksomheden redegør for hændelsen samt tager stilling til løsninger til at forhindre gentagelser.

Høring og udtalelser

Udkast af afgørelsen om tillæg til miljøgodkendelse har været i partshøring hos ansøger FM Larsen rådgivende ingeniør og bygherre Nomi4s i/s i perioden 13. november 2024 til 27. november 2024.

Desuden er det vurderet hvorvidt der er andre sagsparter, som skal have godkendelsen i høring. Denne vurdering er foretaget ud fra den vejledende afstand til naboer for miljøklasse 4. Skive Genbrugsplads har en miljøklasse 4, hvor den vejledende afstand til naboer er 100 meter. Indenfor 100 meters radius af Skive Genbrugsplads er der udelukkende erhverv. Udvidelsen af Skive Genbrugsplads medfører ikke en øget forurening i form af fx mere trafik, og det vurderes derfor at de omkringliggende erhverv ikke er parter og der høres derfor ikke andre end ansøger og bygherre.

I forbindelse med partshøringen har ansøger/bygherre haft ingen bemærkninger.

Forholdet til loven

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Godkendelses og tilsynsmyndighed

Skive Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for de aktiviteter, som denne godkendelse omfatter.

Skive Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelsesloven, og kontrollerer, at de meddelte vilkår overholdes.

Brugerbetaling

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen¹⁶.

Gyldighed

Tillægget til miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Udnyttelse af godkendelsen

I henhold til § 37 i godkendelsesbekendtgørelsen skal godkendelsesmyndigheden, i dette tilfælde Skive Kommune, fastsætte en frist for udnyttelsen af godkendelsen. Fristen fastsættes til to år fra godkendelsens meddelelse.

Bortfald af afgørelsen ved kontinuitetsbrud

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis der opstår kontinuitetsbrud, det vil sige, hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 78 a, jævnfør dog stk. 2.

Retsbeskyttelse

Ved meddelelse af nye vilkår efter § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven er virksomhedens retsbeskyttelsesperiode som udgangspunkt otte år efter datoen for meddelelse af disse.

Indenfor retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden som hovedregel ikke meddele påbud eller forbud for virksomheden.

Under visse omstændigheder (blandt andet ved uforudset forurening og uforudsete skadevirkning), kan kommunen dog ændre godkendelsen ved påbud eller forbud inden udløbet af 8- års perioden, jf. §§ 41 og 41 a i miljøbeskyttelsesloven.

Kommunen kan tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis:

- 1) Der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

¹⁶ Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

- 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
- 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
- 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik (BAT) skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne,
- 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller
- 6) der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden, der er omfattet af regler fastsat i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 7 om risikobetonede processer med videre eller om sikkerhedsmæssige forhold ved de stoffer, som oplagres på disse virksomheder.

Revurdering

Tilsynsmyndigheden kan tage en godkendelse af en bilag 2-virksomhed op til revurdering, når der er forløbet 8 år fra godkendelsens meddelelse.

Øvrige vilkårsændringer

Vilkår kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, til enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Godkendelsespligt, herunder fremtidige udvidelser/ændringer

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i miljøbeskyttelseslovens nævnte liste over virksomheder, ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomheder må heller ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Det er kommunen, der afgør, om godkendelsen er nødvendig, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 33 og 37.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven

Virksomheden har samtidig med ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse fremsendt ansøgning efter miljøvurderingslovens § 19 for projektet.

Skive Kommune har den 07. maj 2024 i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor er det ikke omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, herunder udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport.

Afgørelse vedrørende spildevand

Virksomheden har samtidigt søgt spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Skive Kommune har vurderet, at virksomheden skal fremsende en separat ansøgning til tilslutningstilladelse til afledning af spildevand, hvilket virksomheden har gjort, idet der forekommer spildevand i form af forurenede overfladevand. Overfladevandet fra pladsen med haveaffald vurderes at have et væsentligt indhold af især organisk materiale, men det kan også indeholde pesticidrester og andre miljø-fremmede stoffer. Overfladevandet fra haveaffaldet vurderes derfor som værende forurenede og dermed processpildevand, som skal afledes til spildevandsledningen. Det resterende overfladevand tilkøbes fællesledningen beliggende på Oddervej.

Foruden spildevand, tagvand og overfladevand, vil der forekomme sanitært spildevand som afledes til kloakafløb. Sanitært spildevand kræver ikke en særskilt tilslutningstilladelse.

Anden lovgivning

Skive Kommune gør opmærksom på, at dette tillæg til miljøgodkendelse alene vedrører virksomhedens forhold til miljøbeskyttelsesloven, og dermed ikke fritager virksomheden for at indhente eventuelle andre nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Skive Kommunes hjemmeside, www.skivekommune.dk den 2. december 2024.

Derudover orienteres en række interessenter direkte jævnfør liste over modtagere af kopi af afgørelsen. Tillægget til miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunes hjemmeside.

Desuden offentliggøres godkendelsen senest 4 måneder efter afgørelsens dato ved anvendelse af Digital Miljø Administration (DMA), der er den digitale løsning og det format, som Miljøstyrelsens stiller til rådighed hertil, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsens § 58. Denne offentliggørelse sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i miljøoplysningsloven¹⁷.

Aktindsigt

Det gøres, jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, opmærksom på, at enhver, under de betingelser og med de undtagelser, der følger af lov om offentlighedsloven¹⁸ og forvaltningsloven¹⁹, har ret til at blive gjort bekendt med sagens øvrige miljøoplysninger, jævnfør § 2 i miljøoplysningsloven.

Klage- og søgsmålsvejledning

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, enhver med individuel væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelse samt en række klageberettiget foreninger og organisationer jf. miljøbeskyttelsesloven §§ 99-100.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på www.naevneneshus.dk og kræver login med Mit Id. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til Skive Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kroner for den almindelige borger og 1.800 kroner for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

¹⁷ Miljø- og Ligestillingsministeriets lovebekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

¹⁸ Justitsministeriets lovebekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen

¹⁹ Justitsministeriets lovebekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 med senere ændring af forvaltningsloven

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skive Kommune. Skive Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommet.

Virksomheden vil få besked såfremt afgørelsen påklages.

Klagefrist

Klagefristen er fire uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Det vil sige en eventuel klage skal være modtaget senest 26. december 2024.

Opsættende virkning

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at virksomheden kan benytte miljøgodkendelsen straks efter meddelelsen. Ved en eventuel klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at klagen får opsættende virkning, og at miljøgodkendelsen dermed ikke kan udnyttes, før en eventuel klage er behandlet. Udnyttelsen af miljøgodkendelsen i klageperioden og under behandling af en eventuel klage sker derfor på virksomhedens eget ansvar, idet Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen. Det er en forudsætning for udnyttelsen, at virksomheden overholder, de vilkår, der er stillet i godkendelsen.

Søgsmålsvejledning

Afgørelsen kan indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 28. maj 2024.

Underretning af afgørelsen

- FM Larsen rådgivende ingeniør
- Nomi4s i/s
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet Limfjordsyd, limfjordsyd@friluftstraadet.dk
- Region Midt, kontakt@regionmidtjylland.dk

Bilagsoversigt

Bilag 1 – Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse
Bilag 2 – Indretningsplan
Bilag 3 – Natura 2000 omkring projektet
Bilag 4 – Udtalelse fra natur ifm. besigtigelse af Bjørnevej
Bilag 5 – Naturbeskyttet områder omkring projektet



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skive Kommune

Oddervej 11, 7800 Skive

CVR / RID: CVR:32944000-RID:9208-2002-2-313744863375

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7994

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (28-12-2023 09:13)

Projekt: Skive Re Use nedriv

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 128482, BFE nummer: 8055585

Matrikler: Matrikel nr.: 1ri, Ejerlav: Egeris, Skive Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn

Frank Michael Larsen
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Alpedalsvej 46, 6000 Kolding
fml@fmlarsen.dk
+45 24286431

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

14760504 - Nomi4s i/s

P-nummer

1019073315 - Skive Genbrugsplads

Oddervej 9

7800 Skive

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	FM Larsen Rådgivende ingeniør
Adresse	Alpedalsvej 46, 6000 Kolding
Virksomhedens navn	Skive Genbrugsplads
Adresse	Oddervej 9, 7800 Skive
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	360 af Skive ejerlav Skive Brårupjorder
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Frank Michael Larsen
Adresse	Alpedalsvej 46, 6000 Kolding
Telefonnummer	+45 24286431
Mailadresse	fml@fmlarsen.dk
 Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag

[fuldmagt Skive Re Use nedriv.pdf](#)

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Nomi 4S i/s
Adresse	Hjermvej 19 7500 Holstebro

Mailadresse

Yan@nomi4s.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 211, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Genbrugspladser med affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder

Anvendelsesområde(r):

- Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald
- Komprimering af haveaffald, pap og forbrændingsegnet affald
- Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig opbevaring af følgende affaldsarter, der som udgangspunkt er farligt affald
- Modtagelse, sortering og midlertidig opbevaring af følgende kategorier af farligt affald
- Modtagelse, sammenblanding og midlertidig opbevaring af farligt affald i form af olieaffald
- Modtagelse og midlertidig opbevaring af oliefiltre

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
	Ændring i forhold til spildevand?	Ja
	Ændring i forhold til støj?	Ja
	Ændring i forhold til affald?	Nej
	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej

	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Oplysninger om væsentlige miljøforhold	IKKE UDFYLDT
---	---------------------

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 211 - 20.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere. – Komprimering, grabning, tømning og lastning af affald. – Aflæsning af affald, særligt murbrokker, beton, sten, jern og metal. – Aflevering af flasker. – Knusning af plan- og vinduesglas. – Renholdelse af plads, som fejning, støvsugning og snerydning.
		Luftforurening	– Støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord, murbrokker og andet støvende affald. – Støv fra læsning af haveaffald. – Lugt fra opbevaring af haveaffald.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Udslip af olie og kemikalier i forbindelse med oplag og håndtering af affald, herunder utætte tromler eller tanke til olieaffald. – Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker spild af olie og kemikalier. – Utætte befæstede arealer. – Utætte oplag af brændstof til pladsens maskiner og spild i forbindelse med tankning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og komprimatorer. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Ensilagesaftlignende vand fra oplag af haveaffald.

Beskriv det ansøgte projekt 	UDFYLDT
--	----------------

Redegørelse:

Bilag

[Miljøansøgning Skive GBP.docx](#)

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

 Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer? Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde. 15.02.23

Slutdata for bygge- anlægsarbejde. 01.06.23

 Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere? Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer. 01.06.2023

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Bilag 1 Oversigtsplan.pdf](#)

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Miljøansøgning Skive GBP.docx](#)

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Bilag

[Miljøansøgning Skive GBP.docx](#)

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Der er ingen indtegninger

Bilag

[Bilag 2 Indretningsplan.pdf](#)

Tegninger over pladsens indretning

UDFYLDT

Der er ingen indtegninger

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 211 - 20.4 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 211 - 20.4 Standardvilkår 3	Ja	Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 4	Ja	Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 5	Ja	Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 6	Vilkåret kan ikke besvares	[Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner. Fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].
K 211 - 20.4 Standardvilkår 7	Ja	Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 8	Ja	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 9 - Farligt affald	Ja	Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 10 - Farligt affald	Ja	Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 11 - Farligt affald	Ja	Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 12 - Farligt affald	Ja	Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.

K 211 - 20.4 Standardvilkår 13 - Farligt affald	Ja	Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 14 - Farligt affald	Ja	Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 15 - Farligt affald	Ja	Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 16 - Farligt affald	Ja	Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald. I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank. Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spæringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube. Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 17 - Andet affald	Ja	Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 18 - Andet affald	Ja	I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 19 - Andet affald	Ja	Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
K 211 - 20.4 Standardvilkår 20 - Andet affald	Ja	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer



UDFYLDT

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[Bilag 4 belægningsplan.pdf](#)

[Bilag 5 Afløbsplan skitse.pdf](#)

Tegninger over genbrugspladsens spildevandsforhold og befæstede arealer



UDFYLDT

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[Bilag 4 belægningsplan.pdf](#)

[Bilag 5 Afløbsplan skitse.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til



UDFYLDT

-  Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet? Nej
-  Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet? Nej
-  Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

-  Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej

Der mangler afklaring og MYN feedback fra forhåndsdialogen omkring afledningen af regnvand fra de nye befæstede arealer :

Eventuelle yderligere bemærkninger

"Jeg mangler fortsat en udtalelse fra Spildevand/ Skive Vand vedr. muligheden for at tilslutte overfladevand fra Oddervej 11 til regnvandsledningen i spildevandsoplandet "på den anden side."

Med venlig hilsen **Jesper Nørskov Madsen** Miljøsagsbehandler"

Bilag

[Bilag 5 Afløbsplan skitse.pdf](#)

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Der er ingen indtegnninger

Bilag

[Bilag 2 Indretningsplan.pdf](#)

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

se miljøansøgningen og indretningsplanen (bilag 2)

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

ingen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:
se miljøansøgning og bilag
Genbrugspladsen udvides men funktion, mængder og indretningsmæssige principper forbliver som på eksisterende plads.
Dog ønskes døgnåben adgang til Haveaffaldspladsen (fra Bjørnevej)

Øvrige forhold 

UDFYLDT

Redegørelse:
Standardvilkårene indeholder ikke (længere) krav om hegning.
der ønskes også frihed til bygherres egne dispositioner omkring dette tema

Bilag
[Eksisterende forhold skitse.pdf](#)

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (28-12-2023)	Dokumentationskrav
Miljøansøgning Skive GBP.docx	Ansøgning: Til- og frakørselsforhold
	Ansøgning: Virksomhedens driftstid
	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Eksisterende forhold skitse.pdf	Ansøgning: Øvrige forhold
	Ansøgning: Tegninger over genbrugspladsens spildevandsforhold og befæstede arealer
Bilag 5 Afløbsplan skitse.pdf	Ansøgning: Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til
	Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
Bilag 4 belægningsplan.pdf	Ansøgning: Tegninger over genbrugspladsens spildevandsforhold og befæstede arealer
	Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer
Bilag 3 Opbrydningsplan og eksisterende.pdf	Ansøgning: Tegninger over pladsens indretning
Bilag 2 Indretningsplan.pdf	Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning
Bilag 1 Oversigtsplan.pdf	Ansøgning: Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
fuldmagt Skive Re Use nedriv.pdf	Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering
	Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skive Kommune

BYG
&
MILJØ

Oddervej 11, 7800 Skive

CVR / RID: CVR:32944000-RID:9208-2002-2-313744863375

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7994

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (28-12-2023 09:13)

Projekt: Skive Re Use nedriv

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 128482, BFE nummer: 8055585

Matrikler: Matrikel nr.: 1ri, Ejerlav: Egeris, Skive Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn

Frank Michael Larsen
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Alpedalsvej 46, 6000 Kolding
fml@fmlarsen.dk
+45 24286431

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

14760504 - Nomi4s i/s

P-nummer

1019073315 - Skive Genbrugsplads

Oddervej 9
7800 Skive

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	FM Larsen Rådgivende ingeniør
Adresse	Alpedalsvej 46, 6000 Kolding
Virksomhedens navn	Skive Genbrugsplads
Adresse	Oddervej 9, 7800 Skive
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	360 af Skive ejerlav Skive Brårupjorder
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Frank Michael Larsen
Adresse	Alpedalsvej 46, 6000 Kolding
Telefonnummer	+45 24286431
Mailadresse	fml@fmlarsen.dk
 Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag

[fuldmagt Skive Re Use nedriv.pdf](#)

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Nomi 4S i/s
Adresse	Hjermvej 19 7500 Holstebro

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 211, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Genbrugspladser med affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder

Anvendelsesområde(r):

- Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald
- Komprimering af haveaffald, pap og forbrændingseget affald
- Modtagelse, sortering, omlastning, omemballering og midlertidig opbevaring af følgende affaldsarter, der som udgangspunkt er farligt affald
- Modtagelse, sortering og midlertidig opbevaring af følgende kategorier af farligt affald
- Modtagelse, sammenblanding og midlertidig opbevaring af farligt affald i form af olieaffald
- Modtagelse og midlertidig opbevaring af oliefiltre

Biaktiviteter

Ingen valgt

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Der er ingen indtegninger

Bilag[Bilag 4 belægningsplan.pdf](#)[Bilag 5 Afløbsplan skitse.pdf](#)**Tegninger over genbrugspladsens spildevandsforhold og befæstede arealer**

UDFYLDT

Der er ingen indtegninger

Bilag[Bilag 4 belægningsplan.pdf](#)[Bilag 5 Afløbsplan skitse.pdf](#)**Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed**

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

se miljøansøgning og bilag

Genbrugspladsen udvides men funktion, mængder og indretningsmæssige principper forbliver som på eksisterende plads.

Dog ønskes døgnåben adgang til Haveaffaldspladsen (fra Bjørnevej)

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Skive Kommune

BYG
&
MILJØ

Oddervej 11, 7800 Skive

CVR / RID: CVR:32944000-RID:9208-2002-2-313744863375

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2023-7994

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (28-12-2023 09:13)

Projekt: Skive Re Use nedriv

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 128482, BFE nummer: 8055585

Matrikler: Matrikel nr.: 1ri, Ejerlav: Egeris, Skive Jorder

Personer tilknyttet projektet

Navn

Frank Michael Larsen
(Indsendt af)

Projektrettighed

Projektejer

Kontaktoplysninger

Alpedalsvej 46, 6000 Kolding
fml@fmlarsen.dk
+45 24286431

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

14760504 - Nomi4s i/s

P-nummer

1019073315 - Skive Genbrugsplads

Oddervej 9
7800 Skive

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	FM Larsen Rådgivende ingeniør
Adresse	Alpedalsvej 46, 6000 Kolding
Virksomhedens navn	Skive Genbrugsplads
Adresse	Oddervej 9, 7800 Skive
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	360 af Skive ejerlav Skive Brårupjorder
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Frank Michael Larsen
Adresse	Alpedalsvej 46, 6000 Kolding
Telefonnummer	+45 24286431
Mailadresse	fml@fmlarsen.dk
 Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Bilag

[fuldmagt Skive Re Use nedriv.pdf](#)

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn	Nomi 4S i/s
Adresse	Hjermvej 19 7500 Holstebro

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:**Bilag**[Miljøansøgning Skive GBP.docx](#)**Oversigtsplan af virksomhedens placering**

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag[Bilag 1 Oversigtsplan.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag[Bilag 2 Indretningsplan.pdf](#)**Tegninger over pladsens indretning**

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag[Bilag 3 Opbrydningsplan og eksisterende.pdf](#)**Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer**

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag[Bilag 4 belægningsplan.pdf](#)[Bilag 5 Afløbsplan skitse.pdf](#)**Tegninger over genbrugspladsens spildevandsforhold og befæstede arealer**

UDFYLDT

Der er ingen indtegnings

Bilag[Bilag 4 belægningsplan.pdf](#)[Bilag 5 Afløbsplan skitse.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til



UDFYLDT

 Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet? Nej

 Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet? Nej

 Er der spildevand, der afledes på en anden måde? Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

 Afledes der kølevand fra virksomheden? Nej

Der mangler afklaring og MYN feedback fra forhåndsdialogen omkring afledningen af regnvand fra de nye befæstede arealer :

Eventuelle yderligere bemærkninger

"Jeg mangler fortsat en udtalelse fra Spildevand/ Skive Vand vedr. muligheden for at tilslutte overfladevand fra Oddervej 11 til regnvandsledningen i spildevandsoplandet "på den anden side."

Med venlig hilsen **Jesper Nørskov Madsen** Miljøsagsbehandler"

Bilag

[Bilag 5 Afløbsplan skitse.pdf](#)

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

se miljøansøgning og bilag

Genbrugspladsen udvides men funktion, mængder og indretningsmæssige principper forbliver som på eksisterende plads.

Dog ønskes døgnåben adgang til Haveaffaldspladsen (fra Bjørnevej)

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 211 - 20.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000023

Version: 14

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Ophaling, afhentning, tømning og afsætning af containere. – Komprimering, grabning, tømning og lastning af affald. – Aflæsning af affald, særligt murbrokker, beton, sten, jern og metal. – Aflevering af flasker. – Knusning af plan- og vinduesglas. – Renholdelse af plads, som fejning, støvsugning og snerydning.
Luftforurening	– Støv fra aflevering, oplag og afhentning af jord, murbrokker og andet støvende affald. – Støv fra læsning af haveaffald. – Lugt fra opbevaring af haveaffald.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Udslip af olie og kemikalier i forbindelse med oplag og håndtering af affald, herunder utætte tromler eller tanke til olieaffald. – Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker spild af olie og kemikalier. – Utætte befæstede arealer. – Utætte oplag af brændstof til pladsens maskiner og spild i forbindelse med tankning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og komprimatorer. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Ensilagesaftlignende vand fra oplag af haveaffald.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 211 - 20.4 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000182

Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000183

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

K 211 - 20.4 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000184

Version: 3

Beskrivelse

Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000185

Version: 3

Beskrivelse

Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000186

Version: 3

Beskrivelse

Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000187

Version: 11

Beskrivelse

[Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner. Fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Vilkåret kan ikke besvares

K 211 - 20.4 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000188

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000189

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 9 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000190

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.

Noter

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 10 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000191

Version: 5

Beskrivelse

Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.

Noter

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 11 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000192

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 12 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000193

Version: 5

Beskrivelse

Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 13 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000194

Version: 5

Beskrivelse

Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 14 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000195

Version: 5

Beskrivelse

Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 15 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000196

Version: 5

Beskrivelse

Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 16 - Farligt affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000197

Version: 8

Beskrivelse

Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår 13 for så vidt angår olieaffald.

I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank.

Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube.

Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Noter

Ved farligt affald medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 17 - Andet affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000199

Version: 3

Beskrivelse

Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 18 - Andet affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000200

Version: 3

Beskrivelse

I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes farligt affald, herunder maling.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 19 - Andet affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000201

Version: 3

Beskrivelse

Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 211 - 20.4 Standardvilkår 20 - Andet affald

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000202

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

SKIVE GENBRUGSPADS

Projektbeskrivelse - Miljøansøgning
27.12.2023



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning.....	3
2. A. Ansøger og ejerforhold	4
3. B. Oplysninger om virksomhedens art.....	5
4. C. Oplysninger om etablering.....	6
5. D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	7
6. E. Tegninger over virksomhedens indretning.....	9
7. F. Beskrivelse af virksomhedens produktion	10
7.1. Kørsel, indretning og belægning	10
7.2. Belægning.....	10
8. G. Affaldsarter, oplag, mængder og håndtering	11
9. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.....	12
9.1. Luftforurening	12
9.2. Spildevand og afvanding	12
9.2.1 Ansøgning om tilladelse til afledning	12
9.3. Støj	13
10. I andet	14
1.1 §33, stk. 2 - anmodning	14

Bilag

1. Oversigtsplan
2. Indretningsplan
3. Opbrydningsplan og eksisterende indretning
4. Belægningsplan skitse
5. Afløbsplan skitse
6. EL plan skitse
7. Halvtagsbygning skitser

1. INDLEDNING

Nomi 4 S ønsker at udvide den eksisterende Genbrugsplads i Skive. Aktiviteten er under projektering og hermed fremsendes ansøgning om miljøgodkendelse.

Ansøgningen er udformet efter Miljø- og Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

Til belysning af projektet og støtte for ansøgningen vedlægges bilag i form af projekttegninger og skitser.

2. A. ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.

Nomi4s i/s
Hjermvej 19
7500 Holstebro
Direkte: +45 9610 6241
Mobil: 29282745
Mail: Yan@nomi4s.dk

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer:

Oddervej 9
7800 Skive
Tlf. 61 63 95 40
Matr.nr. 36o af Skive ejerlav Skive Brårupjorder

CVR 14760504

P nr.

3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren:

Identisk

4) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer:

Identisk med ansøger

3.

B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART

5) *Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter:*

Projektet er omfattet af bilag 2 listepunkt K 211 vedr. pladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

6) *Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om ny anlæg eller om udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed:*


Ombygning og udvidelse af Genbrugspladsen, hvor der anlægges:

- Ny indkørsel til Genbrugspladsen via eksisterende indkørsel til Oddervej 11
- Ny belægning på Oddervej 11 (asfalt og fiberbetonbelægning)
- Afløbssystem fra for de nye belægninger belægning
- Ny overdækningsbygning for tørholdelse af byggefraktioner til genbrug
- Betonmure i flytbare blokke for siloer og inddelinger for haveaffaldsplads og diverse fraktioner
- Bomsystem for kontrolleret døgnåben adgang – herunder kameraovervågning og sensorstyret udendørs belysning

4. C. OPLYSNINGER OM ETABLERING

8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser og/eller ændringer:

Der etableres halvtagsbygning som stålkonstruktion for overdækning af fraktioner:



Der etableres flytbare silovægge med betonblokke:




9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift:

Anlægsarbejdet forventes gennemført i perioden medio Februar – ultimo maj 2024

Ibrugtagning og drift forventes ultimo maj 2024

5. D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG DRIFTSTID

Placering og indpasning på lokaliteten:



12) Virksomhedens daglige driftstid:


Pladsen vil være døgnåben, videoovervåget og med aflæsning af nummerplader.

Aktiviteter og støj forekommer spredt men erfaringsmæssigt spredt og fortrinsvis i dagtimer


13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed:

Tilkørsel til genbrugspladsen sker via indkørslen Oddervej 11

Udkørsel fra Genbrugspladsen sker via Oddervej 9




Adgang til haveaffaldspladsen kan desuden ske fra Bjørnevej 15



6.

E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING

14) Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser særligt indrettede, permanente områder til de forskellige affaldsarter:



– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, afspærringsventiler og tilslutningssteder til offentlig kloak:

Grunden er belagt og har afløb til offentlig regnvandsledning og offentlig spildevandsledning

Der er spildevandsafløb fra virksomheden i form af regnvand fra areal hvor haveaffald opbevares. Afløbet sker til offentlig spildevandsledning via sandfang

Regnvandsafløb fra øvrige arealer sker til offentlig regnvandsledning via sandfang

I bilagsdelen findes projektskitser. Herunder foreløbig afløbsplan og belægningsplan.

7. F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION

15) *Beskrivelse af pladsens indretning som forklaring til tegningerne, jf. punkt 14.*

7.1. Kørsel, indretning og belægning

Eksisterende genbrugsplads udvides og indrettes efter følgende principper – se også indretningsplanen:

- Indkørsel via eksisterende indkørsel til Oddervej 11
- Etablering af nyt halvtag vesligt for modtagelse af byggeaffald til genbrug
- Etablering / opstilling af containere til modtagelse af genbrugseffekter til direkte genbrug (byttehjørne) øst for indkørsel
- Haveaffaldspladsen etableres sydligst og med mulighed for døgnåben adgang (kun via indkørslen til Bjørnevej 15)
- I det SØ hjørne af Oddervej 11 etableres plansiloer for byggematerialer
- Herfra er der kontakthøj og indkørsel til eksisterende genbrugsplads. (Oddervej 9)
- På eksisterende genbrugsplads etableres en trafikfordelende rundkørsel. Rundkørslen kommer til at indeholde opstillede containere og komprimatorcontainere samt beplantning og belysning.
- Eksisterende drift bygning Oddervej 11 anvendes til direkte genbrug og tilknyttede aktiviteter

7.2. Belægning

16) *Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) for de befæstede arealer:*

- Der etableres ny asfalt og fiberbetonbelægninger på Oddervej 11 og Bjørnevej 15 (se belægningsplan i bilagsdelen)

8. G. AFFALDSARTER, OPLAG, MÆNGDER OG HÅNDTERING

18 og 19) Oplysning om affaldsarter. Herunder ændringer ift. eksisterende miljøgodkendelse:

Fraktion	Forventet årlig	Max. oplag	EAK
Stort brændbart	770	20	20.01.99
Jern	450	40	20.01.40
Genbrugstræ	815	20	20.01.38
Småt brændbart	700	20	20.01.99
Deponilæs	700	15	20.03.99
Papir	100	8	20.01.01
Vinduesglas med ramme	110	5	17.09.04
Glas/flasker	220	20	15.01.07
Gips	165	7	17.08.02
Asbest	473	6	17.06.05
Dåser, jern	40	2	15.01.04
Emballageplast	65	3	15.01.02
Plast til forbrænding	20	3	20.03.99
Pap	260	10	20.01.01
Vinduesglas uden	110	10	17.02.02
Dæk uden fælge	35	4	16.01.03
Kølemøbler	40	5	20.01.36
Komfurer	70	7	20.01.36
Ren jord	750	40	17.05.04
Bygningsaffald	2.400	50	17.01.07
Grene/haveaffald	3.400	50	20.02.01
Flasker/dunke, plast	15	1	15.01.02
Landbrugsplast	7	1	02.01.04
Big bags	1	1	02.01.04
Wrapfolie	8	1	02.01.04
Kofangere	1	1	16.01.19
PVC	7	1	17.02.03
Havemøbler, plast	2	1	20.01.39
Genbrugsting /		1	20.03.99
Olie & kemikalier	30	5	13.08.99
Motor-, gear- og	6	2	13.02.04
Blyakkumulatorer	12	2	16.06.01
Batterier, blandet	4	1	20.01.33
Elektronikaffald	210	15	20.01.36
Lysstofrør	2	1	20.01.21
Jernbanesveller	20	4	17.02.04
Trykimprægneret træ	30	4	17.02.04

9. H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FOR- ANSTALTNINGER

9.1. Luftforurening

20) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter og om planlagte støvbegræn- sende foranstaltninger:

Afhentning - stakning og læsning af haveaffald og byggeaffald - kan give støvdannelse i tørre perioder. Omfanget vil være begrænset til få timer ugentligt.
Der forventes ikke behov for særlige initiativer i den forbindelse.

21) Oplysning om lugtfrembringende aktiviteter og om planlagte lugtbegræn- sende foranstaltninger:

Ingen

9.2. Spildevand og afvanding

22) Spildevandsteknisk beskrivelse:

– overfladevand fra arealet til haveaffald og overfladevand fra øvrige befæstede area-
ler:

- Spildevandsafløb fra virksomheden i form af regnvand fra areal hvor grene og afklip (potentielt perkolat) opbevares har afløb til offentlig **spildevands**ledning
- Regnvandsafløb fra øvrige arealer sker til offentlig **regnvands**ledning

9.2.1 Ansøgning om tilladelse til afledning

Projektet sigter efter muligheden for at tilslutte overfladevand fra Oddervej 11 til regn-
vandsledningen i spildevandsoplandet på den separerede del af afløbsystemet i Od-
dervej (øst).

Spørgsmålet er under behandling via myndighedsdialog med Skive Vand/Spildevand

23) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal udledes til anlæg, der tilhører spil- devandsforsyningsselskab eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet el- ler andet.

Spørgsmålet er under behandling via myndighedsdialog med Skive Vand/Spildevand

9.3. Støj

25) Oplysning om støjfrembringende aktiviteter, herunder intern kørsel, uden-dørs arbejde og modtagelse og afhentning af affald. Oplysning om planlagte støjbegrænsende foranstaltninger.

Støjforholdene ændres overordnet set ikke.

10. I ANDET

26) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, idet der samtidig gives en begrundelse herfor.

Ingen


1.1 §33, stk. 2 - anmodning

Hvis miljøsagsbehandlingen ikke kan gennemføres tidsmæssigt inden den planlagte opstart for bygge- og anlægsarbejdet ønsker bygherre hermed at anmode om tilladelse til opstart af arbejdet efter miljøbeskyttelsesloven.

Re Use Skive Genbrugsplads

Eksisterende forhold





Signaturer:

- Projekteret
- Grundkort
- Matrikelkort

Noter:

Alle mål er i m.
Koter er i m.

Skive Genbrugsplads
Oddervej 9, 7800 Skive

Oversigtsplan

TEGNINGS NR.: 0000


HS ANDERSEN
ARKITEKTUR

HS ANDERSEN
Trapholtparken 5
6000 Kolding
Mobil: +45 4059 5366
hs@hsandersen.com

FM LARSEN
advokater

FM Larsen
Alpedalen 46
6000 Kolding
Mobil: +45 2428 6431
fm@fmlarsen.dk

Dato:	XX.XX.XXXX
Mål	1:1000
Tegn./Godk.	NIBU/FML
Revision	0
Format	3xA4




Opbyrdringsplan				TEGNINGS NR.: 0110	
 				Date:	XX.XX.XXXX
				Mål:	1:500
				Tegn./Godk.	NIBU/FML
				Revision	0
HS ANDERSEN Trapholtparken 5 6000 Kolding		Mobil: +45 4059 5366 hs@hsandersen.com	Format	1,5x3xA4	
FM LARSEN Alpedalen 46 6000 Kolding		Mobil: +45 2428 6431 fm@fm-larsen.dk			

Re Use Skive Genbrugsplads

Eksisterende forhold





Signaturer:

- Projekteret
- Grundkort
- Matrikelkort
- Fiberbeton
- Asfalt

Noter:

Alle mål er i m.
Koter er i m.

Skive Genbrugsplads
Oddervej 9, 7800 Skive

Belægningsplan

HS ANDERSEN

ARKITEKTUR


FM LARSEN

anlægs- og indeklima ingeniører


HS ANDERSEN
Trapholtparken 5
6000 Kolding
Mobil: +45 4059 5366
hs@hsandersen.com

FM Larsen
Alpedalen 46
6000 Kolding
Mobil: +45 2428 6431
fm@fmlarsen.dk

TEGNINGS NR.: 0200	
Dato:	XX.XX.XXXX
Mål	1:500
Tegn./Godk.	NIBU/FML
Revision	0
Format	1,5x3xA4



Skive Genbrugsplads Indretningsplan



Bilag 3 - Natura 2000 omkring projektet



0 500 1.000 2.000 Meter

Målforshold: 1:30.000, A4, 23.04.2024

Overskrift: Natura-2000 områder

Stednavne DK stednavne_F
DK stednavne_L  Natura2000 Habitatområder

Udskrevet af: Julie Vester

Beskrivelse af kort: Afstand til Natura-2000 områder

N



Bilag 4 – Udtalelse fra natur ifm. besigtigelse af Bjørnevej



Kristian Mandsberg Nielsen

Til ● Julie Vester

i Du svarede på denne meddelelse den 06-02-2024 09:11.



IMG_0149.JPG
JPG-fil



IMG_0150.JPG
JPG-fil



Hej Julie

Jeg tog forbi Bjørnevej 12-20 på vejen hjem i går.

Som billedet viser, så er den ene halvdel af arealet, bjørnevej 18-20, allerede ryddet komplet.

Den anden side, Bjørnevej 12-16, er endnu ikke blevet ryddet.


Ift. Flagermus så er det kun træerne langs vejen, som har en størrelse, hvor de godt kunne være midlertidige rastesteder for flagermus.

Og hvis de kan og vil tage lidt naturhensyn, så kunne de forsøge at bevare én yngre seljepil, som er markeret med rød prik på kortet nedenfor.

Så hvis de kunne bevare træerne langs vejen markeret nedenfor, vil det være rigtig godt:



Bilag 5 – Naturbeskyttet områder omkring projektet



0 500 1.000 2.000 Meter

Målforshold: 1:30.000, A4, 23.04.2024

Overskrift: Naturbeskyttelse

Stednavne	 Hede	 Sø
DK stednavne_L	 Mose	 Beskyttede vandløb
DK stednavne_F	 Overdrev	
 Eng	 Strandeng	

Udskrevet af: Julie Vester

Beskrivelse af kort: Beskyttede naturtyper og vandløb

