

Miljøgodkendelse uden nye vilkår af nye p-pladser

For:
Danish Crown A/S - Horsens

MILJØGODKENDELSE

uden nye vilkår af nye p-pladser

For: **Danish Crown A/S - Horsens**

Adresse: Østbirkvej 2, 8700 Horsens
Matrikel nr.: 12S
CVR-nummer: 26121264
P-nummer: 1016497483
Listepunkt nummer: 6.4.a
J. nummer: 2025-83249

Miljøgodkendelsen omfatter:

Etablering af 102 nye parkeringspladser samt 44 ladestandere til elbiler som supplement til den eksisterende parkeringskapacitet. Projektet omfatter desuden udvidelse af det befæstede areal med ny asfaltbelægning, græsarmeringssten og flisebelagt sti i tilknytning til det nuværende parkeringsområde.

25. november 2025

Godkendt: Niclas S. L. Jacobsen

Annonceres den 25. november 2025.

Klagefristen udløber den 29. december 2025.

Søgsmålsfristen udløber den 26. maj 2026.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indledning

Danish Crown A/S - Horsens er beliggende på Østbirk vej 2, 8700 Horsens. Virksomheden er et svineslagteri med tilknyttet tarmrenseri, skærestuer, fedtsmelteri og forædling. Den 29. juni 2012 fik virksomheden en revurderet miljøgodkendelse samt tilladelse til udledning af uforurennet overfladevand (J.nr. MST-1271-00085 MST-1270-00611), som fortsat er gældende i dag.

Den 21. august 2025 fremsendte virksomheden en ansøgning om at etablere 102 nye parkeringspladser samt 44 ladestandere til elbiler som supplement til den eksisterende parkeringskapacitet. Projektet omfatter desuden udvidelse af det befæstede areal med ny asfaltbelægning, græsarmeringssten og flisebelagt sti i tilknytning til det nuværende parkeringsområde.

Baggrunden for projektet er, at der i dag opleves utilstrækkelig kapacitet på parkeringsområdet – særligt ved skift mellem dag- og aftenhold – hvilket medfører uhensigtsmæssig parkering uden for afmærkede båse. Samtidig er der et stigende behov for ladeinfrastruktur til elbiler.

Formålet med projektet er derfor at optimere parkeringsforholdene for medarbejdere og besøgende gennem en bedre udnyttelse af eksisterende arealer og en mindre udvidelse af det befæstede areal, uden at det samlede antal biler, der parkerer på området, nødvendigvis øges.

Projektet omfatter etablering af 60 nye parkeringspladser på et areal med græsarmeringssten (761 m²) i stil med virksomhedens eksisterende parkeringsbåse, 42 skrå-parkeringspladser på eksisterende asfaltbelægning (792 m²), samt udvidelse af kørevejen med ny asfaltbelægning (644 m²). Der etableres desuden en sti på 50 m² med flisebelægning. Regnvand fra de nye befæstede arealer afledes til virksomhedens eksisterende regnvandsbassin.

Det samlede reducerede areal øges med ca. 1000 m², da 761 m² udgøres af permeable græsarmeringssten med god nedsivningsevne. Projektet medfører ikke øget trafik til og fra virksomheden, men forventes at forbedre den daglige drift og reducere uhensigtsmæssig parkering på området. Det eksisterende regnvandsbassin er dimensioneret til at kunne håndtere den øgede afledning af almindeligt belastet overfladevand fra projektet uden behov for tilpasninger.

Samlet vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlig forøget forurening, og at etableringen af de nye parkeringspladser og ladestandere ikke vil give anledning til gener eller påvirkninger, der er uforenelige med omgivelserne.

Basistilstandsrapport

Der blev den 24. juni 2025 i forbindelse med godkendelse af 3 nye vaskehaller (J.nr. 2025-22493), truffet afgørelse om, at slagteriet ikke er omfattet af krav om Basistilstandsrapport. I forbindelse med ansøgningen om udvidet p-pladser, er der ligeledes truffet afgørelse om, at slagteriet ikke er omfattet af krav om basistilstandsrapport.

Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af nye parkeringspladser.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Den godkendte aktivitet er som udgangspunkt retsbeskyttet i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Godkendelsen gives som et tillæg til ”Miljøgodkendelse og revurdering samt tillæg til direkte udledning af uforurenet overfladevand” af 29. juni 2012. Da det er vurderet at de gældende vilkår i hovedgodkendelsen er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til de nye parkeringspladser, meddeles der ikke nye vilkår med dette tillæg.

Sagens oplysninger

Miljøstyrelsen har den 21. august 2025 modtaget jeres ansøgning via Byg og Miljø om nye p-pladser. Projektet omfatter etablering af 102 nye parkeringspladser samt 44 ladestandere til elbiler som supplement til den eksisterende parkeringskapacitet. Projektet omfatter desuden udvidelse af det befæstede areal med ny asfaltbelægning, græsarmeringssten og flisebelagt sti i tilknytning til det nuværende parkeringsområde.

Begrundelse for afgørelse

Planforhold

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med gældende lokalplanrammer. Virksomheden er omfattet af Horsens Kommunes lokalplan nr. 174 fra 2002, der udlægger området til erhvervsformål. Horsens Kommune vurderer ligeledes, at projektet kan rummes inden for lokalplanens bestemmelser. Der er derfor ikke behov for dispensation eller ændring af planforholdene for at gennemføre projektet.

Drift og trafikafvikling

Projektet medfører en udvidelse og omlægning af parkeringsarealet, herunder etablering af nye parkeringsbåse og kørearealer. Dette sker dog uden en forøgelse af den samlede trafikmængde til og fra virksomheden. I stedet vil trafikken blive fordelt mere hensigtsmæssigt, hvilket forventes at forbedre den interne trafikafvikling og mindske uhensigtsmæssig parkering uden for markerede båse.

Formålet med projektet er at forbedre parkeringsforholdene for medarbejdere og besøgende, særligt i spidsbelastningsperioder ved vagtskifte, samt at understøtte den grønne omstilling med etablering af ladeinfrastruktur til elbiler. Projektet vurderes at bidrage til en mere effektiv drift og øget tilgængelighed uden øget miljøbelastning.

Luftforurening

Projektet vil ikke medføre øget luftforurening. Der etableres ingen nye forurenende afkast eller oplag i forbindelse med projektet.

Lugtgener

Det vurderes, at projektet ikke vil give anledning til lugtgener. Der sker ingen ændringer i virksomhedens aktiviteter eller køretøjstyper, og projektet har udelukkende til formål at forbedre parkeringslogistikken og fremkommeligheden.

Spildevand og overfladevand

Overfladevandet fra de nye befæstede arealer ledes til virksomhedens eksisterende regnvandsbassin. Projektet indebærer en beskeden udvidelse af det befæstede areal med i alt ca. 1.455 m², fordelt på følgende:

- 644 m² asfaltbelægning (kørevej)
- 761 m² græsarmeringssten (parkeringsareal med nedsivning)
- 50 m² flisebelægning (sti)

Ved græsarmeringsstenene sker en betydelig lokal nedsivning, hvilket reducerer belastningen på regnvandssystemet. Det betyder, at det samlede reducerede areal af udvidelsen svarer til ca. 1000 m².

Det samlede reducerede areal på virksomheden ændres derved fra 13,12 ha til 13,22 ha, hvilket svarer til en stigning på ca. 0,76 %. Denne stigning repræsenterer den mængde af almindeligt belastet overfladevand, der vil blive ledt til og gennem virksomhedens eksisterende regnvandsbassin.

Virksomheden har redegjort for kapaciteten af deres regnvandsbassin i et notat, der blev uarbejdet forbindelse med deres ansøgning til miljøgodkendelse til tre nye vaskehaller af 24. juni 2025 (se 'Vurdering af eksisterende regnvandsbassin' under bilag A). I nærværende projekt bruger virksomheden samme notat og i dokumentet redegør virksomheden for, at det eksisterende regnvandsbassin har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere både det tilladte overfladevand fra vaskehallerne samt fremtidige udvidelser. Virksomheden ønsker med nærværende projekt, at udvide p-pladsen svarende til ca. 1000 m² reduceret areal, hvorfra overfladevand ligeledes vil blive ledt til regnvandsbassinet.

Regnvandsbassinet blev oprindeligt dimensioneret til også at kunne modtage overfladevandet fra et planlagt frysehus på ca. 8.000 m², som ikke blev realiseret. Virksomheden har siden hen etableret tre ekstra vaskehaller med tilhørende asfaltareal.

Det nærværende projekt omfatter afledning af yderligere almindeligt belastet overfladevand til regnvandsbassinet. Afledningen sker dog fra et mindre befæstet areal end det der indgik i den oprindelige dimensionering til regnvandsbassinet. Der er derfor kapacitetsmæssigt grundlag for at håndtere den øgede afledning i det eksisterende regnvandsbassin, uden at den samlede udledning overskrider det tilladte niveau.

Det vurderes, at den øgede mængde almindeligt belastet overfladevand fra projektet ikke overstiger den mængde af udledning fra befæstede arealer, som lå til grund for den oprindelige udledningstilladelse.

Miljøstyrelsen vurderer at det eksisterende regnvandsbassin er korrekt dimensioneret og kan modtage det almindeligt belastede overfladevand fra udvidelsen af p-pladsen.

Inden udledning til regnvandsbassinet passerer overfladevandet et sandfang, og efter bassinet er der installeret en olieudskiller dimensioneret til 37 L/s, som er udløbshastigheden fastsat med den tilknyttede vandbremse. Ved eventuelle uheld er der mulighed for at afbryde udledningen. Udløbshastigheden ændres ikke som følge af projektet.

Da trafikmængden ikke øges, og der ikke etableres nye arealer med særlig forureningsrisiko, vurderes overfladevandet at være almindeligt belastet og ikke at bidrage med væsentlig øget forurening.

Støj

Der forventes ikke øgede støjgener i forbindelse med projektet. De 44 el-ladestander, som etableres, er på 22 kW – ned til 11 kW hvis de alle bruges samtidig. El-ladestanderne på denne størrelse bidrager ikke med væsentlig støj.

Trafikintensiteten og typen af køretøjer forbliver uændret, og der etableres ingen nye køreruter. Støjniveauet på området forventes derfor at forblive uændret.

BAT

Projektet vurderes ikke at være omfattet af sektorbestemte BAT-konklusioner, men projektet er tilrettelagt i overensstemmelse med generelle principper for god miljøpraksis, herunder anvendelse af permeable belægninger, regnvandshåndtering med nedsivning og minimering af unødigt befæstelse. Der sker ingen ændringer i virksomhedens drift, og der etableres ikke nye anlæg med forureningspotentialer.

Samlet vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlig øget forurening. Der sker ingen stigning i trafikmængden, og både støj, luftemissioner og lugtgener forventes at forblive uændrede. Håndteringen af overfladevand er tilpasset gældende miljøkrav, og regnvandsbassinet har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere den øgede afledning.

Det vurderes derfor, at etableringen af de nye parkeringspladser og ladeinfrastruktur ikke vil være årsag til væsentligt forøget forurening, og at projektet ikke vil medføre gener eller påvirkninger, der er uforenelige med omgivelserne.

Udtalelser/høringssvar

Udtalelse fra andre myndigheder

Horsens Kommune udtaler følgende:

Planforhold

Der er ingen kommentar omkring planforholdene.

Spildevand

Ejendommen ligger i separatkloakeret opland. Befæstelsesgraden er fastsat til 0,35 i lokalplanen.

Ud fra de anførte arealer på situationsplanen i sagen, fremgår det, at den maksimale befæstelsesgrad for matriklen ikke overskrides i forbindelse med byggeprojektet.

Vejmyndighed

Vejmyndighed har ingen bemærkninger til etablering af ekstra parkeringspladser på matriklen 12s til Danish Crown.

Jævnfør Vejdirektoratets gældende vejledende vejregler skal p-båsene opfylde målene som fremgår af vedhæftede link¹ 'Anlæg for parkering og standsning i byer' afsnit 4.3.2 Dimension. Bredde på p-bås er 2,6 m og længde på 5,0 m.

Der er ikke tale om en privat matrikel, hvor Horsens Kommune ikke er vejmyndighed. Det er politiet, der er myndighed på private områder omkring afmærkning og indretning af parkeringspladser. Sagen skal derfor sendes til samtykke hos Sydøstjyllands Politi, Vejteknisk kontor sojyl-vejsager@politi.dk

Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 11. september 2025. Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen.

Udtalelse fra virksomheden

Vi har ingen bemærkninger, bortset fra et par trykfejl.

Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag.

Listepunkt

6.4.a

Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag. (s)

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf d.d. afgørelse om, at Danish Crown Horsens ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag C og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

¹ [Anlæg for parkering og standsning i byer](#)

BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Danish Crown Horsens er omfattet af listepunkt 6.4.a i godkendelsesbekendtgørelsen, og skal derfor implementere BAT-konklusionerne for slagterier og virksomheder, der forarbejder animalske biprodukter og/eller spiselige sideprodukter (SA).

Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Danish Crown A/S - Horsens i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig:

- Miljøgodkendelse & revurdering samt tilladelse til direkte udledning af uforurenet overfaldevand af 29. juni 2012
- Påbud om ændring af vilkår om årsindberetning af den 30. marts 2017

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand i form af overfladevand, der udledes fra virksomhedens regnvandsbassin til Lykkeholms bæk.

Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 29. december 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Horsens Kommune, horsens.kommune@horsens.dk, CVR: 29189889

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk, CVR: 60804214

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk, CVR: 56230718

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk, CVR: 37105562

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen

Sendt pr. E-mail til:

Niclas Sarun Lam Jacobsen nisli@mst.dk og

via BOM

Danish Crown, Horsens Ansøgning om tilladelse til etablering P pladser

12. august 2025

Danish Crown A/S

Danish Crown Vej 1
DK-8940 Randers SV
CVR 26 12 12 64

T +45 8919 1919
dc@danishcrown.com
danishcrown.com

Danish Crown, Horsens har en udfordring med at have tilstrækkelig mange parkeringspladser, når der skiftes mellem dag og aftenhold. Dette har betydet, at der i dag forekommer parkering udenfor de eksisterende parkeringsbåse på parkeringspladsen.

Desuden er der ingen elektriske ladestandere i dag og efterspørgslen for dette er stigende især for virksomhedsbiler.

For at komme disse problemer i møde, ønsker vi at etablere 60 nye parkeringspladser på en ny belægning i umiddelbar forlængelse af den eksisterende parkeringsplads ud mod motorvejen og 42 nye skråparkeringspladser på eksisterende belægning.

Der etableres desuden 44 ladestandere i forbindelse med parkeringspladserne.

Bilag *Kloakplan* og bilag *Situationsplan* viser placeringen af de nye parkeringspladser samt ladestandere.

Da kørevejen i forbindelse med P-pladserne befæstes med asfalt og øges med 644 m², vil der være en beskeden øget udledning af almindelig belastet overfladevand indeholdende stoffer, som udledes sammen med overfladevand fra tætte belægninger. Udledningen sker via forsinkelsesbassin og olieudskiller direkte til recipienten Lykkeholm Bæk. Projektet kan dermed være godkendelsespligtigt, hvorfor der ansøges om tilladelse hertil.

Der vil ikke blive ændret i antallet af biler, som skal parkeres på parkeringspladserne.

Ændringen foretages udelukkende for at imødegå parkering udenfor de eksisterende båse, når der skiftes mellem dag og aftenhold.



Beskrivelse af de planlagte ændringer

Parkeringspladser, el-ladere og befæstelse

Placering og aktiviteter

Projektet omfatter etablering af et nyt parkeringsareal med 60 P-pladser, som vil blive etableret med græsarmeringssten i parkeringsbåse, på tilsvarende vis som de eksisterende parkeringspladser, og udgør ca. 761 m².

Derudover vil der blive etableret en asfaltbefæstet kørevej på ca. 644 m² samt en flisebelagt gangsti på ca. 50 m².

Der etableres afløb for overfladevand, som via 4 riste og regnvandsledning kobles på eksisterende regnvandsledning, se bilag *Kloakplan*.

Der vil desuden på eksisterende asfaltbelægning blive etableret et areal på 792 m² til skråparkering med 42 P-pladser.

Den samlede befæstede areal i forbindelse med etablering af parkeringspladserne bliver:

Asfalt (Kørevej/skråparkeringsbåse):

ca. 1.436 m² (hvoraf 644 m² er ny belægning)

Græsarmeringssten (parkeringsbåse):

Ca. 761 m²

Flisebelægningssten (gangsti):

Ca. 50 m²

Se Bilag *Kloakplan* og bilag *Situationsplan* for placeringen af de nye parkeringspladser samt ladestandere samt afløbsforholdene.

Driftstid

Der er ingen ændringer.

Jord

Ejendommen er hverken kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 efter Jordforureningsloven og er heller ikke områdeklassificeret. Håndtering af overskudsjord i forbindelse med anlægsprojektet vil blive afklaret med Horsens Kommune. Der planlægges at udlægges 40 cm af overskudsjord på skråning Nord for fabrikken og levering til nærliggende motorvejsprojekt.

Støj

Der vil ikke komme mere trafik på fabrikken som følge af de nye parkeringspladser. Det vurderes på den baggrund, at den nye parkeringsplads ikke vil have betydende indflydelse på støjubredelsen fra fabrikken.

Overfladevand

Overfladevand fra det nye parkeringsområde afledes til den regnvandsledning, der i dag afvander de eksisterende asfalterede områder. Vandet fra disse områder ledes til via regnvandsbassin til Lykkeholms Bæk.



Arealet hvorpå Danish Crown er placeret er i dag på 37 ha og det samlede bygningsareal er opgjort til 57.284 m² og vejarealet er opgjort til 64.996 m², jf. bilag *Cowi notat vurdering af eksisterende regnvandsbassin af 12 marts 2025*.

Der er netop meddelt miljøgodkendelse til et andet sideløbende projekt hos DC Horsens vedrørende etablering af nye vaskehaller.

Ved gennemførelse af dette projekt vil det fremtidige bygningsareal øges med ca. 500 m² til ca. 57.784 m² og det fremtidige vejareal øges med ca. 2.000 m² til ca. 66.996 m².

Med etablering af det nye parkeringsareal i indeværende projekt, øges det fremtidige vejareal med 644 m² til således ca. 67.640 m².

Al almindelig belastet overfladevand fra tag- og befæstede arealer på matriklen ledes via sandfangsbrønde til et vådt regnvandsbassin på 3.740 m³ med dykket udløb og vandbremse på udløbet, som sikrer en afstrømning på 37 l/s svarende til 1 l/s/ ha og herefter til olieudskiller med spjæld både før og efter olieudskiller. Herfra ledes regnvandet videre til Lykkeholms Bæk. Bassinets opstuvningsvolumen er 6.534 m³, jf. *Cowi notat vurdering af eksisterende regnvandsbassin af 12 marts 2025*.

Der er etableret en afspærringsventil på bassinet, så udløb kan afspærres i tilfælde af uheld. Regnvandsbassinet er indrettet, så det tilbageholder flydestoffer og da afløbet er dykket og fungerer bassinet også som en olieudskiller. Det er muligt at tilbageholde et olielag på ca. 25 cm over hele bassinets areal.

Olieudskilleren er dimensioneret til et flow på 90 l/s, men er belastet med maks. 37 l/s, svarende begrænsningen via vandbremse til det maksimale tilladelige flow fra regnvandsbassinet. Olieudskilleren er forsynet med en alarm for høj oliestand samt en manuel lukkeventil.

Overfladevandsafløb sker gennem et stort antal sandfangsbrønde. Endvidere er hele regnvandsbassinet udformet som sand/slamfang, der kan tømmes ved udgravning med gravemaskine ved behov, idet der etableret en kørerampe ned i bassinet.

Sandfangsbrøndene tømmes en gang årligt. Opsamlingskapaciteten for sand i vejbrønde og regnvandsbassinet er ikke opgjort, men er meget stort.

Der foretages månedlig kontrol af udløbsbrønd, olieudskiller og afspærringsventilens funktion. Udløbningsbassinet kontrolleres mindst en gang pr. uge for spor af olieforurening.

Anvendelse, vedligehold og kontrol af olieudskiller og afspærringsventil indgår i slagteriets ledelsessystem.

Cowi har i forbindelse med det sideløbende projekt "*Vaskehaller*" vurderet om kapacitet i regnvandsbassinet kunne overholde BAT krav til vådvolumen for regnvandsbassiner (Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner" fra Aalborg Universitet 2012) samt yderligere vurderet, hvor meget den fremtidige befæstelse kan udvides med uden at ændre på den eksisterende vådvolumen af regnvandsbassinet. Cowi fandt, at der er tilstrækkelig vådvolumen i regnvandsbassinet til etablering af yderligere 15.000 m² befæstelse på matriklen, uden at bassinet skal udvides jf. bilag *Cowi notat vurdering af eksisterende regnvandsbassin af 12 marts 2025*.

Da den samlede øgede befæstelse på ca. 644 m² i forbindelse med etablering af det nye parkeringsareal ligger et godt stykke under de 15.000 m² vurderes det, at etableringen ikke vil have nogen væsentlig betydning for den hydrauliske kapacitet af regnvandsbassinet.



Det er almindeligt belastet overfladevand, der afledes fra de nye befæstede arealer. Da mængden af kørsel med personbiler ikke ændres ved projektet forventes det, at der ikke vil ske ændringer i mængden eller typen af forurenede stoffer fra kørsel med personbiler i det almindelige belastede overfladevand. Det vurderes, at projektet ikke bidrager med en øget forurening i fht. overfladevand.

Uheld

Ved spild fra biler mv. (f.eks. ved uheld på slagteriet befæstede arealer), kan spild ført til afløbssystemet for overfladevand, opfanges med en lukkeanordning ved udløbet fra regnvandsbassinet. Herefter kan forureningen opsamles fra bassinanlæggene og bortskaffes til godkendte modtagere. Der foretages en ugentlig kontrol af udløbsbrønd, olieudskiller og afspærringsventilen ved regnvandsbassinet afløb til Lykkeholms Bæk. I slagteriet beredskabsplan er det nærmere beskrevet, hvorledes et evt. spild, lukning af afløb mm. skal håndteres.

Tidsplan

Projektet forventes at blive påbegyndt ultimo august 2025.

Samlet vurdering


Det er Danish Crowns vurdering, at den påtænkte etablering af de nye parkeringsarealer ikke vil påvirke miljøforholdene omkring slagteriet negativt. Det er derfor vores forventning, at etablering af de nye og ændrede parkeringsarealer kan ske indenfor rammerne af den gældende miljøgodkendelse af slagteriet.

Med venlig hilsen

Jane Birgitte Rodell
QEHS senior specialist

Bilag

- Kloakplan
- Situationsplan
- Cowi notat vurdering af eksisterende regnvandsbassin af 12.marts 2025 med tilhørende
 - Bilag A mængde beregninger Danish Crown Horsens




Horsens

Ny parkeringspladser 60 pl. (Pink)

Skrå parkeringpladser 42 pl. på eksist. belægning (gult)

Ialt 102 ny p-plader

44 stk el-ladestander



DANISH CROWN HORSSENS

VURDERING AF EKSISTERENDE REGNVANDSBASSIN

ADRESSE COWI A/S

Havneparken 1

7100 Vejle

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

INDHOLD

1	Baggrund	1
2	Eksisterende forhold	2
3	Nye vaskehaller	3
4	Forudsætninger og beregninger	4
5	Stofbelastningen af recipienter	6
6	Konklusion	7
7	Bilag	8

1 Baggrund

Danish Crown har ved slagteriet i Horsens et ønske om at udvide med tre vaskehaller og tilhørende asfaltbelægning for til- og frakørsel. For udførelsen af denne opgave kræves der en vurdering af om det eksisterende forsinkelsesbassin ved denne øget tilførsel stadig lever op til nutidens krav for dimensionering af bassin i henholdt til BAT (bedst tilgængelige teknik).

COWI har derfor lavet en vurdering på bassinkapaciteten og den øgede belastning af recipienterne.

PROJEKTNR.

A256234-007

DOKUMENTNR.

001

VERSION

12.0

UDGIVELSES DATO

12.03.2025

BESKRIVELSE

Vurdering af eksisterende bassin

UDARBEJDET

AMPE

KONTROLLERET

MWEW

GODKENDT

AMPE

2 Eksisterende forhold

Danish Crown er separat kloakeret, det vil sige at spildevandet ledes via et forrenseanlæg til centralrenseanlægget. Regnvandet ledes via et regnvandsbassin til den nærliggende Lykkesholms Bæk.


Den del af overfladevandet hvor der er risiko for forurening fra slagteriet bliver opsamlet særskilt og leds til spildevandssystemet, sådan det kommer på renseanlægget.




Figur 1 Luftfoto af Slagteriet og bassinet

Alt tag- og overfladevand passerer igennem sandfang inden det når bassinet.

Bassinet er etableret med 1m permanent vandspejl for at opnå den rensning som et vådt bassin bidrager med. Udløb fra bassinet er dykket og der er monteret en vandbremse på udløbet på 37l/s svarende til 1l/s/ha herefter en olieudskiller, med spjæld både før og efter olieudskiller.



Figur 2 udsnit af kloakplan ved bassin



Figur 3 udsnit af kloakplan, med detailtegninger og foto af udløbsforholdene

Bassinet er efter udførelse opmålt og har et vådvolumen på 3.740 m³ og et opstuvningsvolumen på 6.534 m³

3 Nye vaskehaller

Danish Crown ønsker nu at retablere tre nye vaske haller i forlængelse af de eksisterende samt asfaltbelægning for til- og frakørsel fra vaskehallerne.

Figur 4 skitse af nye vaskehaller og ny belægning


Vaskehallerne vil have et tagareal på 500 m² som får trapezpladetag med tagpap på og afvandes med rustfri tagedløbsrør ned til tagedløbsbrønde i PVC/plast.

Adgangsforholdene til og fra Vaskehallerne etableres i asfalt på 2.000 m² som afvandes via nedløbsbrønde / acorende med sandfang som tilsluttes eksisterende regnvandssystem.

4 Forudsætninger og beregninger

De befæstede arealer er opmålt ud fra nedenstående skitse som konstrueret ud fra oprindelige tegninger samt digitale kort. Grønne områder er græsarealer, røde områder er bygninger, grå arealer er asfalt og de hvide områder er områder hvor regnvandet ledes til spildevandssystemet. Ud fra dette er arealer tilsluttet regnvandssystemet opgjort til:

Bygningsareal nu	57.284 m ²
Vejareal nu	64.996 m ²
Græsareal nu	66.779 m ²



Figur 5 opgørelse over befæstede arealer tilsluttet regnvandssystem

Til beregning af det reduceret areal der er tilsluttet bassinet nu og efter udbygningen af vaskehaller er følgende afløbskoefficienter anvendt:

Bygninger og asfalt	1,0
Græsarealer	0,1

Som det ses i skemaet nedenfor, medfører dette et reduceret areal inkl. de nye vaskehaller og asfalt på **13,12 ha**. **Det resterende areal op til grundens 37 ha er grønne arealer som ikke er med regnet da de falder væk fra bassinet og ned-siver.**

Eksisterende forhold				Fremtidige forhold		
arealer i ha						
Befæstigelse	Samlet areal status	Afløbs-koefficient	Reduceret areal	Samlet areal Plan	afløbs-koefficient	reduceret areal
Bygninger	5,72	1,00	5,72	5,77	1,00	5,77
Vejareal	6,50	1,00	6,50	6,70	1,00	6,70
Græsareal	6,68	0,10	0,67	6,48	0,10	0,65
Sum	18,90		12,89	18,95		13,12

Figur 6 beregning af reduceret opland for bassin

For beregning af behov for opstuvningsvolumen i bassinet efter tilføjelsen af det nye projekt arealer er brugt følgende parametre:

Gentagelsesperiode $T = 5$
 Samlet sikkerhedsfaktor 1,33
 Hydraulisk reduktionsfaktor 0,9
 Udledning til recipient 37 l/s

Sikkerhedsfaktoren og den hydrauliske reduktionsfaktor er fra Horsens Kommunes spildevandplanstillæg nr. 22 "Administrationspraksis- regnvand" revideret den 8/1 2019.

Udledningen er sat til den samme som ved bassinets etablering svarende til 1 l/s/ha for Danish Crowns 37 ha. Der er i 2024 givet en udledningstilladelse (sag nr. 06.11.01-K08-5-24) den 5. juli 2024 hvor der også er brugt 1 l/s/ha til samme vand-løb, hvorfor det er vurderet at dette også stadig er gældende for denne udledning.

Ved anvendelse af SVKs regional regnrækkeværktøj v 2023 og ovenstående parametre er det beregnet at der er behov for et opstuvningsvolumen på **5480 m³**

Da der i dag er et opstuvningsvolumen på 6.352 m³, er behovet for opstuvningen opfyldt.

Regnkurve karakteristika					Bassindimensionering opstrøms udløb	
					Oplandskarakteristika	
Northing (WGS84 ZONE 32)	6197152				Befæstet areal (ha)	13,12
Easting (WGS84 ZONE 32)	552004				Hydrologisk reduktionsfaktor (-)	0,9
Årsmiddeldnedbør (mm)	729	Beregnes ud fra N og E koordinater			Afskærende lednings kapacitet (l/s)	37
Middelværdi ekstrem døgndnedbør						
DMI Klimagrid (mm/dag)	24,8	Beregnes ud fra N og E koordinater				
Gentagelsesperiode (år)	5					
Operationel faktor (-)	1,33	Klimafaktorens andel af den operationelle faktor kan beregnes på fanen "Beregning af klimafaktor"				
					NB. Frekvens- og operationel faktorer på regnen indgår ved beregning af bassinvolumen	
Design regnkurve					Volumen af bassin	
Varighed	Intensiteter	Spredning	Operationel faktor *	Udglattet tilpasning som grundlag for CDS regn	5480 m3	
(min)	z _T	S(z _T)	f ² z _T	Regression	Effekten af koblede regn ER inkluderet (20 % ekstra volumen)	
	(µm/s)	(µm/s)	(µm/s)	(µm/s)	Tjek volumenkurven for at validere om de 20 % er fornuftigt	
2	32,44	1,59	43,15	43,55	Minimum tømtetid	41,1
5	24,64	1,06	32,77	32,66	[timer]	

Figur 7 udklip af SVK-regneark beregning

Kravet til vådvolumen i henholdt til BAT (Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner" fra Aalborg Universitet 2012) er 250 m³ pr. red ha. Vi har 13,12 ha som giver et behov for vådvolumen på 3.280 m³ og bassinet er etableret med 3.740 m³ så dette betyder at der er tilstrækkelig vådvolumen til et reduceret areal på 15 ha.

Hvis der i fremtiden ønskes at udvider yderligt viser nedenstående beregning i SVK-regnearket at der i opstuvningsvolumen er plads til 14,6 ha. Det vil sige at hvis alle forudsætninger forbliver de samme vil der kunne udvides med 15.000 m² befæstet areal (14,6-13,12=1,5 ha)

Regnkurve karakteristika					Bassindimensionering opstrøms udløb	
					Oplandskarakteristika	
Northing (WGS84 ZONE 32)	6197152				Befæstet areal (ha)	14,6
Easting (WGS84 ZONE 32)	552004				Hydrologisk reduktionsfaktor (-)	0,9
Årsmiddeldnedbør (mm)	729	Beregnes ud fra N og E koordinater			Afskærende lednings kapacitet (l/s)	37
Middelværdi ekstrem døgndnedbør						
DMI Klimagrid (mm/dag)	24,8	Beregnes ud fra N og E koordinater				
Gentagelsesperiode (år)	5					
Operationel faktor (-)	1,33	Klimafaktorens andel af den operationelle faktor kan beregnes på fanen "Beregning af klimafaktor"				
					NB. Frekvens- og operationel faktorer på regnen indgår ved beregning af bassinvolumen	
Design regnkurve					Volumen af bassin	
Varighed	Intensiteter	Spredning	Operationel faktor *	Udglattet tilpasning som grundlag for CDS regn	6312 m3	
(min)	z _T	S(z _T)	f ² z _T	Regression	Effekten af koblede regn ER inkluderet (20 % ekstra volumen)	
	(µm/s)	(µm/s)	(µm/s)	(µm/s)	Tjek volumenkurven for at validere om de 20 % er fornuftigt	
2	32,44	1,59	43,15	43,55	Minimum tømtetid	47,4
5	24,64	1,06	32,77	32,66	[timer]	
10	18,08	0,63	24,05	23,60		

Figur 8 udklip fra SVK-regneark beregning

5 Stofbelastningen af recipienter

Der er lavet et særskilt memo "Udledte stofmængder fra udvidelse med tre vaskehaller og asfalt fra slagteri i Horsens" som er bilag A til dette notat som redegør for den ændret stofbelastning af recipienterne. Nedenfor ses konklusionen fra memoet.

Jvf. Analysekvalitetsbekendtgørelsen vil ændringen i koncentrationer i udløbet ikke føre til nogen målbar ændring i koncentrationen af de undersøgte miljøfarlige stoffer, da ingen af ændringerne overskrider kravet for detektionsgrænse der er til målinger af hverken grundvand, drikkevand eller marint vand. Det vurderes derfor at etableringen af bygning og asfalteret plads til nye vaskehaller ikke vil lede til hindring af målopfyldelse iht. Vandrammedirektivet.

6 Konklusion

Dette notat og bilag viser at det er muligt at tilslutte det nye projekt for tre vaskehaller og asfaltbelægning til det eksisterende regnvandsbassin inden for de krav der stilles til bassinet i dag (BAT). Og at udvidelsen ikke vurderes at give anledning til problemer med stofforøgelsen i recipienterne.

Samt at der på sigt hydraulisk er kapacitet i bassinet til yderligere ca. 15.000 m² befæstelse på grunden, uden at bassinet skal udvides.

Ved en evt. udvidelse udover de 15.000m² vil bassinet skulle udvides eller der skal etableres yderligere et bassin, men her skal man være opmærksom på, at der ikke skal forventes at kunne opnå en hævet udledning fordi de 37 l/s/ha er samlet for hele grunden.

7 Bilag

Bilag A:

Udledte stofmængder fra udvidelse med tre vaskehaller og asfalt fra slagteri i Horsens

MEMO BILAG A

TITEL

Udledte stofmængder fra udvidelse med tre vaske-
haller og asfalt fra slagteri i Horsens

DATO

10. marts 2025

TIL

AMPE

KOPI

FRA

PROJEKTNR

EMBC/ABLD
A256234

ADRESSE COWI A/S

Parallelvej 2

2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

SIDE 1/4

For at estimere koncentrationen og mængden af relevante stoffer der udledes fra det våde regnvandsbassin tages der udgangspunkt i stoffer der er årsag til manglende målopfyldelse i de to slutrecipienter Nørrestrand (DKLAKE6555) og Horsens Fjord Indre (DKCOAST128).

Det drejer sig om følgende stoffer:

- › Benz(a)pyren
- › Kviksølv
- › Cadmium
- › Nikkel
- › Bly

Der tages udgangspunkt i relevante typetal for regn betingede udledninger til at estimere den samlede stofmængde og koncentration der udledes fra bassinet. Det er både nødvendigt at estimere den forventede koncentration og mængde af stoffer før og efter bassinet.

Tabel 1 Rensegrader i våde regnvandsbassiner, baseret på (Vollertsen, Hvitved-Jacobsen, Nielsen, & Gabriel, 2012)

Stof/stof gruppe	Rensegrad i våde regnvandsbassiner [%]
Bly	≈75 (38-85)
Kviksølv*	≈60 (0-60)
Cadmium	≈60 (39-64)
Nikkel	≈55 (39-82)
PAH	≈95 (91-98)

* Rensegraden for kviksølv er svær at estimere da det forekommer i meget lave koncentrationer i regn betingede udledninger. Det antages at rensgraden for kviksølv er tilsvarende cadmium.

I tabel 2 er angivet relevante typetal for de specifikke miljøfarlige stoffer der er årsag til manglende målopfyldelse for slutrecipienterne.

Tabel 2: Koncentration af tungmetaller og benz(a)pyren i separate regnvandsudledninger.

Kilde	Vandtype	Mål	Benz(a)pyren total [µg/l]	Kviksølv total [µg/l]	Cadmium total [µg/l]	Nikkel total [µg/l]	Bly total [µg/l]
(Larsen, Vollertsen, & Gabriel, 2012)	Tagvand	Gennemsnit	0,005	-	0,02	0,87	0,36
		50 % fraktil	-	-	0,02	0,68	0,28
		75 % fraktil	-	-	0,02	1,1	0,45
(Larsen, Vollertsen, & Gabriel, 2012)	Vejvand	Gennemsnit	-	<0,1*	1,7	8,8	26
		50 % fraktil	-	<0,1*	0,6	5,1	5,6
		75 % fraktil	-	<0,1*	1,6	10	18
(Miljøstyrelsen, 2022)	Kombination i bassin	Typetal – beregnet med ML-metode	0,0040	0,03	0,070	4,0	4,0
RegnKvalitet	Tage af andre materialer	Middel	0,0050	-	-	-	0,44

* Baseret på dansk undersøgelse, ikke Stormwater BMP database.

Den årligt udledte mængde regnvand fra det eksisterende areal er beregnet på baggrund af en årsmiddelnedbør på 727 mm. Med en hydrologisk reduktionsfaktor på 0,9 svarer dette til 654 mm.

	Eksisterende forhold				Nye forhold			
	Samlet areal [m²]	Afløbskoefficient	Reduceret areal [m²]	Årligt vandvolumen [m³]	Samlet areal [m²]	Afløbskoefficient	Reduceret areal [m²]	Årligt vandvolumen [m³]
Bygninger	57.284	1	57.284	37.481	57.784	1	57.784	37.808
Vejareal	64.996	1	64.996	42.527	66.996	1	66.996	43.835
Græsareal	66.779	0,1	6.678	4.369	64.779	0,1	6.478	4.238
Total	189.059	-	128.958	84.377	189.559	-	131.258	85.882

For at bestemme stofmængderne af de fem undersøgte stoffer betragtes vandvolumen fra bygningsarealer som tagvand, mens vandvolumen fra både vej- og græsareal betragtes som vejvand, idet det antages, at vand fra vejarealerne siver til græsarealerne og hermed ender i samme kloaksystem. Som udgangspunkt benyttes koncentrationerne (50%-fraktiler) for vej- og tagvand fra (Larsen, Vollertsen, & Gabriel, 2012), se Tabel 2. For de stoffer, for hvilke koncentrationer ikke findes i denne rapport, benyttes i stedet koncentrationer fra (Miljøstyrelsen, 2022), som er en kombination af vej- og tagvand. Disse koncentrationer korrigeres for stoffernes respektive rensegrader vist i Tabel 1.

Tabel 3 Udløbskoncentration til vandløb, samt samlede årlige stofmængde udledt til recipient, for eksisterende- nye forhold, samt ændring.

	Eksisterende forhold		Nye forhold		Ændring	
	Udløbskoncentration efter rensning [µg/L]	Samlet årlig udledning [g/år]	Udløbskoncentration efter rensning [µg/L]	Samlet årlig udledning [g/år]	Udløbskoncentration efter rensning [µg/L]	Samlet årlig udledning [g/år]
Benz(a)pyren	0,00020	0,0169	0,00020	0,0172	0,000	+0,00030

Kviksølv	0,0276	2,33	0,0276	2,38	+0,00011	+0,051
Cadmium	0,137	11,55	0,138	11,84	+0,00092	+0,285
Nikkel	1,412	119,1	1,419	121,9	+0,0079	+2,80
Bly	0,809	68,28	0,814	69,95	+0,0053	+1,67

Jvf. Analysekvalitetsbekendtgørelsen vil ændringen i koncentrationer i udløbet ikke føre til nogen målbar ændring i koncentrationen af de undersøgte miljøfarlige stoffer, da ingen af ændringerne overskrider kravet for detektionsgrænse der er til målinger af hverken grundvand, drikkevand eller marint vand. Det vurderes derfor at etableringen af bygning og asfalteret plads til nye vaskehaller ikke vil lede til hindring af målopfyldelse iht. Vandrammedirektivet.

Bilag B. Lovgrundlag

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Spildevandsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 866 af 20. juni 2025.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer

[Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#)

Spildevandsvejledning

[Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)

Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder

[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

[Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept](#)

[Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU](#)

[Arbejdsrapport nr. 4/2007 om afdækning af muligheder for etablering af standardværktøjer og/eller –kriterier til vurdering af sundheds- og miljørисici i forbindelse med større uheld \(gasudslip\) på risikovirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref/>

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.dk/>

DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985 (rettet 2012 udgave)

DS2399 Afløbskontrol-Statistisk kontrolberegning af afløbsdata

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften, Rapport nr. 72, Grænseværdier for anlæg til direkte tørring, 27. november 2015: <https://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2022/05/72-Direkte-toerring-Revideret-03-05-2022.pdf>

CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>

EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen

LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010

BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport



Danish Crown A/S – Horsens
Østbirkvej 2
8700 Horsens

Virksomheder
J.nr. 2025-83249
Ref. nislj/laumo
Den 25. november 2025

*Sendt med digital post til CVR-nummer: 26121264
Samt med kopi til JABIR@danishcrown.com*

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for Danish Crown A/S – Horsens

Miljøstyrelsen har den 21. august 2025 modtaget en ansøgning om nye parkeringspladser fra Danish Crown A/S – Horsens.

Miljøstyrelsen har tidligere forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Danish Crown Horsens er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.a i godkendelsesbekendtgørelsen².

Der er ikke tidligere truffet afgørelse om basistilstandsrapport for virksomheden.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 14, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbkg. §14 stk. 1.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Oplysninger

Miljøstyrelsen har tidligere modtaget en liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer (jf. CLP-forordningen³), som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med bilag 1-virksomheden. Der introduceres ikke nye stoffer/blandinger med det ansøgte projekt. Listen indeholder oplysninger om trin 1-3⁴.

Desuden har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om virksomhedens bilag 1-aktiviteter og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Herunder er det oplyst hvilke anlægsområder disse aktiviteter foregår på.

Herudover har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om mængder i forbindelse med

- brug, fremstilling og frigivelse, og
- håndtering, levering, opbevaring og anvendelse

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at de nye parkeringspladser ikke udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport (for hele virksomheden) efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Årsagen er, at de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med bilag 1-virksomheden og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, ikke vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende forurening af jord- og grundvand.

Partshøring

Der er foretaget høring af virksomheden i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar fra 4. november 2025. Virksomheden havde ingen bemærkninger bortset fra et par trykfejl.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

⁴ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁵. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Niclas S. L. Jacobsen

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

⁵ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)