

VVM Ansøgning screeningsskema

Projekt navn: Udbygning af støj- og afskærmende voldanlæg ved Assing Sogns Jagtforening

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 973, 2020-06-25).

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Herning Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3. Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt.

Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Projektbeskrivelse	Projektet omhandler udbygning af støj- og afskærmende voldanlæg omkring Assing Sogns Jagtforening	RGS Nordic A/S søger på vegne af Assing Sogn Jagt- og Skytteforening om miljøgodkendelse til udbygning af støj- og afskærmende voldanlæg forbindelse med foreningens skydebane på Vorgodvej 2c, 6933 Kibæk. Udbygningen sker med ren og lettere forurennet jord, jordlignende affalds-fraktioner og genbrugsmaterialer. Udbygning af voldanlægget er en forudsætning for, at Assing Sogn Jagt- og Skytteforening kan udnytte de skydetider, der er fastsat i skydebanens miljøgodkendelse af 14. september 2021. Voldanlæggets størrelse og udformning er givet ud fra miljøredegørelsen fra Danmarks Jægerforbund i forbindelse med miljøgodkendelse af skydebanen, og er derfor redegjort særskilt i denne.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Assing Sogns Jagtforening, Vorgodvej 2c, 6933 Kibæk. Att. Torben Bøndergaard, tlf. 22151716	-
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	RGS Nordic, att. Louise Sorgenfrei, Selinevej 4, 2300 Kbh. S. e-mail: lsol@rgsnordic.com, Tlf. 50 60 73 11	-
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav.	Vorgodvej 2c, 6933 Kibæk, matr.nr. 38sn, Kibæk by	-

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger	Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Herning Kommune	-
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives.	Vedlagt ansøgning	

Basisoplysninger	Ansøgers oplysninger			Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Fremgår af ansøgning. Se figur 1			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	-
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11b	Punktet defineres som Anlæg til bortskaffelse af affald (som ikke fremgår af bilag 1)

Anmelders oplysninger		Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Projektets karakteristika		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Herning Kommune	Assing Sogn Jagtforening lejer arealet til skydebaneaktiviteterne af Herning Kommune.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	V2 (red. vold 2) forhøjes til 7 meter, mens V1 (red. vold 1) skal forhøjes til 8-9 meter. Samtidig etableres mindre sikkerhedsvolde jf. miljøredegørelsen fra Danmarks Jægerforbund og er redegjort særskilt i denne. Projektet ønskes udført med en overhøjde på 0,5-1 meter som kompensation for naturlige sætninger. Voldanlæg etableres, hvor pladsforholdene tillader det, med en hældning på 1:2. Erfaringsmæssigt giver denne hældning ikke risiko for skred. Hvor det pladsmæssigt er muligt, etableres en 2 meter bred krone som afslutning på voldene. Der foretages som udgangspunkt ikke beplantning, men afventes etablering af naturlig og selvregulerende vegetation. Alternativt tilsås med en græs-/kløverblanding. Præcis arealangivelse vil ske i forbindelse med digitalisering/droneopmåling af projektet.	Tilplantning af voldanlæg vil ske efter aftale med Herning Kommunens Natur og Grønne Områder.
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	-	-
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	-	-
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	-	-
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	Fremgår af projektmaterialet. Præcis arealangivelse vil ske i forbindelse med digitalisering af projektet.	-
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse	-	-

Anmelders oplysninger		Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m². Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	- - - - - -	Måles efterfølgende digitalt. Der sker ingen bebyggelse ifm. projektet. Der sker ingen befæstelse ifm. projektet. Der er ikke omfattet bygningsmasse i projektet. Der er ikke omfattet bygninger i projektet. -
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der skal anvendes uforurenet og lettere forurenet jord samt materialer (jordlignende affaldsfraktioner og oparbejdede genbrugsmaterialer) til etablering af voldene. Voldene afdækkes med en halv meter ren jord. Som udgangspunkt fremkommer der ikke affald i forbindelse med anlægsarbejdet. Skulle der undtagelsesvist fremkomme affald vil det blive opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og konkrete anvisninger. Som udgangspunkt vil der ikke genereres sanitært spildevand.	- - - -

Anmelders oplysninger		Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der vil ikke ske vask af entreprenørmaskiner på ejendommen og der vil ikke forekomme direkte udledning til recipient. Der vil ikke ske særskilt håndtering af regnvand. Det forventes, at langt størstedelen af regnvand enten vil fordampe eller nedsive i området. Projektet er planlagt til at have en varighed af ca. 3 år og forventes påbegyndt umiddelbart når miljøgodkendelse foreligger.	- - -
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Projektet anvender ingen råstoffer bortset fra brændstof til maskiner. Der skal anvendes den nødvendige mængde – hverken mere eller mindre. Beregnet estimat vil fremkomme i forbindelse med digitalisering og tilhørende mængdeberegninger ved landmåler. Faktiske mængder fremgår af dokumenteret tilførte mængder og projektet vil ved afslutning blive dokumenteret ved opmåling af landmåler, som kan sammenholdes med det digitaliserede projekt. Desuden er der sporbarhed til oprindelseslokalitet/oprindelige affaldstyper for hvert enkelt parti der tilføres projektet, ligesom de tilførte materialer forinden indbygning vil være slutdokumenteret og overholde godkendelsens kravværdier. - - - -	- - - -

Anmelders oplysninger				Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:				
Farligt affald:	-			-
Andet affald:	Som udgangspunkt fremkommer der ikke affald i forbindelse med anlægsarbejdet. Skulle der undtagelsesvist fremkomme affald vil det blive opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ og konkrete anvisninger.			-
Spildevand til renseanlæg:	-			Ikke relevant, der er ingen afledning af spildevand
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:	-			Ikke relevant, der er ingen afledning af spildevand
Håndtering af regnvand:	Der vil ikke ske særskilt håndtering af regnvand. Det forventes, at langt størstedelen af regnvand enten vil fordampe eller nedsive i området.			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		-
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	-
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				-
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X		Ikke relevant
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	Ikke relevant

Anmelders oplysninger				Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ikke relevant
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Ekstern støj fra virksomheder	Med afstand til nærmeste beboelse på ca. 550 meters vurderes etablering af voldanlægget ikke at give anledning til støj, som overskrider de vejledende støjgrænser.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	-
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	-
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	-
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	-

Anmelders oplysninger				Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I tørre perioder kan der være risiko for støvspredning. For at imødegå sådanne gener foretages vanding og sprinkling efter behov.	Der vil blive stillet vilkår i miljøgodkendelse som sikre nærområdet mod øgede støvgener.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	-
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	-
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	-	-
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Ingen lokalplan for første del af projektet, hvor der er meddelt landzonetilladelse.	Der er den 05-08-2021 meddelt landzonetilladelse til udbygning af jordvoldene.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke: Dele af det nuværende anlæg er placeret inden for skovbyggelinje.	Kræver dispensation fra skovbyggelinje.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	-	-

Anmelders oplysninger				Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	-	Nej, projektet sker ikke indenfor et udlagt råstofinteresse- eller råstofgraveområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	-	Ikke relevant
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (Skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Noget af V2 volden er skov (markeret med grøn plet) Hvis den skal udvides, vil det medføre rydning. Efter etablering af volden vil den blive tilplantet. Det berørte arealet er mindre end ½ ha. 
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	-	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Hede placeret umiddelbart op til voldanlægget.	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Vides ikke	Der er registreret guldblomme på heden nord for projektområdet. Arten er relativ sjælden.

Anmelders oplysninger			Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
			Arten er ikke registreret i projektområdet. 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Der er nærliggende fredede rundhøje	Desuden en rekreativ fredning på matr.nr. 5cæ Kibæk By, Assing cirka 2,5 km SØ for skydebanen. Men den påvirker ikke projektet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		>9000 meter	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X Matriklen er beliggende indenfor områder med drikkevandsinteresser (ikke OSD), men ikke indenfor indvindingsopland.	

Anmelders oplysninger				Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X		Området er V1 kortlagt.	Kortlagt pga. skydebane aktiviteter. Der er ikke offentlig indsats. Der er krav til § 8 tilladelse efter Jordforureningsloven til anlægsarbejder indenfor V1-kortlægningen.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	-	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	-	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	-	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	-	Ikke relevant
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Under normale forhold forventes ikke støvgener i forbindelse med transport og etableringsarbejde, idet jorden har et vist vandindhold. I tørre perioder med risiko for støvspredning kan der foretages støvdæmpende foranstaltninger ved vanding og sprinkling. Som udgangspunkt vil der ikke genereres sanitært spildevand. Maskinfører vil anvende klubhusets faciliteter. Der vil ikke ske vask af entreprenørmaskiner på ejendommen og der vil ikke forekomme direkte udledning til recipient. Støj	

Anmelders oplysninger			Myndighedens bemærkninger til ansøgers oplysninger
		fremkommer dels i forbindelse med tilkørsel af materialer og dels i forbindelse med indbygningen. Der vil blive anvendt almindelige entreprenørmaskiner såsom dozer, gummiged og evt. tromle. Maskinerne anvendes primært indenfor almindelig arbejdstid, dvs. mandag til fredag mellem kl. 07:00 til 18:00. Tilkørsel sker via Vorgodvej. Hver bil kan i snit medbringe omkring 40 ton idet der primært køres med 6-7 akslet lastbiler. I perioder vil der være op til 25 – 30 transporter pr. arbejdsdag.	

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Projektets karakteristika					
a) Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger	X				-
b) Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		Der nyttiggøres lettere forurenede jord, jordlignende materialer og byggeaffald.
c) Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i:					
Anlægsfasen			X		Udenfor kloakopland
Driftsfasen			X		Udenfor kloakopland
d) Indebærer projektet forurening og gener, som ikke reguleres af anden lovgivning			X		Eventuel forurening og/eller gener er reguleret af miljølovgivningen.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
e) Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændring			X		
f) Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		Der vil blive stillet vilkår i miljøgodkendelse om afdækning af lettere forurenede materialer med med markeringnet og min. 0,5 m ren jord til sikring mod kontakt. I etableringsfasen vil der i miljøgodkendelse blive stillet vilkår om at projektområdet afspærres for uvedkommende, således at det tydeligt fremgår, at der anvendes forurenede materialer.
g) Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		I forhold til at opbygge voldene af jomfruelige materialer vil projektet ikke give anledning til væsentlig udledning af drivhus gasser.
Projekters placering					
a) Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet	X				-
b) Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		-
c) Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
d) Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede naturområder 1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):			X		
e) Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Der er ikke kendskab til beskyttede arter i projektområdet. Der er registreret guldblomme på heden nord for projektområdet. Der er ikke kendskab til at projektområdet er levested for guldblomme. Heden nord for kan være levested for evt. markfirben, men der er ikke kendskab til at projektområdet er levested.

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
f) Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		
g) Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder: (støj/lys og luft):			X X X		Nærmeste boligområde ligger i en afstand af ca. 800 mter fra projektområdet- Nyttiggørelse af lettere forurenede jord og andre affaldsfraktioner i kernen af udbygget voldanlæg vurderes ikke at ville kunne give anledning til støj-, lys- eller luftforurening, der er væsentlige i forhold til omgivelserne.
h) Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		Der er tale om udvidelse af allerede eksisterende voldanlæg.
i) Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			X		Nyttiggørelse af lettere forurenede jord og andre affaldsfraktioner i udbygget voldanlæg sker ca. 800 m fra nærmeste beboet område.
j) Kan anlægget påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.					Der ligger et beskyttet dige knap 200 meter øst for V2 volden. Diget berøres ikke af projektet. Desuden er der registreret arkæologiske fund inde på heden, men disse berøres heller ikke.
Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet					
a) Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Miljøpåvirkningerne vil forekomme i projektets umiddelbare nærhed. Grundet stor afstand til boliger er omfanget af personer, som berøres af projektet lille.
b) Miljøpåvirkningens art					Miljøpåvirkningen vil bestå af støj, støv og udvaskning af miljøfremmede stoffer fra den lettere forurenede jord og andre affaldsfraktioner i voldanlæggets kerne i anlægsfasen.

Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
c) Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter	X			
d) Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X	
e) Miljøpåvirkningens sandsynlighed				
f) Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet				
g) Giver projektet anledning til kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter, som medfører væsentlige miljøpåvirkninger			X	

Myndigheds konklusion		
	Ja	Nej
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt:		Det er Herning Kommunes vurdering, at det anmeldte projekt ikke vil kunne medføre væsentlige negative påvirkninger af miljøet. Projektet er ikke VVM-pligtigt.



Signaturforklaring

- Jagtbane skydeplads
- Støjvæg
- Voldanlæg fod
- Skydehus
- 2 meter jordvold
- 3 meter jordvold
- 4 meter jordvold
- 7 meter jordvold
- 8 meter jordvold
- 9 meter jordvold
- 9 meter jordvold faldende til 8 meter

0 30 60 120 180 240 Meters

Assing Sogns Jagtforenings skydebaner
Nødvendiggørende voldanlæg

SPATIAL REFERENCE
NAME: ETRS 1989 UTM ZONE

UDARBEJDET AF: DANMARKS JÆGERFORBUND

DATO: 17-05-2021

FORMAT: A3

MÅLESTOK: 1:1.200

Figur 1 Udbygning af voldanlæg

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.