




## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder  
J.nr. MST-1272-00062  
Ref. TASME/METHO  
Dato: 09.11.2018

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	TICAN FRESH MEAT A/S
Virksomhedens adresse	Strandvejen 6, 7700 Thisted
CVR nummer	26786576
Virksomhedstype	Hovedaktivitet: 6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag Som biaktivitet: G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Tidspunkt for tilsynet	25.10.2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet den 17. august 2018
Deltagere fra virksomheden	Aske Hauerslev Andersen, Bo Albrektsen
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Tanja Smetana, Mette Thorsen
Tilsynet omfattede	Samtlige miljøforhold
Materiale udleveret	Specifikation for olieudskillertype Emissionsmålerapport for gaskedler



## Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
12-10-2016	Indskærpelse	Indskærpelse for at port til gødningsrum - efter skift af diameter på tømme-slange – stod permanent delvist åben. Efterfølgende er tømme-studs udskiftet således at den matcher den større diameter. Derved kan gødningstanken tømmes gennem lukket rørsystem, og porten holdes lukket.

## Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Luft	Årlig kontrol af emissioner fra kedler i både 2015, 2016 og 2017 viser, at kedlerne overholder de gældende grænseværdier.
Indrapportering	Årsrapporter er planmæssigt indsendt.

## Jordforurening

Der var ved tilsynet ingen synlige tegn på jordforurening.

## Liste over gældende afgørelser:

1. Afgørelse om miljøgodkendelse og revurdering for Tican Fresh Meat A/S af 15. maj 2014 (stadfæstet med ændringer af Natur- og Miljøklagenævnet den 22.12.2014)
2. Afgørelse om sikkerhedsniveau af 15. maj 2014 (stadfæstet med ændringer af Natur- og Miljøklagenævnet den 21.01.2015).

## **Gennemgang af miljøforhold**

På tilsynet blev samtlige miljøforhold og vilkår i miljøgodkendelsen gennemgået. Der er i 2017 ført intensivt tilsyn med virksomhedens egenkontrol med støj fra lastbiltransporter, og i 2016 er der ført tilsyn med tiltag til mindskning af diffus lugt.

### **Generelle forhold**

Status på virksomhedens støjkortlægning blev drøftet. Denne er ikke opdateret pt. i forhold til, at en del af de i 2014 godkendte ændringer ikke længere er aktuelle. Det blev aftalt, at virksomheden får lavet en opdateret kortlægning i første halvår af 2019, senest 1. juli 2019.

Miljøledelsessystemet er under opdatering/revision, så det bringes i overensstemmelse med den nye version af ISO 14001.

Virksomheden har ikke konstateret nogen vilkårsovertrædelser, jf. vilkår A4.

Der har i august 2018 været en henvendelse fra kommunen vedr. lavfrekvent støj et eller andet sted fra. Tican undersøgte egne anlæg, herunder ventilation. Det lykkedes ikke at finde nogen kilde til lavfrekvent støj. Der er ikke sket mere i sagen.

MST har i september 2018 modtaget en lugtklage via kommunen. Miljøstyrelsen bad kommunen overveje, om lugten kunne komme fra renseanlægget. Kommunen informerede i den forbindelse om, at der pågik udskiftninger af udstyr på renseanlægget, hvilket evt. kunne være årsag til lugten. Der er ikke sket mere i sagen.

Virksomheden oplyste, at de har god kontakt med naboer og reagerer, hvis naboerne gør opmærksom på, at noget er anderledes. Miljøstyrelsen er enig i virksomhedens vurdering af, at problemer langt hurtigere håndteres og afhjælpes, hvis naboer kontakter virksomheden direkte.

### **Indretning og drift**

Det nuværende slagtetal ligger på ca. 37.000 ugentligt eller ca. 7900 pr. dag. Der er i 2017, jf. årsrapporten, slagtet maksimalt ca. 8000 svin pr. dag. Der er tilladelse til 8400 svin pr. dag. Forventningen er, at der løbet af 2019 vil blive slagtet 41-42.000 svin om ugen, svarende til det maksimale jf. miljøgodkendelsen.

Der slagtes pt. i tidsrummet kl. 6 - ca.15. Sidste gris stikkes omkring kl. 14.45. Der forventes 7 lørdagsslagtninger i 2018. På nuværende tidspunkt har der været slagtet 5 lørdage. Der er tilladelse til 10 lørdage om året.

Ved tilsynet blev virksomhedens oplag af kemi mv. besigtiget. Oplagene var opstillet i overensstemmelse med vilkårene for oplag. Miljøstyrelsen bemærkede ved rundgangen, at rengøringsmidler ved levering i visse tilfælde afsættes ved et hushjørne uden afskærmning mod påkørsel. Der er det pågældende sted ikke mulighed for afløb til regnvandskloak, idet alle afløb i gården går til processpildevand. Det vurderes, at risikoen i forhold til afløb til processpildevand er minimal, når der er tale om mindre enheder af rengøringsmiddel, men at Tican må foretage en risikovurdering på basis af mængde og karakter af de stoffer, der kan afsættes på stedet. En palletank med stærk syre eller base kan evt. godt influere væsentligt, hvis den springer læk med en korte afstand, der er til renseanlægget.

## **Luftforurening**

Virksomheden har to gaskedler på hhv. 2,5 og 3,7 MW. Eftersom den samlede effekt er på mere end 5 MW, er aktiviteten omfattet af listepunkt G201 som biaktivitet.

Virksomheden har vilkår om måling af emissionerne fra kedlerne hvert 4. år, dog hvert år hvis målingen viser, at emissionen udgør mere end 60 % af grænseværdien. Virksomheden fremlagde emissionsmåling fra 9. august 2018, som viser, at kedlerne ved den målte drift overholder grænseværdien på 125 mg/Nm<sup>3</sup>. Ligeledes har Miljøstyrelsen tjekket indreguleringsrapporter for kedlerne med henblik på at vurdere emissionen ved forskellige belastningsstrin. Indreguleringsrapporterne giver ikke anledning til bemærkninger vedr. emissionen.

Da de målte værdier er mere end 60 % af grænseværdien skal næste emissionsmåling således ske senest i august 2019.

### Nyt regelgrundlag efter 1. januar 2030

Pr. 1. januar 2030 skal kedlerne overholde de grænseværdier, der fremgår for anlæg 1- 5 MW af bekendtgørelse om mellemstore fyringsanlæg (pt. bekendtgørelse nr. 751 af 28. maj 2018, § 8). I direktivet om mellemstore fyringsanlæg skelnes mellem nye og bestående anlæg, og idet Ticans kedler ikke er nye, betragtes de som to separate fyringsanlæg < 5 MW, trods det, at røggasserne udledes gennem fælles skorsten, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2 nr. 1.

Jf. bekendtgørelsens § 83 skal anlægget anmeldes til tilsynsmyndigheden pr. 1. september 2028.

Jf. bekendtgørelsens bilag 3 vil grænseværdien for kedler miljøgodkendt før 2001 (med en hidtidig grænseværdi på 125 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup>) pr. 1. januar 2025 blive 200 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup> v. 3 % ilt, svarende til 122 mg NO<sub>x</sub>/Nm<sup>3</sup> v. referencetilstanden 10 % ilt.

Grænseværdien for CO vil være 125 mg/Nm<sup>3</sup> v. 3 % ilt, svarende til 76 mg/Nm<sup>3</sup> v. 10 % ilt. Med baggrund i de hidtidige emissionsmålinger for kedlerne vurderes det derfor, at de vil kunne overholde grænseværdierne for NO<sub>x</sub> og CO efter 2025.

## **Lugt**

Virksomheden har sidst fået lavet lugtmåling fra afkast i januar 2016, hvor lugtimmissionen i omgivelserne udenfor virksomhedens skel er beregnet til 2-3 LE/m<sup>3</sup>. Grænseværdien er 5 LE/m<sup>3</sup>. Næste lugtmåling skal ske senest i januar 2020, jf. vilkår D3 i miljøgodkendelse af 15. maj 2014.

Der blev på tilsynet ikke observeret lugt udenfor virksomhedens skel. Der kunne konstateres diffus lugt fra svineindlæsningen/svinebiler, men kun meget lokalt omkring kilden. Ca. 50 meter fra kilden (ved virksomhedens værksted) var lugten ikke til stede. Der var kraftig vestenvind den pågældende dag, hvilket har bidraget til spredning og fortynding af lugtstoffer.

## **Spildevand**

Virksomheden afleder vand til kommunal rensning. Tilsynet havde ikke fokus på spildevand.

## **Støj**

Tican har en igangværende ansøgning til behandling i Miljøstyrelsen, som omhandler indkørsel af grise allerede fra kl. 04. I miljøgodkendelsen er der vilkår om, at der ikke må finde vask af biler sted før kl. 06. Virksomheden oplyste, at det på nuværende tidspunkt heller ikke er planen at vaske svinebilerne før kl. 06. Bilvask før kl. 06 indgår ikke i 2014-støjkortlægningen, som er den støjstatus, der er indsendt med ansøgningen. Denne støjkortlægning er ikke repræsentativ for nuværende forhold, idet en del af forudsætningerne for denne ikke er blevet til virkelighed.

Det blev aftalt, at Tican får lavet en opdateret støjkortlægning i 1. halvår 2019, dvs. senest 1. juli 2019. Miljøstyrelsen konstaterede på tilsynet, at der højtryksspules såkaldte "juletræer" udendørs i gården. Virksomheden oplyste, at aktiviteten foregår jævnlige i løbet af dagen. Denne støjkilde skal indgå i støjkortlægningen, når denne opdateres.

De godkendte anlæg hjemmemarkedskøler og ferskvareterminal er ikke længere relevante.

Højden på støjmur v. værkstedet er fortsat uafklaret. Når det bliver aktuelt med ny indlæsning, evt. forhøjet slagtotal mv., så skal dette genberegnes.

### Køletrailere langs havnebassinet

Ved fysisk tilsyn blev pladsen med kølevogne på det lejede areal ud langs havnebassinet besigtiget. Det blev konstateret, at 4-5 anhängere holdt med køleaggregatet kørende på dieseldrift, trods det at der er adgang til elstik til modsatte side. Jf. støjrapporten fra 2014 (som er seneste støjberregning) samt den foregående støjrapport fra 2012 er der ikke indregnet støj fra nogen form for drift på køletrailere på havnearealet, hverken el- eller dieseldrift. Parkering af køletrailere på i drift på det lejede areal langs havnebassinet er således ikke miljøgodkendt. Erfaringsmæssigt kan køletrailere i drift have en væsentlig støjmæssig betydning. På det sted hvor de er placeret på Tican, er der dog forholdsvis langt til beboelse, og det kan være tilfældet, at det derfor ikke har afgørende betydning for støjniveaue. Miljøstyrelsen vurderer, at den støjmæssige betydning af trailerne skal afklares med henblik på vurdering af, om det er et forhold der er godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

## **Affald**

Der var på tilsynet ingen bemærkninger til virksomhedens håndtering af affald.

## **Overjordiske olietanke**

Virksomheden har ikke længere nogen olietanke.

## **Jord og grundvand**

Der var på tilsynet ingen bemærkninger til vedligeholdelsen og standen af belægningerne på virksomhedens areal.

Jf. vilkår F5 skal virksomheden have en vedligeholdelsesplan for kloaksystemet. For to år siden blev der lavet tv-inspektion, hvilket resulterede i umiddelbar strømpeføring af en række rør, samt en rangordning af resterende rør i 1. og 2. prioritet indenfor 5 år.

Tican informerede om, at der er identificeret 4-5 ledninger, som kan være i tvivlsom tilstand, men som ikke umiddelbart kan strømpeføres pga. udformningen af røret. Behov og muligheder er ved at blive undersøgt.

Risikovurderingen for rørene er baseret på fysisk indeks og anvendelse. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Tican har gjort et stort arbejde for at undersøge og opgradere spildevandssystemet.

Miljøstyrelsens årlige tilsynskampagne fokuserer i 2018 på olieudskillere. Tican Fresh Meat A/S har en måtte-koalescensudskiller i støbejern fra 2000, som aftager vand fra et acudræn, der afvander en ca. 20 m<sup>2</sup> stor betonplade foran virksomhedens værksted. På betonpladen vaskes der trucks. Det vurderes, at der er tale om meget små mængder olie. Virksomheden har en tømningaftale, som for nylig er blevet gjort skriftlig. Der er dog ikke dokumentation for, hvor store mængder olie der er tale om. Udskilleren har et volumen på 70 liter.

Støbejernsudskillere er erfaringsmæssigt ikke nemme at tæthedsprøve, da de vanskeligt kan proppes af. Miljøstyrelsen og virksomheden i samarbejde overvejer nødvendige tiltag.

### **Til- og frakørsel**

Vedr. p-pladserne Nord og Syd ved Vegendalvej/Johnsens Allé: Der er af hensyn til støj fra personaleparkering sat vilkår til, hvornår p-pladserne må anvendes. Miljøstyrelsen spurgte ind til, hvorledes dette styres. Tican oplyste, at det mere eller mindre regulerer sig selv, qua de tider folk skal møde ind samt af det faktum, at flertallet foretrækker at parkere tættere på fabrikken.

### **Indberetning/rapportering**

Der er fremsendt årsrapport for 2017 i marts 2018, jf. vilkår H2.

### **Driftsforstyrrelser og uheld**

Virksomheden har ikke siden sidste tilsyn haft miljømæssigt betydende driftsforstyrrelser og uheld, som Miljøstyrelsen ikke er blevet informeret om.

### **Ophør**

Ikke relevant

### **Opsummering:**

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Miljøgodkendelsen dækker på nuværende tidspunkt ikke, at der står køletrailere på diesel- eller eldrift på det lejede areal mellem havnen og renseanlægget. Miljøstyrelsen har før konstateret, at der var parkeret trailere på arealet, men ikke at disse var i drift. Tican Fresh Meat A/S skal overfor Miljøstyrelsen redegøre for den støjmæssige betydning af køletrailerne.

På tilsynet aftaltes, at virksomheden

- Senest den 1. juli 2019 indsender en opdateret støjkortlægning.
- Laver en oversigt over hvilke huse Tican pt. har opkøbt på Strandvejen, herunder disses udlejningsstatus.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.