



Tilsynsrapport til offentliggørelse


Virksomheder
J.nr. MST-1272-01792
Ref. Anved/jemma
Dato: 15.12.2016

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Grindsted Deponi - Deponi Syd I/S
Virksomhedens adresse	Grindsted Ribe Landevej 6, 7200 Grindsted
CVR nummer	33343795
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	17.11.2016
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	Varslet
Deltagere fra virksomheden	Peter Skov - driftsleder Poul Thorn, deponichef Peter Klausen Schibye, projektingeniør
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Anders Vedel, Jens Møller Madsen - Miljøstyrelsen
Tilsynet omfattede	Gennemgang af hele anlægget
Materiale udleveret	

Bilag B: Detailkort, Deponi Syd, Grindsted

Arealer ejet af Deponi Syd er markeret med gul farve og blå linje



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn:

Der har ikke været håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.

Det indskræpes ved dette tilsyn, at kontrol af affaldet ved indvejning skal foretages af en person med uddannelses A-bevis.

Indberetninger om egenkontrol.

Miljøstyrelsen har den 10. juni 2016 udtalt sig om årsrapporten 2015 for Grindsted Deponi.

Årsrapporten indeholder de krævede oplysninger og vurderes, at være fuldt dækkende for beskrivelse af virksomhedens miljøforhold.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Påbud af 15. januar 2013. Revurdering af miljøgodkendelse for Grindsted Deponi.
2. Påbud af 25. maj 2016 vedrørende ændring af positivliste for blandet affald på Måde og Grindsted Deponi. Ny revideret positivliste.

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Modtagekontrol

Deponiets procedure ved modtagelse af affald blev gennemgået:

En affaldsproducent der ønsker, at levere affald til deponering på Grindsted Deponi, skal forud for levering af affaldet deklarerer sit affald via Deponi Syds hjemmeside.

I deklARATIONEN indgår oplysninger om grundlæggende karakterisering af affaldet.

Deponi Syd giver affaldsproducenten tilbagemelding på om affaldet kan modtages til deponering.

Der sendes en e-mail til affaldsproducenten med vedhæftet deklARATION og en strejgkode, hvis affaldet kan modtages til deponering eller der meddeles et afslag.

Ved leverance af affald til deponering benytter transportøren ovennævnte deklARATION/strejgkode ved indvejning af affaldet.

Grindsted Deponi kontrollerer deklARATIONEN og vurderer om affaldet kan deponeres eller om

affaldet skal afvises.

Virksomheder/affaldsleverandører der leverer veldefineret og entydigt affald kan udfærdige en løbende deklaration, som anvendes ved hver levering af affald.

Ved indvejning af affald, benyttes et magnet plastikkort, der er knyttet til den specifikke kunde/affaldsleverandør. Kortene udleveres til nyoprettede kunder i vejeboden på deponiet.

Efter ind- og udvejning får transportøren udstedt en kvittering.

Miljøstyrelsen fik demonstreret systemet og gennemgik procedurerne ved indvejning før affaldet kan køres til tippen.

Det oplyses at de fleste kunder/transportører er gamle kunder, der kender systemet. Der er næsten kun faste leverandører af affald. Derfor er fejlprocenten lille.

Der bliver ikke lavet deklarationer på stedet, hvis en transportør dukker uanmeldt op. Disse skal indtastes i det elektroniske system inden transportøren møder op på deponiet. Transportøren afvises i givet fald.

Deponiet har jævnligt kontakt til affaldskommunerne for at afklare forhold omkring den grundlæggende karakterisering af affaldet.

Der er kontakt til leverandørerne af affaldet i op mod 80 % af alle nye affaldsdeklarationer, for at sikre korrekt deklaration af affaldet.

Deponi Syd modtager altid dokumentation til affaldsdeklarationer, når affaldet deklarerer som PCB og- eller miljøfremmede stoffer.



Indvejning og kontrol af affald foregår ved brovægten ved deponiets indkørsel.

Procedurer for afvisning af affald:

Deponi Syd har en procedure for afvisning af affald og brug af fejlsorteringsgebyr på Grindsted Deponi.

Såfremt det ved den visuelle inspektion ved modtagelse af affaldet eller aflæsning af affaldet konstateres, at der er mindre mængder ikke-deponeringseget affald, i et læs deponeringseget affald, gøres følgende:

Det indskræpes over for transportøren/affaldsproducenten, at tilsvarende læs fremover kan blive pålagt sorteringsgebyr eller blive afvist. Billeder af affaldet fremsendes til producenten. Større mængder brændbart eller genbrugeligt affald opsamles og fraføres deponiet.

Hvis det ved modtagelse eller aflæsning af affald konstateres, at affaldet ikke er deponeringseget, afvises affaldet til deponering.

Uddannelse

Det blev oplyst, at tre af de ansatte på Grindsted Deponi har A – bevis, herunder driftsleder Peter Skov. En medarbejder på deponiet har B – bevis.

Personalet som kontrollerer affaldet ved indkørslen til deponiet skal være i besiddelse af et uddannelses A-bevis for deponeringsanlæg.

Kontrollen blev ved tilsynet foretaget af en ansat uden uddannelsesbevis. Det blev overfor Miljøstyrelsen forklaret at flere medarbejdere med A-bevis har forladt deponiet det seneste halve år og der derfor sad en medarbejder uden bevis i vejeboden. Da kurset ikke har været udbudt det seneste år, har der ikke kunnet suppleres med nye uddannede medarbejdere.

Miljøstyrelsen indskræper at kontrolpersonalet skal have A-bevis. Deponi Syd skal snarest og ved først komne kursus sikre, at der uddannes tilstrækkeligt personale til at indvejningskontoret altid kan bemandes med en medarbejder med A-bevis.

Deponi Syd skal sikre, at der ved førstkomende lejlighed sker tilmelding af kontorpersonale, så indvejen fremadrettet kontrolleres af en person med A – bevis.

Visuel kontrol

Fra indvejningskontoret er der mulighed for at kontrollere åbne vognlæs med videokamera monteret over brovægten, samt på selve tippen, hvor et fjernstyret kamera med telelinse kan zoome ind på affaldet.

Personalet på tippen vurderer affaldet en sidste gang inden det kompakteres. Personalet på tippen har alle uddannelsesbevis.

Indretning og drift

Tilsyn med deponeringsenhed 2.2.1 for blandet affald.

På Grindsted Deponi er der pt. alene en aktiv deponeringscelle 2.2.1 for blandet affald. I 2017 åbnes også celle 2.2.2 for blandet affald og der ansøges om en celle (2.1.8) for mineralisk affald fra 2017.

Der blev ikke observeret aflæsning af affald ved tilsynet. En enkelt lastbil med affald fra en genbrugsstation var ankommet tidligere på dagen.

Det er planen at reservere celle 2.2.1 til asbest fra primo 2017, indtil den nye mineralske enhed kan modtage asbestpladerne, for at sikre at der ikke bliver behov for at deponere asbestplader på celle 2.2.2 for blandet affald.

Der blev ved tilsynet ikke konstateret affaldstyper, som ikke må deponeres på deponiet.



Celle 2.2.1. Blandet affald



Celle 2.2.1. Asbestecelle

På asbestcellen dækkes asbesten af med blandet affald, så kun selve affaldsfronten er fri. Alt asbest var deponeret som hele plader på paler, eller i bigbags.

Deponi Syd ønsker fremover mulighed for at tippe asbestpladerne af på deponiet, såfremt metoden godkendes af arbejdstilsynet. Asbestaffald udgør i størrelsesordenen 40 % af den samlede affaldsmængde der deponeres.

PCB cellen var ved tilsynet nedlagt, som følge af manglende leverancer af PCB holdigt byggeaffald. Cellen etableres på ny, når der igen modtages asbestholdigt affald i Deponi Syd.



Celle 2.2.2 set fra celle 2.2.1

Luftforurening

Der blev ikke konstateret støvgener ved tilsynet.

Lugt

Der blev ikke registreret lugtgener ved tilsynet.

Spildevand

Perkolat afledes til kommunalt renseanlæg med videregående spildevandrensning

Der er etableret nye gennemløbs perkolatbrønde i 2015.

Støj

Der blev ikke registreret støj uden for anlægget i forbindelse med tilsynet

Overjordiske olietanke

Der blev ikke registreret overjordiske olietanke i forbindelse med tilsynet. Deponiets maskiner tankes på Grindsted Affalds- og genbrugscenters faciliteter.

Jord og grundvand

Jord og Grundvand

Der indsendes resultater for udtagne grundvandsprøver på Grindsted Deponi. Resultaterne herfra vurderes i forhold til fastlagte alarmværdier for grundvandskontrollen.

Til- og frakørsel

Der tilføres gennemsnitligt 5 lastbiler affald per dag. Støjbidraget er indregnet i det samlede støjbidrag for deponiet.

Indberetning/rapportering

Årsrapporten for 2015 er modtaget rettidigt.

Rapporten er accepteret og indeholder alle relevante data.

Sikkerhedsstillelse

Deponi Syd I/S har opsparet sikkerhedsstillelse for deponeret affald. Opdaterede oplysninger om sikkerhedsstillelsen fremgår af årsrapporten for 2015.

Driftsforstyrrelser og uheld

I forbindelse med afledning af perkolat fra den aktive deponeringsenhed celle 2.2.1 på Grindsted Deponi blev der i slutningen af januar 2015 observeret overløb fra en gennemløbsbrønd for perkolat, som afledtes til en nærliggende afvandingsgrøft for overfladevand.

Ved inspektion af gennemløbsbrønden kunne det konstateres, at der var tale om tæring i betonen, som bl.a. medførte blokering af afløbet fra brønden. Der blev straks udført en oprensning af brønden, således at der igen var afløb af perkolat fra celle 2.2.1 til den fælles pumpebrønd for perkolat og efterfølgende blev der endvidere foretaget en oprensning/bortgravning af den mest perkolat påvirkede jord omkring gennemløbsbrønden.

Som yderligere tiltag er både ovennævnte brønd samt en tilsvarende nedstrøms brønd (begge udført i beton) i juli måned 2015 blevet udskiftet med to nye plastbrønde og der er etableret overløbsalarm i form af blinklys.



Ny perkolat gennemløbsbrønd 2

Opsummering:

Det er Miljøstyrelsens opfattelse at deponiet drives i overensstemmelse med kravene i miljøgodkendelsen. Dog med bemærkninger til modtagekontrollen.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Den visuelle kontrol ved indvejning til deponiet skal foretages af en medarbejder med A-bevis.
2. Deponi Syd undersøger om det er muligt at lave en software løsning i scanvægt systemet, så affaldstransportører med eget veikort ikke kan køre forbi bommen ved modtagelsen, uden at en medarbejder har godkendt indkørsel.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.