



Haderslev
Kommune

Torben Clausen A/S
Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 51415313
timj@haderslev.dk

20-05-2025 • Sagsident: 25/1879 • Sagsbehandler: Timm Jäger

Tillæg til miljøgodkendelse, etablering af plads til opbevaring og sortering af affaldsforbrændingsslagger til genanvendelse Torben Clausen, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune meddeler godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens ¹ § 33, stk. 1, for Torben Clausen, på matr. nr. 17 Gl. Haderslev, Gl. Haderslev, beliggende Oksbølvej 14, 6100 Haderslev.

Resumé

Torben Clausen A/S er en entreprenør-, vognmands- og affaldsvirksomhed, der har som speciale at indsamle og sortere affald fra egne projekter samt fra landmænd, håndværkere, andre vognmænd og lignende. Affaldet sorteres i haller eller på oplagspladser og søges i videst muligt omfang genindbygget i andre projekter eller på anden vis afhændet til genbrug. Nogle affaldsfraktioner kan dog ikke genanvendes. Disse vil blive bortskaffet til godkendt affaldsbehandlingsanlæg, affaldsdeponi eller forbrænding. Virksomheden har en miljøgodkendelse samt en revurdering af eksisterende miljøgodkendelser meddelt af Haderslev Kommune den 17. august 2016 samt tillæg til miljøgodkendelse meddelt den 2. september 2016, den 22. maj 2018, den 17. april 2020 og den 2. juni 2022.

Med dette tillæg gives tilladelse til at modtage affaldsforbrændingsslagge, herunder periodisk opstilling af et mobilt sorteringsanlæg for slagge. Affaldsforbrændingsslagge vil blive opbevaret på en dertil nyindrettet oplagsplads.

¹ Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse



Indholdsfortegnelse:		
Del 1	Sagens lovgrundlag og baggrund	3
	Retsbeskyttelse	3
Del 2	Kommunens afgørelse	4
	Vilkår for afgørelsen	4
	Generelle oplysninger	7
Del 3	Afgørelsens forudsætninger	8
Del 4	Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	12
Del 5	Bilag	13

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Virksomheden, Torben Clausen A/S, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev, har en miljøgodkendelse samt revurdering af eksisterende miljøgodkendelser, begge meddelt af Haderslev Kommune den 17. august 2016 samt tillæg hertil, henholdsvis den 2. september 2016, den 22. maj 2018, den 17. april 2020 og den 2. juni 2022. Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen², og virksomhedens kommende aktivitet, modtagelse og behandling af affaldsforbrændingsslagger, er opført under

1. Bilag 2-listens punkt K 206, som omfatter

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

5.3.a) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand, iv) Behandling af slagger og aske.

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge Godkendelsesbekendtgørelsen kapitel 3.

Denne afgørelse omfatter matr.nr. 17 af Gl. Haderslev ejerlav, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev.

Baggrunden for denne afgørelse er, at virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til modtagelse og omlastning af affaldsforbrændingsslagger jf. ansøgningen fra Fjernvarme Fyn.

Ikke teknisk resume af ansøgningen

Den nyetablerede plads ønskes anvendt til oplagring og sortering af affaldsforbrændingsslagge, inden slaggen kan afsættes til genanvendelse i bygge – og anlægs projekter. Oplagspladsen er på ca. 10.000 m² og der forventes årligt at kunne modtages op til ca. 60.000 tons.

Det maksimale oplag vil ikke overstige 60.000 tons. Oplaget af slaggen vil have en varieret højde. Pladsen er omringet af betonvægge der sikrer, at slaggerne holdes indenfor pladsen.

Pladsen anvendes til modning, sortering og opbevaring af affaldsforbrændingsslagge EAK 19 01 12, samt jern og metaller fra sorteringen.

den årlige mængde Torben Clausen A/S har ansøgt om at håndtere:

- 60.000 tons affaldsforbrændingsslagge fra Fjernvarme Fyn.

Skulle der modtages "anden slagge" som ikke er nævnt i ansøgningen vil Haderslev Kommune blive informeret herom inden disse modtages.

Slagge vil blive sorteret efter behov med et mobilt sorteringsanlæg.

Den sorterede slagge afsættes til genanvendelse efter restproduktbekendtgørelsen eller en godkendelse efter § 19 eller § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Pladsen opbygning

Pladsen etableres med en fast belægning og med kantafrænsning. Afgrænsningen består af betonvægge, der afsluttes med en skrå opkant som sikrer at overfladevand holdes indenfor pladsen.

Pladsen indrettes med et lukket system til opsamling af regn- og overfladevand. Pladsen afvander til tank med et samlet volumen på 535 m³.

Opsamlet overfladevand bliver anvendt til overrisling af slagge og det befæstede areal, for at undgå støvflugt fra pladsen. Der vil ikke afledes spildevand til det offentlige kloaksystem.

Drift

Virksomheden modtager slagge indenfor den almindelige arbejdstid. Der er ikke åben på pladsen i weekenderne.

Den daglige drift består i, at lastbiler ankommer og aflæsser slagge på oplagspladsen.

I periode, efter behov, vil der på oplagspladsen være et mobilt sorterings- og knuseanlæg i drift.

Når slagge modtages på pladsen, er de analyseret på forhånd. Dette arbejde foretages af Fjernvarme Fyn.

Kort om BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker, BAT (Best Available Techniques).

EU beslutter miljøkravene for de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med de "bedste tilgængelige teknikker". Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Slaggebehandlingsanlægget bliver omfattet af følgende BAT/BREF:

- BAT-referencedokument (BREF): Emissioner fra oplagring, Emissions from storage
- BAT-referencedokument (BREF): Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI)
- Miljøstyrelsens Tjekliste for behandling af slagge [Link til BAT-tjekliste for behandling af slagge](#)

Torben Clausen slaggebehandlingsanlæg på Oksbølvej 14, 6100 Haderslev bliver reguleret efter disse BAT-konklusioner, samt Tjeklisten.

Retsbeskyttelse og revurdering

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller såfremt den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune godkender hermed Torben Clausen's slaggehåndteringsanlæg i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af BREF for forbrændingsanlæg inkl. slaggebehandlingsanlæg, Miljøstyrelsens BAT-tjekliste for behandling af slagge, BREF-dokumentet "Emissions from Storage, samt kommunens vurdering. Vilkaere kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. klagevejledning i Bilag 1. Vilkaere for godkendelsen er angivet i det følgende.

Vilkårene i godkendelsen har 8 års retsbeskyttelse.

Godkendelsen skal tages op til revurdering senest 8 år efter, at godkendelsen er givet første gang. Herefter skal afgørelsen tages op til revurdering mindst hvert 10 år.

Haderslev Kommune kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens § 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt. Hvis særlige omstændigheder er til stede, kan miljøgodkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41 a, revurderes før de 8 år er forløbet. De særlige omstændigheder kan være:

- Ny viden om forureningens skadelige virkning.
- Ny BAT-konklusion er offentliggjort.
- Uforudsete miljømæssige konsekvenser.
-

BAT-konklusioner skal indarbejdes i virksomhedens godkendelse, så de kan overholdes af virksomheden senest 4 år efter offentliggørelse.

Hvor der sidst i vilkårene henvises til for eksempel (Bat 1 og 10) er det en henvisning til Miljøstyrelsens BAT-tjekliste for separate slaggebehandlingsanlægs nummerering af de forskellige BAT:
<https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref/affaldsforbraending>.

Vilkår for afgørelsen

Generelt vilkår

1. De ansvarlige for virksomhedens drift skal kende miljøgodkendelsen og dens vilkår. En kopi af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter datoen for endelig meddelelse af godkendelsen.
3. Pladsen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgning pr. 13. oktober 2022, samt støjrapport og basistilstandsrapport.
4. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden.
5. Miljøledelse:
Virksomheden skal senest 12 måneder efter driftsstart have et miljøledelsessystem.
Miljøledelsessystemet skal minimum forholde sig til punkterne i- xxviii) i Miljøstyrelsens BAT tjekliste for behandling af slagge. (Bat 1)
Virksomheden skal løbende opstille og evaluere miljømål, som en del af miljøledelsen (Bat 1 punkt IV).
6. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
 - a) helt eller delvist ejerskifte af virksomheden og/eller ejendom
 - b) hel eller delvis skifte af driftsherre
 - c) indstilling af driften for en længere periode
 - d) hvem der er miljømæssig driftsansvarlig for virksomhed.Orienteringen skal være skriftlig.
7. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, hvis godkendelsens vilkår ikke overholdes. Driften af virksomheden eller den relevante del heraf skal indstilles, indtil vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed eller truer med at påvirke miljøet negativt.
Virksomheden skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes.

Vilkår om slagge

8. Virksomheden må maksimalt modtage 60.000 tons slagge fra affaldsforbrænding årligt. (Bat 12b)

9. Virksomheden må til enhver tid maksimalt have et oplag på 60.000 tons slagge, og skal til enhver tid kunne oplyse oplagets størrelse til tilsynsmyndigheden. Dette skal desuden registreres i driftsjournalen. (Bat 12b)

10. Den maksimale oplagstid for slaggen må ikke overstige 2 år. De enkelte partier af slagge skal holdes adskilte, både før og efter sortering, og oplagene skal være skiltede.

11. Virksomheden må modtage slagge fra forbrænding af ikke farligt affald, **EAK 19 01 12**.

12. Inden modtagelse af slagge fra nyt forbrændingsanlæg, skal der indsendes oplysning om forbrændingsanlæg og en angivelse af forventede årlige mængder. Det skal sikres at slaggerne leveres tilstrækkeligt befugtede, så de ikke kan støve ved ankomst og oplægning i miler. Dette indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 uger inden slagge fra den nye producent forventes.

13. Virksomheden må kun modtage, håndtere og modne slagge fra affaldsforbrænding med henblik på, at slaggen efterfølgende kan genanvendes i bygge- og anlægsprojekter (Bat 10, 12b og 35)

14. Hvis der er modtaget slagge, der senere kategoriseres som farligt affald, eller som af anden grund ikke kan genanvendes, skal de hurtigst muligt bortskaffes til godkendt modtageanlæg, eventuelt efter anvisning fra Haderslev Kommune.

15. Slaggebehandlingspladsen må ikke modtage slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC. (Bat 10 og 35).

16. Hvis virksomheden modtager slagge eller andet affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal slaggen placeres i et særligt oplagsområde, og hurtigst muligt bortskaffes til godkendt modtager eller returneres til producenten. Mængder, producent, modtageanlæg og dato noteres i driftsjournalen. (Bat 10 og 35)

Vilkår om indretning

17. Virksomheden/anlægget/området skal være indhegnet eller på anden måde sikret mod uvedkommende, for at mindske risikoen for at forbipasserende kan komme ind på pladsen og i kontakt med slaggen.

18. Tæt befæstelse:

Alle arealer, hvorpå der opbevares, håndteres og transporteres slagge, skal være befæstet med en tæt belægning. Den tætte belægning skal overalt have minimum 10 promilles fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Der må ikke være lunger eller revner. Tætte belægninger skal konstrueres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de måtte udsættes for. Belægningerne skal være i god

vedligeholdelsesstand. Skader og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret – se vilkår 52 og 53. (Bat 12a)

19. Pladsen skal indrettes, så perkolat og overfladevand kan pumpes og opsamles i et bassin, således at der ikke kan ske ukontrolleret overløb af vand til omgivelser, veje og nabomatrikler. Bassinet skal etableres mindst 1 m over højeste grundvandsniveau. (Bat 12a)

20. Knuse- og sorteringsanlæg skal placeres på den etablerede slaggeoplagsplads. Pladsen er derudover omringet af betonmur. (Bat 37)

21. Hvis der anvendes andre eller flere maskiner, indsendes dokumentation for maskinerne til accept inden disse anvendes.

22. Pladsen skal være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem, der effektivt kan befugte slagge eller frasorterede fraktioner, både under oplag, knusning og sortering, samt kørearealer, for at hindre støvgener. Der må benyttes opsamlet regnvand. (Bat 12a, 24 og 32)

23. Hvis der konstateres tegn på udslib af slagge på vejen udenfor Torben Clausen's udkørsel, skal udkørslen fra pladsen forsynes med et hjulvaske-anlæg, som alle køretøjer der forlader pladsen, skal køre igennem. Hjulvaskeanlægget skal være tæt, og have et lukket kredsløb af vand. Slam/sand/slagge/vand fra hjulvaskeanlægget skal tømmes til slaggebunkerne, når det er nødvendigt, forudsat der ikke er oliefilm på vandet i hjulvaskeanlægget. Dato for tømning skal noteres i driftsjournalen. Er der oliefilm på vandet i hjulvaskeanlægget skal indholdet bortskaffes til godkendt modtager, eventuelt efter kommunens anvisning. Hjulvaskeanlægget skal indrettes, så der ikke kan ske overløb af vand til arealer udenfor pladsen. Tidsfrist for etablering af anlægget bestemmes når/hvis problemet opstår.

Vilkår om drift

24. Der skal på anlægget foreligge skriftlige driftsinstruktioner, der beskriver, hvordan personalet skal:

- foretage fornøden modtagekontrol,
- håndtere slaggerne – se også vilkår om støv
- hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser,
- uheld eller unormal driftssituation
- hvordan alarm for høj vandstand i opsamlingsbassinet for overfladevand skal håndteres.

Instrukserne skal være godkendt af tilsynsmyndigheden inden driftsstart, og om nødvendigt løbende revideres og godkendes igen, hvis der er behov for yderligere tiltag. Instrukserne skal kunne fremvises til tilsynsmyndighedens på forlangende. Driftspersonale

og chauffører skal være grundigt instruerede i de relevante instrukser, samt kende relevante vilkår i miljøgodkendelsen. (Bat 12)

25. Slaggen skal visuelt kontrolleres for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale (mere end 3 % TOC), kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udtager repræsentative prøver, af enkelte læs slagge og analyserer dem for TOC. (Bat 10 og 35)

26. Der må være fuld normal drift herunder nedknusning, sortering, frakørsel af slagge og andre materialer på virksomheden:

mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00

Tilkørsel af slagge må ske alle ugens dage.

I særlige tilfælde må frakørsel af slagge ske uden for ovennævnte tidsrum efter forudgående aftale med tilsynsmyndigheden. (Bat 37b)

27. Pladsen skal indrettes og renholdes, så vindflugt af affald og slagge hindres. Eventuelt affald og slagge udenfor de dertil indrettede oplag, beholdere eller miler, skal fjernes hurtigst muligt.

28. Slagge og affald må aldrig stakkes så højt, at det risikerer at falde udenfor virksomhedens indhegnede areal. (Bat 12b)

29. Regnvandsbassinet skal pejles for slam mindst 1 gang pr kvartal, og hvis der er mere end 10% slam/slagge i bunden, skal dette tømmes/suges op, så der altid er tilstrækkeligt vandvolumen tilgængeligt i bassinet. Slam/slagge fra bassinet må lægges tilbage i de nyeste slaggebunker. Pejlinger og tømninger registreres i driftsjournalen. Hvis der konstateres oliefilm på regnvandsbassinets overflade, skal olien opsamles inden bassin vandet igen må benyttes til sprinkling af slagge.

Vilkår om støv

31. Virksomheden skal have driftsinstrukser for forebyggelse af støv under håndtering af slagge.

- Chauffører og operatører skal igennem aftaleforhold, og grundig instruktion, være oplært i at leve op til kravene i miljøgodkendelsen, herunder særligt fokus på støv.
- Pladsen skal dagligt kontrolleres for støv, og eventuel nødvendig støvbekæmpende indsats, skal igangsættes. Resultatet indskrives i driftsjournalen.
- Der skal være en driftsinstruks for personalet om, hvornår der skal sprinkles, rengøres og på anden måde støvbekæmpes på pladsen.
- Der skal være en driftsinstruks for knusning og sortering af slagge, der sikrer:

- at dette ikke kan støve,

- at der tages højde for vind,
- at opstilling sker så udstyret står i læ,
- at slaggen befugtes tilstrækkeligt inden/under knusning/sortering, og
- at faldhøjde og placering af de steder hvor slaggen og affaldet kommer ud fra sorteringsanlægget sker så det ikke støver.

Instrukserne skal godkendes af tilsynsmyndigheden inden igangsætning af opgaven, og om nødvendigt revideres, hvis der er behov for yderligere tiltag. Driftspersonale og chauffører skal være grundigt instruerede i instrukserne, samt kende vilkårene i miljøgodkendelsen. (Bat 23)

32. Virksomheden skal have et anlæg til sprinkling, der kan nå hele arealet, hvorpå der opbevares og håndteres slagge, samt kørearealer. Løs slagge fx på kørearealer skal holdes befugtet til enhver tid, så det ikke kan støve.

33. Sprinklerne må ikke vande udenfor virksomhedens areal, da vandet stammer fra bassinet og kan indeholde stoffer fra slaggen. Hvis det blæser meget, så sprinklervand ikke kan holdes på egen matrikel, og der er behov for sprinkling af hensyn til støvbekæmpelse, må der ikke sprinkles med vand fra bassinet. I disse situationer kan der sprinkles med havvand.

34. Transport til og fra pladsen, af slagge og frasorterede materialer, skal foregå i lukkede eller tæt overdækkede køretøjer eller anden lukket emballage fx containere eller bigbags.

35. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften sikre, at der ikke opstår synligt eller mærkbart støv. Ved udendørs håndtering af slagge og frasorterede materialer, må der ikke kunne ses støv med det blotte øje 1 meter i luften fra kilden. Støv skal begrænses ved nedenstående metoder a)-e) (bat 24):

- a) indeslutning og tildækning af udstyr og miler – især med fokus på opstilling af knuse- og sorteringsanlægget, så det ikke kan støve, samt indkapsling af transportbånd og lukkede grabber.
- b) begrænse faldhøjde for udledning til et absolut minimum
- c) beskytte lagre, transportbånd og knuseanlæg mod vind, herunder ved støjskærme/mure, vindskærme/læforanstaltninger, støvnet eller vandgardiner for at give læ og fange støv og løst affald. Eventuelt ekstra foranstaltninger ved bestemte vindretninger og hastigheder.
- d) ved vanding eller befugtning
- e) rengøring af plads og udstyr, herunder transportbåndets returløb

36. Virksomheden skal på dage hvor der knuses og/eller sorteres slagge, løbende kontrollere om håndtering af slagge forårsager synligt støv 1 m fra kilden. Resultaterne af kontrollen skal noteres i en driftsjournal.

37. På øvrige dage skal virksomheden ved fysisk kontrol sikre, at det ikke støver fra kørsel eller miler – se også vilkår 31. Resultaterne af de daglige kontroller skal noteres i en driftsjournal.

Hvis virksomheden konstaterer, at der er synligt eller mærkbart støv fra bunker eller aktiviteter, skal aktiviteten straks standses og der skal vandes eller på anden måde støvbekæmpes inden aktiviteten genoptages.

38. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer væsentlige eller gentagende støvgener fra slagger, kan myndigheden forlange, at aktiviteterne standses, og at der etableres yderligere afskærmning, overdækning eller befugtning af miler og sorterings- og håndteringsaktiviteter, eller helt lukket udstyr og overdækning af slaggen, samt undertryk for at muliggøre behandling af den udsugede luft med en rensningsteknik (Bat 23 og 24a-f).

Vilkår om lugt

39. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Vilkår om direkte udledning

40. Virksomheden må ikke udlede overfladevand til regnvandskloakken. Pladsen skal indrettes med fald og kanter, så overfladevand herunder vand fra sprinkling, ikke kan løbe udenfor virksomhedens areal.

Vilkår om støj

41. Virksomheden skal indrettes som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Med de beskrevne vægge omkring pladsen vurderes det, at oplagspladsen ikke vil påvirke væsentlig med støjgener.

42. Virksomheden skal løbende, når anlægsdele, køretøjer eller maskiner udskiftes, have fokus på støj, og dette skal skrives ind i miljøledelsesprocedurerne. Hvis der findes muligheder for at reducere støj, skal dette undersøges, og om muligt prioriteres ifølge reglerne om BAT.

Vilkår om affald

43. Affald skal transporteres og bortskaffes efter det gældende Regulativ for erhvervsaffald i Haderslev Kommune. Affaldstyper, der ikke er omfattet af regulativet, skal bortskaffes til et modtageanlæg, der er godkendt til den pågældende affaldsfraktion, eventuelt efter Haderslev Kommunes anvisninger.

44. Affald der frasorteres slaggen skal opbevares i lukkede eller tæt overdækkede containere, og enten returneres til forbrændingsanlægget eller bortskaffes til godkendt

modtageanlæg, eventuelt deponi. Affaldet skal sorteres og bortskaffes løbende, og mindst 1 gang årligt, så der ikke ophobes større mængder affald på virksomheden. (Bat 12b)

45. Eventuelt farligt affald skal være tydeligt mærket med affaldsart og eventuelle faresymboler, og skal minimum bortskaffes 1 gang årligt. Flydende farligt affald (fx spildolie) skal opbevares i lukket container og i beholdere på spildbakke.

Vilkår om beskyttelse af jord og grundvand

46. Tætte belægninger: Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger uden slaggeoplag. Kontrol med belægningen under de enkelte slaggepartier, kan begrænses til mindst hvert 2. år. Kontrollen kan udføres etapevist. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. Findes der utætheder eller andre skader, ved en kontrol, skal disse udbedres hurtigst muligt og altid inden arealet tages i brug igen. Gennemgangen af belægningen skal noteres i driftsjournalen, med en skitse der viser hvilke arealer, der er kontrolleret, samt notater om hvilke fejl, der er fundet, og hvordan de er udbedret. (Bat 12a)

47. Tætte belægninger: Hvis der i den daglige drift konstateres uforholdsmæssigt store sætninger i belægningsstenene i forhold til gældende normer, skal belægningen i det pågældende område hurtigst muligt repareres, og ikke vente til den årlige gennemgang. (Bat 12a)

48. Vask og rengøring af materiel og emner, som kan give anledning til forurening af jord og grundvand, skal foregå på et areal med tæt belægning med kontrolleret afløb.

49. Det samlede afløbssystem for overfladevand, inklusive regnvandsbassinet og hjulvaskeanlægget skal tæthedsprøves i overensstemmelse med norm for afløbsinstallationer DS 455 eller tilsvarende norm. Tæthedskontrollen skal udføres senest 3 måneder efter driftsstart, og herefter mindst hvert 10 år. Rapport skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter kontrollen.

Vilkår om uheld og unormal drift

50. Ved spild af olie, kemikalier eller flydende farligt affald, skal spildet standses og spildet opsamles straks.

51. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

52. Spild der er løbet i en nedløbsbrønd skal suges op med slamsuger, inden der igen må pumpes overfladevand til bassinet. Er der alligevel kommet synlig olie i bassinet, skal dette hurtigst muligt opsamles, og altid inden bassinvandet igen benyttes til sprinkling.

53. I tilfælde af uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening af kloaksystemet, jord og grundvand, luften, eller ved overskridelser af vilkår skal virksomheden straks forsøge at afværge situationen:

- Forsøg at standse forureningen og/eller dens spredning.
- Ved større eller ikke kontrollerbare uheld, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på telefon 112.
- Ved spild til kloak skal virksomheden straks kontakte Provas.

Efterfølgende orienteres Haderslev Kommunes miljøteam på telefon 74 34 34 34 eller mail miljoe@haderslev.dk. Virksomheden skal derefter fremsende en skriftlig redegørelse om afvigelser, korrektion og forebyggende handlinger i kopi til orientering.

54. Virksomheden skal have en intern skriftlig instruks, der sikrer korrekt indsats i tilfælde af uheld eller unormal drift – se vilkår om driftsinstrukser, vilkår 24.

Vilkår om driftsjournal og indberetning

55. Driftsjournal

Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende:

- A) Støv: Resultater af kontrol ved knusning og sortering, jf. vilkår 17
- b) Støv: Resultater af daglig støvkontrol, jf. vilkår 31 og 37
- c) Hvis der har været støv udenfor matriklen, noteres dato, problem samt løsning i driftsjournalen.
- d) Belægninger: Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger, jf. vilkår 52 og 53.
- e) Dato for hvornår der er modtaget slagge, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, mængde, producent og hvordan den blev håndteret og bortskaffet, jf. vilkår 17
- f) Afløbssystem: Dato for og resultatet af tæthedsprøvning af det samlede afløbssystem for overfladevand, jf. vilkår 59.
- g) Registrering af mængden af slagge, der er oplagret, minimum hvert kvartal, jf. vilkår 9 og 10.
- h) Dato og resultater af tømning for slam/slagge og visuel inspektion af regnvandsbassinet og hjulvaskeanlægget, jf. vilkår 30 og vilkår 16 i spildevandstilladelsen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkår ved foranstaltninger ved ophør af driften

56. Ved ophør af drift, skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidig forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand i forhold til jord og grundvand. Der henvises til kapitel 4 b i jordforureningsloven.

Senest 3 måneder før driften ophører, skal virksomheden derfor indsende en plan for nedlukning til Haderslev Kommune. Planen skal beskrive bortskaffelse af slagge, affald og kemikalier, tømning af bassin, olieudskiller og sandfang samt evt. andre nødvendige foranstaltninger, der skal sikre mod fremtidig forureningsfare. Planen skal godkendes af kommunen.

Øvrige oplysninger

Haderslev Kommune henleder opmærksomheden på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, fx i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø.

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Der er den 17. august 2016 meddelt en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 samt revurdering af eksisterende miljøgodkendelser til etablering og drift af affaldsbehandlingsanlæg på ejendommen. Siden er der givet 3 yderligere tillæg til miljøgodkendelsen; ét meddelt den 2. september 2016 til modtagelse og behandling af glas-, PVC-, dæk- og gipsaffald og ét meddelt den 22. maj 2018 til modtagelse og behandling af arsen/kreosot behandlet træaffald (jernbanesveller, elmast o.l.) og ét meddelt den 17. april 2020 til modtagelse og omlastning af dagrenovation og dagrenovationslignende affald.

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning

VVM-pligt m.v.

Virksomheden er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald.

Der skal derfor foretages en screening for at undersøge, om anlægget er omfattet af pligt til at foretage en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse).

En sådan screening er foretaget og offentliggjort den 11. marts 2025. Konklusionen på screeningen er, at anlægget ikke er VVM-pligtig.

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen⁵, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er ca. 2 km til det nærmeste Natura 2000-område, som er Habitatområde H81 og Fuglebeskyttelsesområde F59 – Pamhule skov og Stevning Dam.

En sådan vurdering blev foretaget 17. august 2016 i forbindelse med meddelelse af virksomhedens miljøgodkendelse. Det blev vurderet, at virksomhedens aktiviteter ikke ville påvirke ovennævnte område eller andre Natura 2000 -områder på grund af afstanden til områderne. Derfor har det ikke være nødvendigt at foretage en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmåsætningen for de pågældende områder.

I fortsættelse heraf er det vurderet, at de nye aktiviteter på virksomheden heller ikke vil have nogen væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10, stk. 1, i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). En sådan vurdering blev foretaget 17. august 2016 i forbindelse med meddelelse af virksomhedens miljøgodkendelse.

Der er et større engområde i forbindelse med Skallebækken ca. 50 meter fra garageanlæg og sorteringshaller. Der er registreret forekomst af løvfrø i området, og det er sandsynligt, at der er forekomst af flagermus i træerne omkring virksomheden. Der skal ikke fældes træer i området, ligesom der ikke vil ske ændringer af de omkringliggende § 3-beskyttede områder.

Det blev vurderet, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter, idet der ikke skete ændringer i arealanvendelsen, etableres anlæg, eller forekom yderligere udledninger.

De nye aktiviteter, der skal foregå på virksomheden som følge af dette tillæg til miljøgodkendelse vurderes heller ikke at have nogen negativ påvirkning af de beskyttede arter.

Miljøteknisk beskrivelse

Ansøger og ejerforhold

Ansøgers navn, adresse og telefonnummer

Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev

Tlf.: 74 52 47 23

Virksomhedens navn, adresse, mm

Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev

CVR-nr.: 14 16 35 81

P-nr.: 1000691346

E-mail: adm@torbenclausen.dk

Hjemmeside: www.torbenclausen.dk

Ejer af ejendommen
Samme
Kontaktperson
Helge Godtfeldt
Oksbølvej 14
6100 Haderslev
E-mail: hg@torbenclausen.dk

Virksomhedens konsulent
Sønderjysk Miljørådgivning v./Knud Damgaard Christensen Nørregade 31, st. 6270 Tønder.
Tlf.: 28 77 72 69
E-mail: kdc@sjmr.dk

Virksomhedens art

Virksomheden, Torben Clausen A/S, er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen og virksomhedens kommende aktivitet, modtagelse og behandling af affaldsforbrændingsslagger, er opført under

1. Bilag 2-listens punkt K 206, som omfatter

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
5.3.a) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand,
iv) Behandling af slagger og aske.

Virksomhedens produktion

Torben Clausen A/S driver et affaldsbehandlingsanlæg på Oksbølvej 14, 6100 Haderslev. Udover de affaldsfraktioner, der er nævnt i virksomhedens miljøgodkendelse og revurdering af 17. august 2016, er der i forbindelse med meddelelse af de to tillæg af 2. september 2016 og 22. maj 2018, givet tilladelse henholdsvis til modtagelse og behandling af glas-, PVC-, dæk- og gipsaffald og til modtagelse og neddeling af arsen/kreosot behandlet træaffald og den 21. maj 2025 til modtagelse og omlastning af affaldsforbrændingsslagge.
Med denne tilladelse meddeles der tilladelse til at modtage og omlaste op til 60.000 ton affaldsslagge pr. år.
De tidligere meddelte aktiviteter forbliver uændret. Dette tillæg omhandler og beskriver udelukkende håndteringen af affaldsforbrændingsslagge.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening
Omlastning af madaffald skal foregå indendørs i den eksisterende hal. Der skønnes, at det ikke er nødvendigt at etablere et ventilationssystem i hallerne.

Spildevand

Der foretages ingen ændringer i afløbsforholdene på de udendørs pladser eller indendørs i hallerne.

Oplag og omlastning skal foregå indendørs i hal med tæt bund, således at evt. perkolat kan ledes til samletank, hvorfra det tømmes af slamsuger.

Støj

De nye aktiviteter medfører ingen væsentlige ændringer i støjforholdene på virksomheden.

Jord- og grundvandsforurening

De nye aktiviteter vil ikke medføre ændringer i de eksisterende forhold på virksomheden.

Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

Ud over de her meddelte vilkår skal alle andre vilkår i den gældende miljøgodkendelse af 17. august 2016 overholdes. Her gøres især opmærksom på følgende vilkår:

- Vilkår om støjkrav og – målinger
- Vilkår om fast uigennemtrængelig belægning
- Vilkår om lugtgener
- Vilkår om rengøring af materiel på vaskepladsen
- Vilkår om besigtigelse af gulve og journalføring heraf

Generelle forhold

Teknik og klimaafdelings vurdering

Teknik og klima vurderer, at det ansøgte projekt kan udføres som beskrevet. Der fastsættes dog vilkår om, at virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal sikre, at eventuelle uheld hurtigt kan afværges og at der ikke modtages andre former for affald end det miljøgodkendelsen tillader. Hvis der modtages affald, der ikke er omfattet af denne miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmottager, skal affaldet placeret i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte Haderslev Kommunes Miljøafdeling og orientere om affaldet, så det kan blive henvist til rette modtager.

Derudover fastsættes der vilkår om, at affald der køres til oplagspladsen skal kontrolleres ved modtagelsen.

Teknik og klima vurderer, at den væsentligste miljøpåvirkning fra omlastestationen vil være i form af støj fra til- og frakørsler af affald. Teknik og klima vurderer dog ikke, at til- og frakørslerne af affald vil være til væsentlig gene for de omkringliggende boliger, da kørslerne primært forekommer på hverdage i virksomhedens normale tidsrummet. Kørselstider er beskrevet i den gældende miljøgodkendelse.

Oplagene må ikke give anledning til væsentlige lugtgener i løbet af liggetiden.

Der henvises i øvrigt til vurderingerne af miljøpåvirkningerne i de følgende afsnit.

1. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Der er i ansøgningen ikke oplyst, at der foregår processer på omlastestationen, der kræver særlige procesudsugninger.

Virksomheden forventer ikke, at der vil forekomme væsentlige lugt- eller støvgener i forbindelse med omlasteaktiviteterne. Slagger aflæsses dagligt på den dertil indrettede oplagsplads. Virksomheden vil derudover have faste procedurer for rundringer på oplagspladsen der sikrer, at der ikke ligger affald.

Teknik og klimas vurdering

Teknik og klima vurderer, at den væsentligste risiko for luftforurening fra aktiviteterne vil være i form af lugt fra håndteringen og opbevaringen af affaldsforbrændingsslagger. Risikoen for lugtgener vurderes dog at være minimeret gennem de fastsatte vilkår omkring opbevaringstid, opbevaringsmåde, maksimalt oplag, håndteringen af affaldet samt vilkår til rengøring af materiale og køretøjer. Hvis der konstateres lugtgener i omgivelserne, som vurderes væsentlige, kan Haderslev Kommune kræve, at der træffes yderligere foranstaltninger for at eliminere eller reducere lugtgenerne.

Teknik og klima vurderer, at projektet ikke giver anledning til væsentlige støvgener. Vurderinger baserer sig på, at samtlige aktiviteter, herunder af- og pålæsning af affald samt håndteringen af dette, foregår på forsvarlig vis og med brug af vand når dette er nødvendigt. For at sikre håndhævelsesmulighed fastsættes der dog vilkår om, at aktiviteterne ikke må give anledning til væsentlige støvgener uden for ejendommen. Hvis der konstateres støvgener i omgivelserne som efter Haderslev Kommunes vurdering er væsentlige, kan det kræves, at der træffes foranstaltninger for at eliminere eller reducere støvgener.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Oplagspladsen hvor affaldet omlastes er udført som en tæt belægning i form af støbt beton. Rengøringsvand og eventuelt perkolat fra affaldet opsamles og tilføres lukkede opsamlingsbeholder. Håndteringen af affaldet foregår udendørs og uden risiko for, at rengøringsvand og perkolat kan løbe til kloak eller i regnvandssystemer.

Teknik og klimas vurdering

Teknik og klima vurderer, at de beskrevne aktiviteter kan foretages uden risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Vurderingen baserer sig på, at opsamlingen, håndteringen og bortskaffelsen af perkolat fra slaggeoplag, foregår på en tæt belægning uden mulighed for afledning til jord, overfladevand eller regnvandssystemer. Det samme gør sig gældende for spildevand fra rengøringen af pladsen/arealet, hvor slagger opbevares. Der anvendes desuden ikke farlige stoffer eller kemikalier i forbindelse med driften.

Der fastsættes vilkår om, at omlastning af slagger skal ske på en tæt belægning som beskrevet. For at sikre at betonbelægningen til enhver tid udgør en effektiv barriere mod den underliggende jord fastsættes der desuden vilkår om, at befæstede arealer, herunder tætte belægninger, skal være i god vedligeholdelsesstand og at utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter af de er konstateret.

Hvis driften af oplagspladsen mod forventning genererer affald som f.eks. spildolie, skal dette opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Spildevand

I forbindelse med driften og rengøringen af oplagspladsen udledes der ikke spildevand til kloak eller direkte til recipient. Perkolat og rengøringsvand ledes til en opsamlingsbrønd, hvorfra spildevandet bortskaffes via slamsuger og afleveres til renseanlæg eller tilføres slaggemilerne for at mindske støvgener.

Teknik og klimas vurdering

Virksomheden har ikke direkte udledning af spildevand til vandløb eller lignende. Der henvises til gældende miljøgodkendelse.

Teknik og klimas vurdering

I overensstemmelse med BAT fastsættes der krav om, at virksomheden løbende og mindst 1 gang om året skal gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

Virksomheden skal desuden føre en driftsjournal hvori der registreres følgende:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

2. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet ikke beskrevet forhold, der kan give anledning til væsentlige driftsforstyrrelser eller uheld.

Teknik og klimas vurdering

Teknik og klima vurderer, at den ansøgte er et ukompliceret anlæg til omlastning og bortskaffelse af ikke-farligt affald og at driftsforstyrrelser og uheld, kan føre til forurening. Den eneste risiko for uheld vil være i form af spild af olie og/eller brændstof fra virksomhedens kørende materiel. For at imødegå dette, er der fastsat vilkår om, at der til enhver en tid skal forefindes opsningsmateriale på omlastestationen. Der fastsættes derfor ikke yderligere vilkår i forhold til driftsforstyrrelser og uheld.

Virksomheden skal dog være opmærksom på, at der er pligt til at underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører eller er i risiko for at medføre væsentlig forurening.

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt tillæg til miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 for *virksomhed, matr.nr. 17, Gl. Haderslev, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev* vil blive annonceret på internetportalen for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk den 21. maj 2025.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 18. juni 2025.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du skal betale et gebyr, når du klager. Betaling af gebyret sker ved elektronisk overførsel eller girobetaling. Gebyret tilbagebetales, eksempelvis hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen – se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videregiver anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

For nye godkendelser Miljøgodkendelsen kan udnyttes, fra det øjeblik, den er meddelt – jf. lovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.

For revurderinger En evt. klage vil have opsættende virkning for afgørelsen, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet – jf. lovens § 95.

Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- Torben Clausen A/S, v/Helge Godtfeldt, e-mail: **hg@torbenclausen.dk**
- Styrelsen for patientsikkerhed, e-mail: **sesyd@sst.dk**
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: **dnhaderslev-sager@dn.dk**
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: **bent.karlsson1@outlook.dk**
- Friluftsrådet (lokalkredsen), e-mail: **m.martinsen@mail.tele.dk**

Bilagsfortegnelse

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse
Tegning over affaldsanlæggets indretning
Koteplan og afvandingsplan
VVM screening
VVM screeningsafgørelse

Venlig hilsen

Timm Jäger
Miljømedarbejder



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Haderslev Kommune

Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8956
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (17-12-2024 10:17)

Projekt: Miljøansøgning til opbevaring af slagger

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9118486
Matrikler: Matrikel nr.: 17, Ejerslav: Gl. Haderslev Ejerslav, Gl. Haderslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Knud Damgaard Christensen CVR: 35010408 (Indsendt af)	Projektejer	Nørregade 31 st, 6270 Tønder kdc@sjmr.dk +45 28 77 72 69

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

14163581 - TORBEN CLAUSEN A/S

P-nummer

1025544176 - Torben Clausen A/S - Nedbrydning

Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Hovedkontoret
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Virksomhedens navn	Torben Clausen A/S
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1000691346
Bemærkning	Det er det P-nummer der kommer nærmest af virksomhedens P-numre.
Kontaktperson	Helge Godtfeldt
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Telefonnummer	22 61 18 76
Mailadresse	hg@torbenclausen.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja Sønderjysk Miljørådgivning v./Knud Damgaard Christensen Nørregade 31, st. 6270 Tønder CVR-nr. 35 01 04 08 Tlf. 28 77 72 69 E-mail: kdc@sjmr.dk er ansøger på vegne af Torben Clausen A/S.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn NTSKAA Ejendomme A/S

Adresse Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Mailadresse adm@torbenclausen.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[Uddrag af tingbogsoplysninger.pdf](#)**Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter** (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Slaggebehandling udendørs

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej

Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM 

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Eventuelle yderligere bemærkninger	På baggrund af mail fra Timm Jäger den 12. december 2024 er der lavet en VVM-screening for ansøgningen som medsendes som et bilag til dette punkt.
------------------------------------	--

Bilag
[VVM-screening - Torben Clausen - 17. december 2024.pdf](#)

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømning af slammine- raliseringsanlæg mv. – Pumpning af slam og rejektvand.
		Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. – Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner. – Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede

			arealer. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
		Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
		Andet	– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Der ønskes miljøgodkendelse til at modtage affaldsforbrændingsslagge til sortering, modning og afsætning til bygge- og anlægsprojekter efter godkendelse efter restproduktbekendtgørelsen eller en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

Februar 2025

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

Marts 2025

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det ansøgte er på en eksisterende virksomhed.

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Driftstiden vil være som på de eksisterende miljøgodkendelser som nedenstående er et uddrag af:

Daglig drift af støjkilder

Mandag - fredag - 8 timer i tidsrummet 07.00 - 18.00

Lørdag - 6 timer i tidsrummet 08.00 - 14.00

Der er ingen drift af støjkilder på søn- og helligdage.

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Til- og frakørselsforhold til virksomheden vil være som de eksisterende aktiviteter på virksomheden.

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Bilag

[Tegning over affaldsanlæggets indretning.pdf](#)

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil ikke blive anvendt råvarer eller være nogen form for produktion.

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ingen energianlæg i forbindelse med det ansøgte.

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Erfaringsmæssigt er der ingen driftsforstyrrelser eller uheld i forbindelse med opbevaring og sortering af affaldsforbrændingsslagger.

Anlæggets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der henvises til bilaget under "Tegninger over affaldsanlæggets indretning."

Bassiner tilknyttet slaggebehandlingsanlæg

UDFYLDT

Beskriv opsamlingsbassinets placering og indretning

Der vil blive anlagt en tank som en gylletank med en volumen på 2.500 m³.

Hvordan sikrer virksomheden, at bassinet er tæt?

Det foreslås at man følger de regler der gælder for landbrugtes gylletanke.

Angiv eventuelle bemærkninger

Bilag

[Vandtank.pdf](#)

Belægning og indretning af udendørs arealer

UDFYLDT

Hvilken belægning er anvendt til arealer til opbevaring og håndtering af forskellige arter af affald?	Asfalt
Hvilken belægning er anvendt til kørearealer?	Asfalt
Hvilken belægning er anvendt til områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof?	Ikke relevant for det ansøgte.
Hvilken belægning er anvendt til vaskepladser for materiel?	Ikke relevant for det ansøgte.
Oplys om indretning med sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb	
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der er ingen tanke med motorbrændstof, vaskeplads eller gruber og spildbakker på pladsen der skal anvendes til slagger. Disse aktiviteter foregår andre steder på virksomheden på baggrund af den gældende miljøgodkendelse.

Affald til modtagelse

UDFYLDT

Oplys hvilke affaldsfraktioner, virksomheden ønsker at modtage.	Affaldsforbrændingsslagger i kategori 3 efter Genanvendelsesbekendtgørelsen
Oplys om eventuel forurening i affaldet.	Tungmetaller
Oplys forventet årlig mængde fordelt på de enkelte affaldsfraktioner, der modtages.	60.000 ton.
Angiv maksimalt oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsfraktioner.	30.000
Oplys hvor og hvordan de forskellige affaldsfraktioner vil blive oplagret.	Slaggerne vil blive oplagret på tæt belægning.
Anfør, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.	Slaggerne vil blive opbevaret i det fri.
Eventuelle yderligere bemærkninger.	

Råvaremodtagelse

UDFYLDT

For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg, der vil blive modtaget slam	
For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg, der vil blive modtaget slagge.	Fjernvarme Fyn
For slaggebehandlingsanlæg oplyses, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges.	Slaggerne vil blive visuelt kontrolleret for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale (mere end 3 % TOC), vil det blive placeret i et område adskilt fra den øvrige slagge og der vil blive udtaget kontrolprøver til analyse for TOC.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Affaldsanlæggets produktion

UDFYLDT

Angiv hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	Gummiged til læsning. Mobilt sorteringsansæg.
Oplys om, hvad der neddeles og sorteres	Slaggerne frasorteres metaller og jern og evt. andre affaldsfraktioner.
Oplys om, hvordan der neddeles og sorteres	Med et mobilt sorteringsanlæg.
Angiv hvor neddeling og sortering vil finde sted.	På pladsen som angivet under punktet "Tegning over affaldsanlæggets indretning." Der henvises til bilaget under dette punkt.
Angiv på hvilke tidspunkter neddeling og sortering vil finde sted.	Hverdage mellem 07.00 - 18.00.
Oplys hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden	Ikke relevant for ansøgningen.
Oplys om brændselstype	Ikke relevant for ansøgningen.
Angiv maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.	Ikke relevant for ansøgningen.
Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.	Der vil ikke være tanke til fyringsolie eller brændstof i forbindelse med det ansøgte. Brændstof vil være fra de eksisterende tanke på virksomheden.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage, håndtere og modne slagge fra affaldsforbrænding med henblik på, at den efterfølgende kan genanvendes i bygge- og anlægsprojekter.

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 5	Ja	Slaggebehandlingspladsen må ikke modtage slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 6	Ja	Slaggen skal visuelt kontrolleres for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udtager repræsentative prøver af enkelte læs slagge og analyserer dem for TOC.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 7	Ja	Hvis virksomheden modtager slagge, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal slaggen placeres i et særligt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 8	Ja	Pladsen skal være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem, der effektivt kan befugte slagge eller udsorterede fraktioner både under oplag og sortering for at hindre støvgener. Opsamlet regnvand og perkolat skal benyttes så vidt muligt frem for grundvand.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 9	Ja	Pladsen skal indrettes og renholdes, så vindflugt af uforbrændt affald hindres. Uforbrændt affald uden for virksomhedens areal skal fjernes.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 10	Ja	Pladsen skal indrettes, så alt perkolat og overfladevand kan opsamles i et bassin, hvorfra der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ingen luftafkast i forbindelse med det ansøgte.

Luftafkast fra anlæg, der nyttiggør affald

UDFYLDT

Oplys for hvilke arbejdsprocesser der er luftafkast

Ingen luftafkast via skorsten eller udsugning.

Oplys om støvfrembringende aktiviteter

Slagger kan i nogle tilfælde støve hvis det er tørt.

Oplys om planlagte støvbegrænsende foranstaltninger

Der vil blive anvendt sprinkleranlæg til bekæmpelse af støvgener.

Oplys om indretning og placering af eventuelle vandings- eller sprinklersystem(er).

Det vil blive anvendt et flytbart sprinklersystem så det giver ingen mening med at angive en placering af sprinklersystemet.

Oplys om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter

Oplys om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 11	Ja	Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 12	Ja	Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 13	Ja	Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der henviser til bilaget i "Tegning over affaldsanlæggets indretning."

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Nej

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevandet fra slaggepladsen vil blive brugt til befugtning af slaggerne.

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der henvises til bilaget under punktet "Tegning over affaldsanlæggets indretning."

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Støjkilden vil være et mobilt sorteringsanlæg der vil blive placeret på slaggepladsen som angivet i bilaget til punktet "Tegning over affaldsanlæggets indretning."

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Den daglige drift består i, at lastbiler ankommer og aflæsser slagger på oplagspladsen. Lejlighedsvis vil en gummihjulsælser og gravemaskine arbejde på oplagspladsen, eksempelvis vil den arbejde med at skubbe materialer sammen i miler.

I perioder vil der på oplagspladsen være et mobilt sorterings- og knuseanlæg i drift. Hertil vil der blive benyttet gummihjulsælser, til at føde anlægget og til at fjerne de frasorterede materialer fra anlægget.

Samtidig med drift af sorteringsanlægget vil der forekomme lastbiler, som aflæsser råslagge på oplagspladsen.

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Resten er slaggegrus der afsættes til genanvendelse efter restproduktbekendtgørelsen eller efter en godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
Finskrot (jern)	1.800	Ton
Grov skrot (jern)	1.200	Ton
Metaller	600	Ton
Sigterester	120	Ton

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

Eventuelle yderligere bemærkninger

Finskrot, grovskrot og metaller vil blive genanvendt. Sigterester sendes retur til forbrænding eller deponeres.

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
Finskrot	200 ton	1.800 ton	Restprodukt (jern)
Grovskrot	200	1.200 ton	Restprodukt (jern)
Metaller	200	600 ton	Restprodukt
Sigterester	50	200 ton	Affald

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Forslag til vilkår for jord og grundvand**UDFYLDT**

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 14	Ja	Alle arealer, hvorpå der opbevares, håndteres og transporteres slagge, skal være befæstet med en tæt belægning som f.eks. beton, cementstabiliseret slagge eller asfalt, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 15	Ikke relevant	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 16	Ikke relevant	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 17	Ja	Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 18	Ja	Vask af køretøjer og materiel mv. skal ske på et areal med en fast belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol**UDFYLDT**

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 19	Ja	Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år. [Hvis der er etableret drænledninger, der udleder til prøvetagningsbrønd eller -brønde, med henblik på at belægningens tæthed kan eftervises, indsætter godkendelsesmyndigheden vilkår om egenkontrol i form af prøvetagning og analyser for tungmetaller, dog højst hver tredje måned.]
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 20 - Driftsjournal	Ja	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: – Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber. – Evt. dato for udtagning af drænprøver samt resultat af analyserne.

– Dato for hvornår der er modtaget slagge, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan den blev håndteret og bortskaffet.

– Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af slagge, der er oplagret.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag**Bilag for 1. indsendelse (17-12-2024)**[Vandtank.pdf](#)[VVM-screening - Torben Clausen - 17. december 2024.pdf](#)[Tegning over affaldsanlæggets indretning.pdf](#)[Uddrag af tingbogsoplysninger.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Bassiner tilknyttet slaggebehandlingsanlæg

Ansøgning: Forholdet til VVM

Ansøgning: Tegninger over affaldsanlæggets indretning

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

Tidligere indsendelser*Der er ingen tidligere versioner*



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Haderslev Kommune

Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8956
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (17-12-2024 10:17)

Projekt: Miljøansøgning til opbevaring af slagger

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9118486
Matrikler: Matrikel nr.: 17, Ejerslav: Gl. Haderslev Ejerslav, Gl. Haderslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Knud Damgaard Christensen CVR: 35010408 (Indsendt af)	Projektejer	Nørregade 31 st, 6270 Tønder kdc@sjmr.dk +45 28 77 72 69

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

14163581 - TORBEN CLAUSEN A/S

P-nummer

1025544176 - Torben Clausen A/S - Nedbrydning

Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Hovedkontoret
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Virksomhedens navn	Torben Clausen A/S
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1000691346
Bemærkning	Det er det P-nummer der kommer nærmest af virksomhedens P-numre.
Kontaktperson	Helge Godtfeldt
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Telefonnummer	22 61 18 76
Mailadresse	hg@torbenclausen.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja Sønderjysk Miljørådgivning v./Knud Damgaard Christensen Nørregade 31, st. 6270 Tønder CVR-nr. 35 01 04 08 Tlf. 28 77 72 69 E-mail: kdc@sjmr.dk er ansøger på vegne af Torben Clausen A/S.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn NTSKAA Ejendomme A/S

Adresse Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Mailadresse adm@torbenclausen.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[Uddrag af tingbogsoplysninger.pdf](#)**Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter** (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Slaggebehandling udendørs

Biaktiviteter

Ingen valgt

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der henviser til bilaget i "Tegning over affaldsanlæggets indretning."

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der henvises til bilaget under punktet "Tegning over affaldsanlæggets indretning."

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Haderslev Kommune

Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2024-8956
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (17-12-2024 10:17)

Projekt: Miljøansøgning til opbevaring af slagger

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed
Miljøgodkendelse af ny virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9118486
Matrikler: Matrikel nr.: 17, Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Knud Damgaard Christensen CVR: 35010408 (Indsendt af)	Projektejer	Nørregade 31 st, 6270 Tønder kdc@sjmr.dk +45 28 77 72 69

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

14163581 - TORBEN CLAUSEN A/S

P-nummer

1025544176 - Torben Clausen A/S - Nedbrydning

Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Hovedkontoret
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Virksomhedens navn	Torben Clausen A/S
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	1000691346
Bemærkning	Det er det P-nummer der kommer nærmest af virksomhedens P-numre.
Kontaktperson	Helge Godtfeldt
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Telefonnummer	22 61 18 76
Mailadresse	hg@torbenclausen.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Ja Sønderjysk Miljørådgivning v./Knud Damgaard Christensen Nørregade 31, st. 6270 Tønder CVR-nr. 35 01 04 08 Tlf. 28 77 72 69 E-mail: kdc@sjmr.dk er ansøger på vegne af Torben Clausen A/S.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen

UDFYLDT

Navn NTSKAA Ejendomme A/S

Adresse Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Mailadresse adm@torbenclausen.dk

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag[Uddrag af tingbogsoplysninger.pdf](#)**Forholdet til VVM**

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Nej

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Eventuelle yderligere bemærkninger

På baggrund af mail fra Timm Jäger den 12. december 2024 er der lavet en VVM-screening for ansøgningen som medsendes som et bilag til dette punkt.

Bilag[VVM-screening - Torben Clausen - 17. december 2024.pdf](#)**Beskriv det ansøgte projekt**

UDFYLDT

Redegørelse:

Der ønskes miljøgodkendelse til at modtage affaldsforbrændingsslagge til sortering, modning og afsætning til bygge- og anlægsprojekter efter godkendelse efter restproduktbekendtgørelsen eller en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Det ansøgte er på en eksisterende virksomhed.

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Bilag[Tegning over affaldsanlæggets indretning.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der vil ikke blive anvendt råvarer eller være nogen form for produktion.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ingen luftafkast i forbindelse med det ansøgte.

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der henviser til bilaget i "Tegning over affaldsanlæggets indretning."

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Nej

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Spildevandet fra slaggepladsen vil blive brugt til befugtning af slaggerne.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Bilag Vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000021

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømning af slammine- raliseringsanlæg mv. – Pumpning af slam og rejektvand.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. – Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner. – Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
Andet	– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 1

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000089

Version: 7

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000090

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 3

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000091

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000092

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage, håndtere og modne slagge fra affaldsforbrænding med henblik på, at den efterfølgende kan genanvendes i bygge- og anlægsprojekter.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000093

Version: 5

Beskrivelse

Slaggebehandlingspladsen må ikke modtage slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000094

Version: 3

Beskrivelse

Slaggen skal visuelt kontrolleres for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udtager repræsentative prøver af enkelte læs slagge og analyserer dem for TOC.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000095

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager slagge, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal slaggen placeres i et særligt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 8

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000096

Version: 3

Beskrivelse

Pladsen skal være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem, der effektivt kan befugte slagge eller udsorterede fraktioner både under oplag og sortering for at hindre støvgener. Opsamlet regnvand og perkolat skal benyttes så vidt muligt frem for grundvand.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 9

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000097

Version: 5

Beskrivelse

Pladsen skal indrettes og renholdes, så vindflugt af uforbrændt affald hindres. Uforbrændt affald uden for virksomhedens areal skal fjernes.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 10

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000098
Version: 3

Beskrivelse

Pladsen skal indrettes, så alt perkolat og overfladevand kan opsamles i et bassin, hvorfra der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for luftforurening

UDFYLDT

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 11

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000099
Version: 1

Beskrivelse

Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 12

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000100
Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000101
Version: 3

Beskrivelse

Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndteringsaktiviteterne.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for affald

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for jord og grundvand

UDFYLDT

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 14**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000102**Version:** 3**Beskrivelse**

Alle arealer, hvorpå der opbevares, håndteres og transporteres slagge, skal være befæstet med en tæt belægning som f.eks. beton, cementstabiliseret slagge eller asfalt, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 15****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000103**Version:** 3**Beskrivelse**

Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

Der er ingen tanke af nogen slags på pladsen hvor der vil blive opbevaret og sorteret slagger.

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 16**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000104**Version:** 3**Beskrivelse**

Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant**Kommentar**

Der vil ikke være farligt affald eller spildolie på slaggepladsen.

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 17**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000105

Version: 3

Beskrivelse

Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 18

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000106

Version: 3

Beskrivelse

Vask af køretøjer og materiel mv. skal ske på et areal med en fast belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 19

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000107

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etapevist. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert tredje år.

[Hvis der er etableret drænledninger, der udleder til prøvetagningsbrønd eller -brønde, med henblik på at belægningens tæthed kan eftervises, indsætter godkendelsesmyndigheden vilkår om egenkontrol i form af prøvetagning og analyser for tungmetaller, dog højst hver tredje måned.]

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 20 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000108

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber.
- Evt. dato for udtagning af drænprøver samt resultat af analyserne.
- Dato for hvornår der er modtaget slagge, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan den blev håndteret og bortskaffet.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af slagge, der er oplagret.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja



Målføhold:
1:1512
Dato:
21-10-2024




Signaturforklaring
Byggefelt - Vedtaget
Viste punkter



(CC BY) Styrelsen for
Dataforsyning og Infrastruktur,
©PLST




Tværsnit A-A



Signaturforklaring:

- Eksisterende støttemur
- Eksisterende koter
- Asfaltvulst som kantbegrænsning til af styre overfladevandet.
- Projekteret kote
- Projekteret faldretning på ny belægning.
- Projekteret afløbsledning
- Vandlås



Slaggerplads:

Arealet forberedes for 16.000 m². Der etableres i første omgang 10.000 m² (140 m x 75 m) som vist - og befæstet med fast belægning af AB, GAB mv.

Opsamlingsbassin:

- Overfladevandet fra pladsen ledes til bassinet.
- Tanken skal fungere som vandreservoir til vand der skal anvendes til bl.a. befugtning af slaggerne for at undgå støvgener.


Bassinet dimensioneres for en overbelastning 1 gang hvert 10 år og en klimafaktor på 1,3 jf. DS432.:
Regnintensitet 10 år = 230 l/s*ha og klimafaktor 1,3 = 299 l/s*ha
=> vandmængde fra en tom plads på 16.000 m² = 287 m³ ved en regnvarighed på ca. 10 min.
Med tillæg for koblede regn jf. SVK-regneark
=> Volumenbehov på 373 m³
=> Perstrupbeholder på Ø20 m med effektiv højde på 1,20 m
=> Effektiv volumen på 377 m³.

Ovenstående vandmængde på 377 m³ er fra en tom plads. Tanken dimensioneres for en 10 års hændelse hvilket er over normal praksis, som er en 5 års hændelse. Dette gøre for at sikre mod overløb fra tanken. Når pladsen tages i brug, vil der være en væsentlig reducere i volumenbehov (milerne fylder 30-60 % af pladsen), da nedbøren falder på milerne som absorberer regnen.

Det opsamlede vandet vil blive pumpet ud over milerne for at afkøle, støvbinde og befugte slaggerne, mens slaggerne ligger og modner hvorved tungmetallerne bindes i slaggerne. Det har vist sig fra eksisterende pladser i Danmark, at overfladevandet der ledes til tanken ikke i perioder er nok til at befugte slaggerne, da det suger meget og varmeudviklingen medfører til øget fordampning.

Pladsafvanding:
Pladsen etableres med ensidigt fald på 12-16 o/oo mod nord og samler overfladevandet i en rende med 7 o/oo hhv. langs asfaltvulsten frem til sandfangsarealet.

A2, Mål 1:500



REV.:	BEMÆRKNINGER:	REV. DATO:	TEGN. AF:
BYGHERRE:	Torben Clausen A/S, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev		THE
SAG:	Slaggerplads	SAGSNR.:	2025.002
TEGN. NR.:	N06	REV.:	
EMNE:	Kote og afvandsplan		
DATO:	MÅL:	FORMAT:	PROJEKTLEDER:
2025-02-19	1-500	A2	THE
			TEGN. AF:
			THE
			KONTR. AF:
FILSTI:	R\2025\2025002 Slaggerplads Haderslev\10_Tegninger\02_ANLÆG\Skitser\250219_K10_H1_EST_N06_Koteplan og Afvandsplan-Default-000.pdf		

INGENIØR'NE
Rådgivende siden 1972

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Der søges miljøgodkendelse til på årsbasis at modtage op til 60.000 ton affaldsforbrændingsslagger til genanvendelse ved bygge- og anlægsprojekter udenfor virksomheden. Der søges desuden om miljøgodkendelse til at sortere slaggerne. Der henvises til miljøansøgningen i Byggeomiljø.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev CVR-nr. Tlf. E-mail
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Kontaktperson er Helge Godtfeldt Tlf. 22 61 18 76 E-mail: hg@torbenclausen.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering	<u>Adresse:</u> Oksbølvej 14 6100 Haderslev


angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matrikel: 17 Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Projektet vedrører alene Haderslev Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok angives: Der henvises til bilag 1 som er i målestok 1:15.000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Der henvises til bilag 1 som er i målestok 1: 1.512.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller	Ejer er: NTSKAA Ejendomme A/S Oksbølvej 14		

den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	6100 Haderslev CVR-nr.: 44 37 33 19 Der henvises til bilag 3.
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der er intet bebygget areal efter projektets realisering. Det fremtidige befæstede areal i projektet er på ca. 16.150 m ² . Der befæstes et nyt areal på virksomheden på ca. 16.150 m ² til slaggeprojektet.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er intet behov for grundvandssænkning i projektet. Projektets samlede grundareal er på ca. 16.150 m ² . Der er intet bebygget areal i projektet. Der er ingen bygningsmasse i projektet. Der er ingen bygninger i projektet og derfor ingen bygningshøjde. Der er intet nedrivningsarbejde i projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i	Der vil blive anvendt de råstoffer der er givet tilladelse til at bortgrave i forbindelse med udvidelse af virksomheden. Der henvises til mail dateret den 14. december 2018 hvor et standsningspåbud fra Region Syddanmark bliver ophævet. Der er intet vandforbrug i anlægsperioden. Der er intet affald i anlægsperioden.


anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå	Der er intet spildevand til renseanlæg i anlægsperioden. Der er intet spildevand med direkte udledning til vandløb, søer eller havet i anlægsperioden. Regnvand vil nedsive i anlægsperioden. Anlægsperioden vil være 02/25 – 03/25 – dog under forudsætning af at der er givet miljøgodkendelse.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer - type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der er intet farligt affald. Andet affald vil være frasorteret uforbrændt materiale som vil blive opbevaret i containere på virksomheden.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?	X		
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke besvaret pga. "Nej" i punkt 10.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			BAT-referencedokument (BREF): Emissioner fra oplagring , Emissions from storage BAT-referencedokument (BREF): Affaldsforbrænding (Waste Incineration, WI) Miljøstyrelsens Tjekliste for behandling af slagge Link til BAT-tjekliste for behandling af slagge
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Ikke besvaret pga. "nej" i punkt 14.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Ikke besvaret pga. "nej" i punkt 14.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Slaggerne er befugtet ved levering på virksomheden. Desuden vil der være et sprinkleranlæg til rådighed i tilfælde af at der opstår støvgener ved håndteringen af slaggerne.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Lokalplanen er: Lokalplan 10-13. Erhvervsområde ved Oksbølvej, Haderslev – Maj 2014 Der er mulighed for erhverv op til miljøklasse 6.  Kort 1. Kort over lokalplanområde 10-13.

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Der er søgt dispensation fra skovbyggelinjen den 5. december 2024. Der henvises til bilag 5 som er kvitteringsmailen for dispensationsansøgningen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højestammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Det nærmeste naturbeskyttede område er et engareal som ligger ca. 195 m vest for projektet.

			 Kort 2. Kortet viser den nærmeste beskyttede naturtype.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Det er der ingen oplysninger om på www.arealinfo.dk .
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er ca. 1,1 km til en arealfredning ved Ejbøl sø der ligger øst for projektet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Det nærmeste habitatsområde er Pamhule Skov og Stevning Dam der ligger ca. 2 km sydvest for projektet. Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Pamhule Skov og Stevning Dam der ligger ca. 2 km sydvest for projektet. Det nærmeste Ramsarområde er Lillebælt der ligger ca. 12,25 km øst for projektet.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Det må bero på en fejl at feltet er markeret med rød farve.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Der er ikke registreret jordforurening. En del af pladsen er dog V1-kortlagt. 
38. Er projektet placeret i et område,		X	Kort 3. Kortet viser V1-kortlægningen.

der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Der er medtaget resume fra 2 miljøgodkendelser på virksomheden. Der er ikke andre virksomheder i området som sammen med det ansøgte forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet. 1. Uddrag af resume fra miljøgodkendelse dateret den 17. august 2016 – sagsident: 16/1500: Torben Clausen A/S er en entreprenør-, vognmands- og affaldsvirksomhed, der har som speciale at indsamle og sortere affald fra egne projekter samt fra landmænd, håndværkere, andre vognmænd og lignende. Affaldet sorteres på oplagspladsen og søges i videst muligt omfang genindbygget i andre projekter eller på anden vis afhændet til genbrug. Nogle affaldsfraktioner kan dog ikke genanvendes. Disse vil blive bortskaffet til godkendt affaldsbehandlingsanlæg, affaldsdeponi eller forbrænding. Torben Clausen A/S ønsker at udvide oplaget af forurenede bygningsaffald i form af PCB-, metal- og asbestholdigt affald samt bygningsaffald indeholdende klorerede paraffiner. Der ønskes et oplag større end 50 tons farligt affald, hvorved virksomheden bliver omfattet af listebekendtgørelsens bilag 1. Der ønskes ligeledes midlertidig oplag af slagger fra forbrændingsanlæg og kulfyrede værker. Oplaget vil foregå indendørs. 2. Resume af tillæg til miljøgodkendelse til omlastning af madaffald dateret

			den 2. juni 2022 – sagsident.: 22/9978: Torben Clausen A/S er en entreprenør-, vognmands- og affaldsvirksomhed, der har som speciale at indsamle og sortere affald fra egne projekter samt fra landmænd, håndværkere, andre vognmænd og lignende. Affaldet sorteres i haller eller på oplagspladser og søges i videst muligt omfang genindbygget i andre projekter eller på anden vis afhændet til genbrug. Nogle affaldsfraktioner kan dog ikke genanvendes. Disse vil blive bortskaffet til godkendt affaldsbehandlingsanlæg, affaldsdeponi eller forbrænding. Virksomheden har en miljøgodkendelse samt en revurdering af eksisterende miljøgodkendelser meddelt af Haderslev Kommune den 17. august 2016 samt tillæg til miljøgodkendelse meddelt den 2. september 2016, den 22. maj 2018 og den 17. april 2020. Med dette tillæg gives tilladelse til at modtage og omlaste madaffald. Affaldet der modtages vil maksimal opbevares et døgn på virksomheden inden det øres til en godkendt modtager af denne fraktion.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Det er ikke muligt at tilpasse projektet med henblik at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet udover at pladsen vil blive befæstet og der vil blive anvendt vand til bekæmpelse af evt. støvgener.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 17. december 2024

Bygherre/anmelder:

Sønderjysk Miljørådgivning
v./Knud Damgaard Christensen
Nørregade 31, st.
6270 Tønder



Knud Damgaard Christensen

Bilag:

- Bilag 1 - Oversigtskort i målestok 1:15.000
- Bilag 2 - Kort i målestok 1:1.512 over pladsen
- Bilag 3 - Tingbogsoplysninger
- Bilag 4 - Ophævelse af standsningspåbud
- Bilag 5 - Uddrag af kvitteringsmail for dispensationsansøgning fra skovbyggelinjen


Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Bilag 1





Målestok:
1:1512
Dato:
21-10-2024



(CC BY) Styrelsen for
Dataforsyning og Infrastruktur,
©PLST

Tingbogsattest



Udskrevet: 13.12.2024 11:21:13

Ejendom:

Adresse: Oksbølvej 16
6100 Haderslev

BFE-nummer: 9118486

Dato: 20.11.2002
Landsejerlav: Haderslev
Matrikelnummer: 1035
Areal: 3785 m2
Heraf vej: 0 m2

Dato: 20.11.2002
Landsejerlav: Haderslev
Matrikelnummer: 4665
Areal: 7172 m2
Heraf vej: 0 m2

Dato: 29.10.2014
Landsejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Hadersle
Matrikelnummer: 0017
Areal: 297931 m2
Heraf vej: 0 m2

Samlet areal: 308888 m2
Heraf vej: 0 m2

Hovednotering:

Hovednotering: Landbrugsejendom

Noteringer:

Dato: 21.09.1998
17: Fredskovsareal: 13500 m²

Adkomster

Dokument:

Dokumenttype: Skøde
Dato/løbenummer: 21.12.2023-1015368288

Senest påtegnet:

Bilag 3

Dato: 11.01.2024 15:24:38

Adkomsthavere:

Navn: NTSKAA Ejendomme A/S
Cvr-nr.: 44373319
Ejerandel: 1 / 1

Købesum:

Kontant købesum: 13.900.000 DKK
Købesum i alt: 13.900.000 DKK

Dato for overtagelse:

01.01.2024

Hæftelser

Dokument:

Dato/løbenummer: 17.01.2024-1015409193
Prioritet: 9
Dokumenttype: Realkreditpantebrev
Hovedstol: 11.100.000 DKK
Rentesats: 4,33812 %
Låntype: Kontantlån
Særlige lånevilkår: Kontantlån

Kreditorer:

Navn: Jyske Realkredit A/S
Cvr-nr.: 13409838

Debitorer:

Navn: NTSKAA Ejendomme A/S
Cvr-nr.: 44373319

Servitutter

Dokument:

Dato/løbenummer: 10.02.1882-923870-41
Prioritet: 1
Dokumenttype: Servitut

Tillægstekst:

Tillægstekst
Dok om indhegning af skov m.v., Vedr 17

NTSKAA Ejendomme A/S

CVR-nummer	44373319
Adresse	Oksbølvej 14
Postnummer og by	6100 Haderslev
Startdato	16.10.2023
Virksomhedsform	Aktieselskab
Reklamebeskyttelse	Ja
Status	Normal

Udvidede virksomhedsoplysninger

Telefon	74524723
Kommune	Haderslev
Branchekode	682040 Udlejning af erhvervsejendomme
Formål	Drive udlejningsejendom på Oksbølvej 14/16, 6100 Haderslev
Regnskabsår	01.01 - 31.12
Seneste vedtægtsdato	16.10.2023
Kapitalklasser	Nej
Registreret kapital	500.000,00 DKK
Første regnskabsperiode	16.10.2023 - 31.12.2024

Tegningsregel, personkreds og revisor

Tegningsregel	Virksomheden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør
Direktion	(Adm. dir.) Helge Godtfeldt Ribe Landevej 21 6100 Haderslev
Bestyrelse	(Formand) Jytte Rabæk Schmidt Ringgade 36 Maugstrup 6500 Vojens

Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Knud Damgaard Christensen

Fra: Karsten Baisgaard <Karsten.Baisgaard@rsyd.dk>
Sendt: 14. december 2018 17:05
Til: hg@torbenclausen.dk
Cc: kdc@sjmr.dk; Jens Teilmann Vejrup; Anette Kure Hansen
Emne: Ophævelse af standsningspåbud af 27. marts 2015.

Til Torben Clausen A/S

På baggrund af redegørelsen samt efterfølgende korrespondance med Knud Damgaard Christensen er det beskrevet, hvordan den nuværende plads vil blive udvidet etapevis. Det er således Region Syddanmarks vurdering, at der ikke er tale om erhvervsmæssig råstofindvinding, men derimod om bygge- og anlægsarbejde. Regionens vurdering er baseret på den antagelse, at det ikke er afsætningstakten på råstofferne, der styrer anlægsarbejdet.

På mødet den 28. september 2018 oplyste Helge Godtfeldt blandt andet, at de materialer fra etaperne, som ikke kan anvendes senere, vil blive bortkørt løbende. De resterende råstoffer, som vil kunne anvendes senere til erstatning for primære råstoffer, vil blive opbevaret på virksomhedens areal, og vil først blive afsat til andre projekter, når der er behov for det.

Ud fra en samlet vurdering af det indkomne materiale, ophæver Region Syddanmark hermed standsningspåbuddet af 27. marts 2015, således at virksomheden kan igangsætte den etapemæssige udvidelse af virksomhedens område.


Venlig hilsen

Karsten Baisgaard
Områdechef
Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer

E-mail: Karsten.Baisgaard@rsyd.dk
Direkte: 76631931
Mobil: 29201931



Regionshuset
Damhaven 12, 7100 Vejle
Hovednummer:
www.rsyd.dk



Knud Damgaard Christensen

Fra: Natur og vand <naturogvand@haderslev.dk>
Sendt: 5. december 2024 11:50
Til: Knud Damgaard Christensen
Emne: Bekræftelse på modtaget mail til natur og vand

Tak for din mail.

Vi har modtaget din henvendelse og vil behandle/besvare den hurtigst muligt.

Anmoder du om aktindsigt, skal du sende din mail til post@haderslev.dk

Med venlig hilsen



Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39 - 6100 Haderslev
Telefon: 74 34 34 34
www.haderslev.dk

OPLYSNING OM BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

BAGGRUND

Ifølge reglerne om databeskyttelse skal vi oplyse dig om, hvad vi bruger dine personoplysninger til. Nedenstående er derfor en information til dig. Du behøver ikke foretage dig yderligere.

HVORFOR SKAL VI BRUGE DINE PERSONOPLYSNINGER – OG HVILKE?

Vi behandler oplysninger om dig, som led i Teknik og Klimas behandling af din ansøgning eller sag.

Vi behandler som udgangspunkt kun disse oplysninger om dig:

- Fx navn, fødselsdato, adresse(-r) og kontaktoplysninger.

I nogle tilfælde vil vi også anvende dit cpr.nr.

HVOR KOMMER OPLYSNINGERNE FRA?

Oplysningerne indhentes primært fra dig selv. Oplysningerne kan fx også komme fra en konsulent eller et rådgivningsfirma, du har indgået aftale med.

HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

I nogle tilfælde videregiver vi oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., hvis vi har pligt til det efter lovgivningen.

Det kan også være nødvendigt for os at videregive dine oplysninger til Haderslev Kommunes samarbejds-partnere.

Vi indgår i så fald kontrakter med disse samarbejdspartnere, så de lever op til gældende regler omkring databehandling.



Torben Clausen A/S
Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 29370612
pemu@haderslev.dk

11. marts 2025 • Sagsident: 25/2455 • Sagsbehandler: Peter Müller

VVM-screeningsafgørelse for etablering af plads til opbevaring og sortering af affaldsforbrændingsslagger til genanvendelse - matrikel 17 Gl. Haderslev, Gl. Haderslev, beliggende Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 27. januar 2025 modtaget VVM-ansøgning for etablering af plads til opbevaring og sortering af affaldsforbrændingsslagger til genanvendelse - matrikel 17 Gl. Haderslev, Gl. Haderslev, beliggende Oksbølvej 14, 6100 Haderslev.

Projektet

Torben Clausen A/S ønsker at udvide sine aktiviteter på adressen Oksbølvej 14, 6100 Haderslev. Der ønskes etableret en oplagsplads for affaldsforbrændingsslagger, herunder periodisk opstilling og drift af et mobilt sorteringsanlæg for slagger. Oplagspladsen har et totalt areal på 10.000 m².

Der modtages op til 60.000 ton affaldsforbrændingsslagger til genanvendelse ved bygge- og anlægsprojekter udenfor virksomheden.

En projekttegning er vedlagt som bilag 1.



Oversigtskort

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (som ikke er omfattet af bilag 1).

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Der ønskes etableret en oplagsplads for affaldsforbrændings-slagger, herunder periodisk opstilling og drift af et mobilt sorteringsanlæg for slagger. Oplagspladsen har et totalt areal på 10.000 m². Der modtages op til 60.000 ton affaldsforbrændings-slagger til genanvendelse ved bygge- og anlægsprojekter udenfor virksomheden. Projekttegning er vedlagt som bilag 1.
Ansøger	Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev
Anlæg	Oplagsplads for affaldsforbrændingsslagger til genanvendelse.
Ansøgningsdato	27. januar 2025
Placering	<u>Kommuneplanramme:</u> Projektet ligger indenfor kommuneplanramme 10.40.EH.01 - Erhvervsområde Oksbølvej, Det vurderes, at projektet ikke er i konflikt med bestemmelserne. <u>Lokalplan:</u> Projektet ligger indenfor lokalplanområde 10-13, Haderslev, Erhvervsområde ved Oksbølvej. Det vurderes, at projektet ikke er i konflikt med lokalplanen.

	Matr.nr.: 17 Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev
--	---

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
a. Hele projektets dimensioner og udformning			<u>Fysiske dimensioner:</u> Slaggeplads: Der etableres 10.000 m² (140 m x 75 m) og befæstet med fast belægning af AB, GAB mv. Opsamlingsbassin: 1. Overfladevandet fra pladsen ledes til bassinet. 2. Tanken skal fungere som vandreservoir til vand der skal anvendes til bl.a. befugtning af slagterne for at undgå støvgener. Bassinet dimensioneres for en overbelastning 1 gang hvert 10 år og en klimafaktor på 1,3 jf. DS432.: Regnintensitet 10 år = 230 L/s*ha og klimafaktor 1,3 = 299 L/s*ha => vandmængde fra en tom plads på 16.000 m² = 287 m³ ved en regnvarighed på ca. 10 min. (Der er regnet med 16.000 m². da pladsen på et senere tidspunkt måske skal udvides.) Med tillæg for koblede regn jf. SVK-regneark => Volumenbehov på 373 m³ => Perstrupbeholder på Ø20 m med effektiv højde på 1,20 m => Effektiv volumen på 377 m³. Se bilag 1 <u>Kapacitet og flow:</u> Der modtages årligt ca., 60.000 ton affaldsforbrændingsslagger. Ansøger har oplyst, at man regner med gennemsnitlig 5 transporter pr. dag.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Det ansøgte er en udvidelse af aktiviteterne på en eksisterende entreprenør-, vognmands- og affaldsvirksomhed. Der inddrages ikke nye arealer. Der er ikke lignende virksomheder i området. Under de kendte forudsætninger antages det, at de ansøgte ikke vil kunne medføre væsentlige kumulative påvirkninger af miljøet.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	<u>Anlægsfase:</u> Der inddrages ikke nye arealer. Ifølge ansøgningen er der intet vandforbrug. På grund af den kontinuerlige forstyrrelse og aktivitet på det aktuelle areal i form af flytning af materialer og maskinkørsel forventes der ingen særlig biodiversitet. <u>Driftsfase:</u> Intet forbrug
d. Affaldsproduktion		X	<u>Spildevand:</u> Intet <u>Regnvand:</u> Anlægsfasen: Regnvandet nedsiver Driftsfasen: Regnvandet opsamles og anvendes til sprinkling af slaggeoplaget. <u>Farligt affald:</u> Intet <u>Øvrigt affald:</u> Driftsfasen: Ved sorteringen af slaggerne vil frasorteret uforbrændt materiale blive opbevaret i containere på virksomheden og herefter håndteret efter gældende regler.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
e. Forurening og gener		X	<u>Støj:</u> Anlægsfasen: Under forudsætning af at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes, forventes der ingen væsentlige støj- eller vibrationsgener i anlægsfasen Driftsfasen: Projektet er omfattet af Miljøstyrelsen vejledende krav for støj. Under der kendte forudsætninger forventes det, at projektet vil kunne overholde de vejledende støjkrav. <u>Støv:</u> Anlægsfasen: Under de kendte forudsætninger og det i ansøgningen oplyste antages det, at anlægsfasen ikke vil kunne medføre væsentlige støvgener. Driftsfasen: På baggrund af det i ansøgningen oplyste antages det, at driftsfasen ikke vil kunne give anledning til væsentlige støvgener. <u>Lugt:</u> Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener, hverken i anlægs- eller driftsfasen. <u>Lys:</u> På baggrund af det i ansøgningen oplyste og projektets beliggenhed antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige lysgener, hverken i anlægs- eller driftsfasen. <u>Andet:</u> Jordforurening: En del af det aktuelle areal er V1-kortlagt. På baggrund af det i ansøgningen oplyste antages det, at det ansøgte ikke vil medføre forureningsmæssige påvirkninger. Det vurderes endvidere, at

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			det ansøgte ikke kræver tilladelse efter jordforureningslovens § 8.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	<u>Risikovirksomhed:</u> Det ansøgte er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og der er ikke andre risikovirksomheder i nærheden. <u>Klimarelaterede risici:</u> Det ansøgte ligger ikke i et område med risiko for oversvømmelser.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	På baggrund af det i ansøgningen oplyste, antages det, at det ansøgte ikke medfører væsentlige risici for menneskers sundhed.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	<u>Faktuel anvendelse:</u> Entreprenørvirksomhed, herunder håndtering af forskellige typer affald. <u>Planlægning:</u> Kommuneplanen: Projektet ligger indenfor kommuneplanramme 10.40.EH.01 - Erhvervsområde Oksbølvej. Det vurderes, at projektet ikke er i konflikt med bestemmelserne. Lokalplan: Projektet ligger indenfor lokalplanområde 10-13, Haderslev, Erhvervsområde ved Oksbølvej. Det vurderes, at projektet ikke er i konflikt med lokalplanen.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	<u>Jordareal:</u> Der inddrages ikke nyt jordareal. Det aktuelle areal anvendes i dag som oplagsplads. <u>Råstoffer:</u> Der er ingen reservationer i regionens råstofplan. <u>Grundvand:</u> Det ansøgte ligger i et område med drikke vandsinteresser, men er ikke beliggende i et indvindingsopland for et alment vandværk. Miljømålene for området er God kemisk tilstand og God kvantitativ tilstand. Miljømålene er opfyldte. Da der ikke sker nedsivning eller udledning i forbindelse med det ansøgte, antages det, at det ansøgte ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre en fortsat målopfyldelse. <u>Biodiversitet:</u> På grund af den kontinuerlige forstyrrelse og aktivitet i området i form af flytning af materiale og maskinkørsel forventes der ingen biodiversitet i det aktuelle areal.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Ca. 210 m vest for det ansøgt løber Skallebæk. Miljømålene for Skallebæk er God økologisk tilstand og God kemisk tilstand. Vandløbet har en dårlig økologisk tilstand. Vandløbets kemiske tilstand er ikke bedømt. Da det ansøgte ikke medfører udledninger. Derfor antages det, at det ansøgte ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre at vandløbets målsætning på sigt kan opfyldes.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
2. kystområder og havmiljøet		X	<u>Kystnærhedszonen, jf. Planlovens § 5 b:</u> Det ansøgte ligger inden for kystnærhedszonen. Det ansøgte etableres på en eksisterende virksomhed og der inddrages ikke nye arealer. Virksomheden ligger i et område der er lokalplanlagt til formålet. Med baggrund i dette vurderes det, at det ansøgte ikke er i konflikt med reglerne i planlovens § 5 b. <u>Strandbeskyttelseslinjen:</u> Det ansøgte ligger ikke indenfor strandbeskyttelseslinjen. Nærmeste kystområde ligger ca. 4 km sydøst for det ansøgte. Der er tale om Haderslev Fjord. Miljømålet for fjorden er God økologisk tilstand og God kemisk tilstand. Miljømålene er ikke opfyldte. Ifølge ansøgningen medfører det ansøgte ingen udledninger af spildevand eller regnvand. Med baggrund i dette antages det, at det ansøgte ikke vil kunne hindre at fjordens miljømål på sigt kan opfyldes.
3. bjerg- og skovområder		X	Projektet og den eksisterende virksomhed ligger indenfor skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17. Kommunen er indstillet på at meddele en dispensation jf. lovens § 65. Det er vurderet, at det ansøgte ikke vil kompromittere indsynet til skoven fra vejen på grund af terrænhævning samt nålebevoksning og læhegnene langs vejen, og det vurderes, at det ansøgte ikke vil blokere indsynet fra selve opbevaringspladsen på grund af allerede eksisterende elementer, Det ansøgte ligger ikke i et skovrejsningsområde, jf. kommuneplanen.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
4. reservater og -parker		X	Nærmeste reservat er Haderslev Fjord – Vildt- og Natur Reservat. Reservatet ligger ca. 4 km sydøst for det ansøgte. Grundet det ansøgtes beskaffenhed og afstanden antages det, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke reservatet i et væsentligt omfang.
5. Vadehavsområdet		X	Afstanden til Vadehavet er ca. 50 km. Grundet afstanden og det ansøgtes karakter antages det, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke Vadehavet i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> "Tør natur": Ca. 200 m vest for det ansøgte ligger en beskyttet eng. Grundet det ansøgte karakter og afstanden antages det ansøgte ikke vil kunne påvirke den beskyttede naturtype i et væsentligt omfang. "Våd Natur": Ca. 210 m vest for det ansøgt løber Skallebæk. Miljømålene for Skallebæk er God økologisk tilstand og God kemisk tilstand. Vandløbet har en dårlig økologisk tilstand. Vandløbets kemiske tilstand er ikke bedømt. Da det ansøgte ikke medfører udledninger. Derfor antages det, at det ansøgte ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre at vandløbets målsætning på sigt kan opfyldes. <u>Natura 2000:</u> Nærmeste Natura 2000-område ligger 2 km sydvest for projektområdet er Pamhule skov og Stevning Dam (N92) med habitatområde nr. H81 og fuglebeskyttelsesområde nr. F59. På udpegningsgrundlaget for habitatområdet er sumpvindelsnegel, stor vandsalamander, rigkær og bøg på mor, og på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet er fjordterne, isfugl og klyde Kommunen vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Projektområdets begrænsede omfang sammenlagt med afstanden gør, at Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil have væsentlig påvirkning på Natura 2000-området. <u>Bilag IV arter:</u> Der er ikke registreret arter på habitatdirektivets bilag-IV i området (arter.dk og Danmarks Miljøportal). Det skønnes, at området i sin fysiske

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			udformning kan være potentielt yngle- og rasteområde for markfirben, i det der forekommer solbeskinnede skrånninger, partier med løs, sandet og soleksponeret jord og lav vegetation. På grund af den kontinuerlige forstyrrelse og aktivitet i området i form af flytning af materialet og maskinkørsel, vurderes det, at området ikke er optimalt for markfirben, og at områdets drift hindrer området i at fungere som optimalt yngle- og rasteområde. Med baggrund i ovenstående antages det, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke beskyttede arter i et væsentligt omfang.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		X	<u>Overfladevand:</u> Nærmeste recipient er Skallebæk. Miljømålene for Skallebæk er God økologisk tilstand og God kemisk tilstand. Vandløbet har en dårlig økologisk tilstand. Vandløbets kemiske tilstand er ikke bedømt. Da det ansøgte ikke medfører udledninger. Derfor antages det, at det ansøgte ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre at vandløbets målsætning på sigt kan opfyldes. <u>Grundvand:</u> Det ansøgte ligger i et område med drikke vandsinteresser. Miljømålene for området God kemisk tilstand og God kvantitativ tilstand. Miljømålene er opfyldte. Da der ikke sker nedsivning eller udledning i forbindelse med det ansøgte, antages det, at det ansøgte ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre en fortsat målopfyldelse.
8. tætbefolkede områder		X	Ca. 400 m til udkanten af Haderslev. Under de kendte forudsætninger vurderes det, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke boligområder i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning			Landskab, herunder geologiske landskabstræk: Det aktuelle areal ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som et bevaringsværdigt landskab. Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal de bevaringsværdige landskaber som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri tillades, må det ikke forringe de visuelle, kulturhistoriske, geologiske eller oplevelsesmæssige værdier. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet, og samspillet med landskabet prioriteres højt. Projektarealet ligger inden for et område der i kommuneplanen er udlagt som erhvervsområde og er lokalplanlagt til det samme. Det vurderes derfor at projektet ikke strider med ovennævnte retningslinje. Området er betegnet "Moltrup småbakked landbrugslandskab". De bærende karaktertræk er det småbakkede landskab med dyrkede marker og mange mindre skove samt vandhuller og små søer. Området opleves som komplekst og især i den vestlige del visuelt uroligt. Dette skyldes ikke så meget naturgrundlaget, bevoksning og bebyggelse, men den visuelle påvirkning fra områdets tekniske anlæg. Området gennemskæres af mange højspændingsledninger, motorvej E45 og flere større hovedveje samt vindmøller, der er placeret spredt i landskabet. Landskabets naturgivne og kulturbetingede oprindelse afspejles tydeligt i form af landbrugsdrift på de store flader, og moser og bevoksning omkring dødishuller og kløfter. Eftersom det aktuelle areal og de omkringliggende arealer er blevet terrænreguleret omkring 1999 og det aktuelle projekt – oplagspladsen, etableres i



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			tilknytning til den eksisterende virksomhed på stedet, antages det, at projektet ikke vil påvirke landskabet væsentligt. <u>Arkæologiske interesser:</u> Museum Sønderjylland er ikke blevet hørt. Dette fordi museet ifm. en tidligere sag har udtalt nedenstående. " Der er ikke registeret fortidsminder inden for området, der desuden er destrueret i forbindelse med råstofindvinding. På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig." Med baggrund i ovenstående antages det, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke arkæologiske interesser i et væsentligt omfang. <u>Fredninger:</u> Ca. 1,1 km til Ejsbøl Voldsted der ligger øst for det ansøgte. Pga. det ansøgtes karakter og afstanden antages det, at det ansøgt ikke vil kunne påvirke det fredede område væsentligt. <u>Bygge- og beskyttelseslinjer:</u> Det ansøgte og den eksisterende virksomhed ligger indenfor skovbyggelinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17. Kommunen er indstillet på at meddele en dispensation jf. lovens § 65. Det er vurderet, at det ansøgte ikke vil kompromittere indsynet til skoven fra vejen på grund af terrænhævning samt nålebevoksning og læhegnene langs vejen, og det vurderes, at det ansøgte ikke vil blokere indsynet fra selve

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			opbevaringspladsen på grund af allerede eksisterende elementer, <u>Beskyttede diger:</u> Ca. 40 m syd for den ansøgte oplagsplads er der registreret et beskyttet dige. På grund af afstanden antages det, at ansøgte vil kunne påvirke diger i et væsentligt omfang.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Det forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
b. Indvirkningens art	Det forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Det forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Det forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Det forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Det forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Det forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Det forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 11. marts 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Peter Müller
Planlægger

Bilag:

1. Projekttegning

