

Embedslageinstitutionen for Viborg amt, kredsløge W.F.Christiansen
Islandsvej 17, 7700 Tilsted.

Arbejdstilsynet, Kreds Viborg amt, Søndergade 16A, 7800 Skive.

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Miljøankenævnet, Gothersgade 123, 1123 København K.

Knud S. Jørgensen, Viborggårdvej 7, Heltborg, 7760 Hurup.

8 OKT. 1981

8-76-1-785-2-79

(11/23)

Dags dato har man herfra tilskrevet Sydthy kommune,
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, således:

„Vedr.: Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 6
af udvidelse af deponeringsareal på Sydthy kommunes
kontrollerede losseplads i Ettrup.“

Ved skrivelse af 14. september 1981 har kommunen ansøgt om
godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af en mindre ud-
videlse af deponeringsarealer på kommunens kontrollerede losse-
plads i Ettrup. Udvidelsen etableres med henblik på deponering af
affald fra den eksisterende losseplads.

1. Oplysninger i sagen.

Det ansøgte ca. 1200 m² store areal er beliggende ved losse-
pladsens østlige begrænsning mellem den eksisterende losseplads
og et godkendt deponeringsområde.

Den kontrollerede losseplads, som er godkendt i henhold til
miljøbeskyttelsesloven ved miljøankenævnets afgørelse af 27.
november 1980, er etableret med en 0,5 m tyk lermembran i bunden
med tilhørende drænsystem. Amtsrådet har dog den 20. februar 1981
meddelt tilladelse til, at den først ibrugtagne del af pladsen
(ca. 3300 m²) beliggende mod øst i stedet forsynes med en membran
af kunststof. Den ansøgte udvidelse grænser op umiddelbart hertil.

Der etableres ifølge det oplyste en 0,5 m tyk lermembran på det
ansøgte areal, og der udlægges percolatdræn som på det øvrige de-
poneringsareal, jfr. ansøgningens kortbilag i målestok 1:1.000.

Ved arealets grænse mod vest etableres lermembranen op ad den eksisterende ca. 0,5 m høje vold, således at plastmembranen gives et overlæg over lermembranen som vist på ansøgningens bilag benævnt detailskitse 4. Mod grænsen mod øst lægges membranen op ad den begrænsende vold som vist på detailskitse 1. Lermembranen lægges endvidere op ad det deponerede affald på den eksisterende losseplads, som vist på medsendte detailskitse 2. Slutafdækning foretages som for det øvrige godkendte lossepladsareal efter anvisningerne i Landbrugsministeriets vejledning om efterbehandling af arealer anvendt til affaldsdeponering og råstofindvinding med henblik på fremtidig dyrkningsmæssig udnyttelse, dateret 25. oktober 1977 og revideret 8. april 1981.

2. Amtsrådets afgørelse.

På grundlag af de oplysninger, der er fremkommet under sagens behandling, meddeler Viborg amtsråds udvalg for teknik og miljø herved på vilkår godkendelse af den ansøgte udvidelse. Godkendelsens vilkår fremgår af nedenstående pkt. 13.1.5.

Afgørelsen er truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens §§ 35 og 39, stk. 2 og 3, jfr. § 4, stk. 3 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 176 af 29. marts 1974.

For den i henhold til miljøbeskyttelsesloven godkendte losseplads er herefter følgende vilkår gældende:

Indretning og drift.

1. Lossepladsen skal drives efter de retningslinier, der er angivet i miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1974 om placering og indretning og drift af kontrollerede lossepladser.
2. Der må på lossepladsen ikke henlægges affald af de typer, som er anført i skema III i førnævnte vejledning.
3. Affald skal udlægges på kontrolleret måde og komprimeres med egnede maskiner, f.eks. kompaktor.
4. Afbrænding må ikke finde sted.
5. Hegn og beplantning skal daglig renses for opfanget papir, plast etc.
6. Bekæmpelse af skadedyr, herunder rotter, skal foretages i fornødent omfang.

7. Ved hver arbejdsdags ophør skal top, front og flanker tildækkes med mindst 15 cm mineraljord.
8. Lossepladsen, excl. containerplads, må være åben på hverdage, mandag til fredag kl. 7.00 til kl. 18.00 og lørdag kl. 7.00 til kl. 14.00.
9. Støjen fra lossepladsen, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau må ved omliggende private beboelser, bortset fra beboelsen på matr. nr. 3 e ikke overskride 50 dB(A).
10. Containerpladsen skal holdes renset for papir og plast. Tydelig skilt med ordensforskrifter skal opsættes på pladsen, og der skal gennemføres et passende tilsyn med henblik på at undgå ulemper fra denne plads.
11. Omkring lossepladsarealet skal anlægges en mindst 2 m høj jordvold og ovenpå denne opsættes et mindst 2 m højt ståltrådhegn, som angivet i det fremsendte projekt. Mod øst og i fornødent omfang mod sydøst opsættes et 2 m højt flytbart trådflethegn. Dette hegn placeres på den østlige og eventuelt den sydøstlige kant af lossepladsaffaldet, idet det flyttes opad i takt med lossepladsens opfyldning. Når lossepladsen mod øst og sydøst har nået sin endelige højde, flyttes hegnet med opfyldningen mod vest efterhånden som pladsen når sin fulde højde i vestlig retning. For at hindre papir- og plastflugt m.v. ved aflæsning af affald, skal der anvendes papirfang, som skal flyttes med aflæsningsfronten.
12. Indkørslen til lossepladsen skal være forsynet med aflåselig låge.
- 13.1.1. Der skal under lossepladsen og op ad begrænsende volde etableres en minimum 0,5 m tyk sammenhængende lermembran. Der kan dog på et e,33 ha stort areal, som nærmere er angivet i det omhandlede projekt og op ad begrænsende volde udlægges en kunststofmembran af den i projektet beskrevne type.

13.1.2. Ved membranens afslutning mod syd skal der etableres et overlæg over lermembranen af en bredde på mindst 1,5 m. I lermembranen langs hele kunststofmembranens afslutning skal yderligere et percolatdræn.

13.1.3. Kunststofmembranen skal udlægges på et minimum 10 cm tykt grusunderlag. Percolatdræn over membranens skal udlægges på samme måde og med samme jndbyrdes afstand som for det øvrige lossepladsareal. Ovenpå membranens skal udlægges et minimum 30 cm tykt gruslag.

13.1.4. Der skal, forinden kunststofmembranens og det tilhørende drænsystem udlægges, til amtsrådet fremsendes en detailbeskrivelse af projektet.

13.1.5. På deponeringsarealet beskrevet i kommunens skrivelse dateret 14. september 1981 skal etableres en lermembran med tilhørende percolatdræn, som beskrevet i projektet. Lermembranen og drænsystemet skal opfylde samme betingelser og udføres som lermembranen på det øvrige deponeringsareal. Ved arealets grænse mod vest skal membranens udføres, således at kunststofmembranens gives et overlæg over lermembranen på mindst 1,5 m.

13.2. Membranens skal bestå af ler, hvis kornkurve skal fastlægges ned til 2 μ og vise et indhold på minimum 12% ler.

13.3. Membranens skal udlægges, således at proktorundersøgelser på den udlagte membran skal vise mindst 95% af standardproktor.

13.4. Amtsrådet fører tilsyn med, at vilkår nr. 13.2 og 13.3 overholdes. Forinden affald udlægges på pladsen, skal amtsrådet godkende membransystemet, herunder drænsystemet.

13.5. Til brug for amtsrådets tilsyn og godkendelse skal Sydthy kommune lade udføre de nødvendige registreringer af det anvendte lermaterialers kornfordeling og det udlagte lers proktortæthed.

13.6. Amtsrådet kan til brug ved dets godkendelse af membranens, såfremt amtsrådet finder det nødvendigt, kræve udført permeabilitetsundersøgelser af den udlagte lermembranens

14. Perkolatet fra lossepladsen og spildevand fra vaskeplads og mandskabsbygning skal opsamles i bassin med vandtætte sider og bund og herfra føres til offentlig spildevandsanlæg i den udstrækning, der ikke foretages udsprøjtning af perkolatet.
15. Uden for jordvolden, som omkranser lossepladsen, skal etableres en 1 m dyb omfangsgrøft til opsamling af tilstrømmende overfladevand. Omfangsgrøften skal anlægges således, at afledning kan ske til Visby å.
16. Det i projektet beskrevne dræningsystem skal for den del af lossepladsarealet, hvor der er deponeret affald, forbindes til hoveddræning for perkolat. For den øvrige del af lossepladsarealet kan dræningsystemet under forudsætning af, at der ikke foreligger mulighed for kontakt mellem overfladevand og affald, forbindes til hoveddræn for uforurenset drænvand og herfra udledes til Visby å.
17. Perkolat må alene udsprøjtes på arealer, som er opfyldt med affald. Ved udsprøjtning skal perkolat være separeret fra afløbet fra vaskeplads og mandskaberum.
18. Ansvarlig kan på baggrund af de i efterfølgende vilkår anførte analyser til enhver tid begære, at afløbet fra omfangsgrøften og drænafløbet føres til perkolatbassin og bortskaffes sammen med perkolat.

Kontrol.

19. Inden lossepladsen tages i brug, udtages prøver fra kontrolboring nr. 1, 4 og 12. Prøverne skal som minimum analyseres for COD, NH_4^+ , Cl, Fe, pH og ledningsevne. Efter lossepladsens ibrugtagelse udtages og analyseres 2 gange årligt tilsvarende prøver fra de 3 kontrolboringer.

prøve med. Afleveret 1981

20.

Inden lossepladsen tages i brug, udtages prøver fra omfangsgrøft og hoveddræn for uforurenset drænvand ved disses udladningssted til Visby Å. Prøverne analyseres som et minimum for COD, NH_4^+ , Cl, Fe, pH, ledningsevne, opløst O_2 samt bundfald efter 2 timers bundfældning. Der skal samtidig med prøveudtagningen foretages vandføringsmålinger. Efter lossepladsens ibrugtagelse udtages og analyseres 2 gange årligt tilsvarende prøver.

21.

Efter lossepladsens ibrugtagelse udtages 2 gange årligt prøver fra perkolatbassin. Prøverne analyseres som et minimum for SiO_2 , COD, total-N, total-P, Pb, Zn, Cd, Cl, Fe, pH og ledningsevne. Samtidig med analyseresultaterne oplyses om den producerede perkolatmængde.

22.

Samlige analyseresultater tilsendes tilsynsmyndigheden Viborg amtsråd, behørigt ledsaget af oplysninger vedrørende de omstændigheder, hvorunder de er fretkommet.

23.

Efter 2 års forløb tages analysernes hyppighed og omfang op til eventuel revision.

24.

Sydthy kommunalbestyrelse skal ved egen foranstaltning, inden 3 måneder efter, at lossepladsen er taget i brug, foretage målinger af lossepladsens støjniveau efter de retningslinier, der er opstillet i miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1974 om ekstern støj fra virksomheder. Måleresultaterne skal indsendes til tilsynsmyndigheden, Viborg amtsråd, behørigt ledsaget af oplysninger vedrørende de driftsomstændigheder, hvorunder de er fretkommet. Når resultatet af målingerne foreligger, vil tilsynsmyndigheden tage stilling til omfanget af den fremtidige kontrol, idet kontrolmålinger dog maksimalt kan kræves 1 gang årligt.

25.

Det påhviler Sydthy kommunalbestyrelse i påkommende tilfælde at fjerne sådanne fra lossepladsen med tilhørende brianlæg hidrørende ulemper i form af røg eller støv, som må karakteriseres som væsentlige for de omboende.

26. Det med projektet fremsendte udkast til lossepladsreglement skal inden lossepladsens ibrugtagen ændres således, at de heri fastsatte bestemmelser bliver overensstemmende med ovenstående vilkår.
Bestemmelserne skal godkendes af Viborg amtsråd.
27. Den af Sydthy kommune foreslåede etapeplan, jfr. pkt. 5 i kommunens ansøgningskrivelse af 5. februar 1980, ændres således at den østlige halvdel af afdeling a først fyldes op til endelig højde. Derefter fortsættes med opfyldning af resten af afdeling a samt afdeling b, c, d, og e, idet hver afdeling fyldes op til endelig højde, før opfyldning af næste afdeling påbegyndes. Umiddelbart efter opfyldning af en afdeling reableres denne i overensstemmelse med Fredningsnævnets afgørelse af 14. august 1979 og Landbrugsministeriets skrivelse af 22. november 1979.

Det bemærkes, at vilkår nr. 13 efter anmodning fra Sydthy kommune er ændret, således at prøveudtagning fra kontrolboring nr. 2 erstattes af prøveudtagning fra den nærliggende kontrolboring nr. 4, idet det ikke har været muligt at oppumpe grundvand fra kontrolboring nr. 2. Boringernes placering fremgår af situationsplan fra Andreasen og Hvidberg, dateret 17. oktober 1979.

3. Klagefrist m.v.

Amtsrådets afgørelse vedrørende den omhandlede udvidelse kan i henhold til § 70 i lov om miljøbeskyttelse påklages til miljøstyrelsen. Eventuel klage fremsendes gennem amtsrådet. Kommunalbestyrelsen vil blive underrettet, såfremt der indgives klage.

Klagefristen er i medfør af lovens § 71 4 uger fra den dag, godkendelsen er meddelt.

Godkendelsen vil blive bekendtgjort ved annoncering i Thisted Dagblad den

10 OKT. 1981

Udførelse af bygge- og anlagsarbejder må ikke foretages, før klagefristen er udløbet, og klage ikke forinden er indgivet, jfr. § 72 i lov om miljøbeskyttelse.

Senpart af denne skrivelse er sendt til:

- Arbejdstilsynet.
- Embedslægeinstitutionen.
- Miljøstyrelsen.
- Miljøankensynet
- Knud S. Jørgensen, Viborggårdsvej 7, Heltborg."

Hvilket herved meddeles.

C. Klitgård

Niels K.A. Sørensen