



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse af silotank til kartoffelmel

For:

Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri



MILJØGODKENDELSE af silotank til kartoffelmel

For:

Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri

Adresse: Århusvej 15. 8840 Rødkærsbro
Matrikel nr.: 8p
CVR-nummer: 25313763
P-nummer: 1003024820
Listepunkt nummer: 6.4.c
J. nummer: 2025 - 97516

Miljøgodkendelsen omfatter:

Silotank til kartoffel samt levering af kartoffelmel

Dato: 9. januar 2026

Godkendt: Anne-Mette Kloster

Annonceres den 12. januar 2026

Klagefristen udløber den 9. februar 2026

Søgsmålsfristen udløber den 12. juli 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3
på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-
konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
3.	Vurdering og bemærkninger	3
3.1	Begrundelse for afgørelse	3
3.2	Vurdering	3
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
C	Luftforurening	5
D	Lugt	5
E	Spildevand, overfladevand m.v.	5
F	Støj	5
H	Jord og grundvand	6
I	Til og frakørsel	7
J	Driftsforstyrrelser og uheld	7
K	Bedst tilgængelige teknik	7
3.3	Udtalelser/høringssvar	8
4.	Forholdet til loven	9
4.1	Lovgrundlag	9
4.2	Tilsyn med virksomheden	10
4.3	Offentliggørelse og klagevejledning	11
4.4	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	12

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport

1. Indledning

Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri, efterfølgende benævnt Arla Rødkærsbro Mejeri, er beliggende Århusvej 14, 8840 Rødkærsbro. Arla Rødkærsbro Mejeri fremstiller mozzarellaost og pizzatopping og producerer årligt omkring 80.000 tons.

Aktiviteter

Arla Rødkærsbro Mejeri er bygget i 1989 og har miljøgodkendelse til at producere mejeriprodukter hele døgnet, alle ugens dage, med et varierende aktivitetsniveau, som kan ses i virksomhedens støjdokumentation.

Virksomheden har i forbindelse med mejeridriften en vaskehal (bilvask er placeret i terminal 3) samt et værksted til mindre arbejder, et autoværksted og et ikke overdækket dieselstander anlæg og tankningsplads med tilhørende nedgravet dieseltank til påfyldning af diesel til mejeriets lastbiler. Virksomheden har fra en del af deres areal direkte udledning af overfladevand via vådt regnvandsbassin. Øvrigt overfladevand nedsiver eller ledes til kloak i henhold til tilslutningstilladelse meddelt af Viborg Kommune. Udendørs arealer med aktiviteter, der kan forurene overfladevand, som fx tankplads for dieselolie, er koblet på kloak med afledning i henhold til tilslutningstilladelse for spildevand. Processpildevand udledes direkte til recipient via renseanlæg beliggende Elsborg By, Elsborg 28b.

BREF

Arla Rødkærsbro Mejeri er omfattet af EU's BREF-dokument for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (FDM). EU-Kommissionen har den 4. december 2019 vedtaget konklusioner for, hvad der betragtes som bedst tilgængelig teknik (BAT) for disse brancher. Efter godkendelsesbekendtgørelsen skal tilsynsmyndigheden sikre, at en virksomhed lever op til BAT-konklusionerne enten i forbindelse med en ny miljøgodkendelse eller senest 4 år efter, at de er vedtaget. Der pågår pt. en revurdering af virksomhedens afgørelser.

Basistilstandsrapport (BTR)

Miljøstyrelsen har den 29. august 2022 i forbindelse med miljøgodkendelse af gasolietank samt anvendelse af gasolie som brændsel på den ene kedel (miljøgodkendelse meddelt 12. oktober 2022) truffet afgørelse om, at virksomheden er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport. I forbindelse med nærværende afgørelse har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for det ansøgte projekt.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen, godkender Miljøstyrelsen hermed silotank til kartoffelmel inkl. indlevering af dette.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen godkender hermed opsætning af silotank til kartoffelmel på Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri.

Der er for projektet forøget støj forbundet med leveringen af kartoffelmel. Leveringen vil ske ca. 1 gang om ugen i dagsperioden på hverdage og lørdage og er oplyst at vare i 30 minutter pr. levering.

Støjberegningen i bilag A viser, at virksomheden samlet fortsat kan overholde virksomhedens fastsatte støjgrænser, som er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden kan drives på stedet uden væsentlige gener for omgivelserne.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Arla Rødkærsbro Mejeri er omfattet af lokalplan E133-2, Viborg "Erhvervsområde Århusvej/Vindelsbækvej, Rødkærsbro" og lokalplan E133-3, Viborg "Renseanlæg ved Vindelsbæksvej, Rødkærsbro".

I Viborg Kommunes kommuneplanrammer er Arla Rødkærsbro Mejeri beliggende i erhvervsområde RØDK.E2.02. Virksomheden grænser op til følgende områder:

- Mod vest og nord for mejeriet og nord og øst for renseanlægget et rekreativt område RØDK.R1.01
- Mod vest og sydvest ligger der boligområder RØDK.B4.06 og RØDK.B1.01_T58
- Mod syd det åbne land
- Mod øst erhvervsområde RØDK.E2.02

Grundvandsforhold og drikkevandsinteresser

Arla Rødkærsbro Mejeri er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og delvist inden for et indvindingsopland. Mejeriet indvinder selv grundvand fra borerer uden for ejendommen og har eget vandbehandlingsanlæg. Det ansøgte vurderes ikke at give anledning til øget risiko for påvirkning af grundvandet, idet der er tale om silo til kartoffelmel og ikke produkter, der er eller kan være flydende. Kørsel og indlevering vil foregå på befæstede arealer ligesom virksomhedens øvrige lastbiltransport.

Spildevandsplan

Viborg Kommune har i 2000 vedtaget deres seneste spildevandsplan. Ifølge planen og Arla Rødkærsbro Mejeris tilslutningstilladelser er mejeriet separatkloakeret, og mejeriet er fritaget fra tilslutningspligt for processpildevand. Mejeriet har eget processpildevandsrenseanlæg med direkte udledning til recipient.

I praksis er mejeriet separatkloakeret i tre fraktioner: overfladevand, sanitærspildevand og processpildevand. Fra dele af virksomhedens areal afledes overfladevand i henhold til tilslutningstilladelse for overfladevand til kommunens regnvandsledning og herfra til forsyningens regnvandsbassin kaldet "regnvandsbassin vest" i virksomhedens miljøtekniske beskrivelse. Enkelte udendørs arealer med aktiviteter, som vurderes at kunne medføre forurening af overfladevandet, afledes i henhold til tilslutningstilladelsen til offentligt renseanlæg.

Fra øvrige dele af virksomhedens overfladearealer afledes overfladevand via virksomhedens interne regnvandsbassin, kaldet "regnvandsbassin Nord/øst" med direkte udledning til Vindelsbæk.

Det ansøgte vurderes ikke at give anledning til ændrede forhold omkring spildevand, og projektet vurderes ikke at give anledning til øget risiko for påvirkning af overfladevand.

Beskyttet natur og Natura 2000-områder samt bilag IV-arter

Der er på Arla Rødkærsbro Mejeris arealer registreret mindre arealer omfattet af § 3 beskyttelse. Der er tale om virksomhedens regnvandsbassin samt engarealer i den nordligste del af grunden. Inden for en kilometer fra mejeriet er der registreret flere arealer med §3 beskyttelse.

Virksomheden er ikke beliggende i et Natura 2000 område. Virksomhedens rensede processpildevand udledes til "Vindelsbæk", et vandområde, som via Gudenåen afvander til Randers Fjord. En del af Randers Fjord er beliggende i Natura 2000 område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Opstrøms i Gudenåsystemet ligger et andet Natura 2000 område nr. 49 Gudenå og Gjærn Bakker, som blandt andet omfatter en strækning på 23 km af Gudenåen og den ånære del af Gudenådalen mellem Silkeborg og Kongensbro. Længere opstrøms ligger Natura 2000 område nr. 52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå, hvor blandt andet bæklampret er en del af udpegningsgrundlaget. Natura 2000 område nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær omfatter også en strækning af Gudenåen ligesom Natura 2000 område nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnets Krat og Holtum Ådal øvre del.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at opsætning af silotanken til kartoffelmel ikke har relevans for beskyttede naturområder eller bilag IV-arter.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

Miljøstyrelsen har ikke fastsat vilkår vedrørende indretning og drift. Der er tale om en projektgodkendelse, hvorfor det ligger som forudsætning for godkendelsen, at silotanken opføres med den placering, som er ansøgt i forhold til Miljøstyrelsens vurderinger af støj udbredelse fra projektet.

C Luftforurening

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke sker ændringer vedrørende luftforurening med det ansøgte projekt.

D Lugt

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke sker ændringer vedrørende lugt med det ansøgte projekt.

E Spildevand, overfladevand m.v.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke sker ændringer vedrørende spildevandsforhold med det ansøgte projekt.

F Støj

Det fremgår af ansøgningen, at indkørsel til silotanken til kartoffelmel vil ske af port fra Vindelsbækvej. Levering af kartoffelmel til silotank vil ske 1 gang ugentligt. Levering af kartoffelmel i big bags vil ske 1-2 gange om måneden.

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at eksternt rådgivningsfirma har lavet beregninger på støj for indblæsning af kartoffelmel til silotank med lastbilens egen pumpe, varighed 30 minutter pr. tømning, ved rampe 6/IQF-bygning.

Ekstern rådgiver har vurderet at levering af kartoffelmel, hhv. til silotank og som big bag, vil være ukritisk i forhold til det samlede støjbillede for Rødkærsbro Mejeri ved levering på hverdage kl. 6 – 18.

Det fremgår af støjnotat N4.037.24 i bilag A, at støj fra levering af kartoffelmel er indregnet med en kildestyrke LwA 110 dB. Leverandøren har foretaget en orienterende støjmåling ved blæseren på et køretøj. Denne måling viser en støjudsendelse omregnet til kildestyrke på 99,5 dB. Når anlæg er etableret, vil Arla Foods Rødkærsbro Mejeri få foretaget en akkrediteret støjmåling.

Virksomhedens støj er senest kortlagt i støjrapport: P400419 Arla Foods Rødkærsbro Mejeri status 2019, samt i notat for ændring af kørselsintensiteter. N4.030.22 - Kørselsintensitet Rødkærsbro Mejeri.

Det fremgår af ansøgningen samt støjnotatet i bilag A, at leveringer til siloen alene vil foregå i dagtimerne på hverdage samt lørdage, og at der vil ske levering af kartoffelmel ca. 1 gang om ugen. En levering af kartoffelmel vil vare i ca. 30 minutter, for hvilken der i beregningen er anvendt en kildestyrke LwA 110 dB. Dette vil give et væsentligt forøget støjbidrag, mens det står på. Dog midles virksomhedens samlede støj over 8 timer i dagsperioden, jf. Miljøstyrelsens vejledninger for støj.

Det forøgede beregnede støjbidrag er således efter midlingen beregnet som et forøget middel støjbidrag.

Støjnotatet viser, at den forøgede støj fra aktiviteten giver anledning til en forøget støjpåvirkning i omgivelserne, men at merbidraget i omgivelserne med god margin kan rummes indenfor virksomhedens støjgrænser for dagsperioden. I R6 og R8 vil der ske den største støjmæssige påvirkning. Beregning viser, at støjen vil stige med 2,7 dB(A) til henholdsvis 38,7 dB(A) og 42,9 dB(A). Ved begge referencepunkter er støjgrænserne 45 dB(A) i dagsperioden i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Arla Foods amba Rødkærsbro har i natperioden støjgrænser, som er lempede fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Idet aktiviteten alene foregår i dagsperioden, har projektet ingen påvirkning på støjniveauet om natten og vil således ikke være til hinder for, at virksomheden kan arbejde sig ned mod at overholde de vejledende støjgrænser.

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der er foretaget en worse-case beregning på projektets støjpåvirkning af omgivelserne, og at støjnotatet viser, at den forøgede støj kan rummes indenfor virksomhedens eksisterende støjgrænser, som er fastsat i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

H Jord og grundvand

Projektet vurderes at være omfattet af virksomhedens generelle vilkår for sikring af jord og grundvand.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er særlige forhold vedrørende jord og grundvand, som skal reguleres i projektet.

I Til og frakørsel

Projektet medfører ingen ændringer i virksomhedens til- og frakørselsforhold. Der er ikke fastsat vilkår om til- og frakørsel i virksomhedens afgørelser. Virksomhedens kørselsmønster er beskrevet i virksomhedens støjrapporter og indgår således som en forudsætning for vurdering af virksomhedens samlede støj.

J Driftsforstyrrelser og uheld

Projektet vurderes at være omfattet af virksomhedens generelle vilkår for driftsforstyrrelser og uheld.

K Bedst tilgængelige teknik

Rødkærsgårds Mejeri har implementeret et miljøledelsessystem, der opfylder kravene i ISO 14001. Det vil sige, at der bl.a. arbejdes systematisk med miljøforbedringer, dels ved bl.a. at definere forbedringsmål, og dels ved minimering af risiko for driftsforstyrrelser, der kan have indflydelse på emissionerne fra mejeriet. Generelt foretages der løbende optimeringer af såvel produktions- som rengøringsprocesser.

Indblæsning af kartoffelmel i silotank sker med udstyr fra leverandørens køretøj. Virksomheden har fået foretaget en orienterende støjmåling ved blæser på køretøj i 1 meters afstand. Denne måling viser en støjjudsendelse omregnet til en kildestyrke på 99,5 dB. Indblæsning af kartoffelmel sker i dagtimerne på hverdage.

Opførelse af teknikhus omkring bunden af silotanken sker for at minimere støjjudsendelse fra udstyr til indførsel af kartoffelmel til riveri-afdelingen, hvor kartoffelmelet skal anvendes. Der er ingen ventilation og dermed ingen nye stationære støjkloder på teknikhuset.

I forhold til big-bag (økologisk kartoffelmel – kartoffelmelsrum) er der ingen ventilation i rummet. Anlægget til big-bag er placeret inde i bygningen i separat rum. Forbruget af kartoffelmel sker i riveri-afdelingen, hvor der er etableret ventilationsanlæg.

Ventilationsanlæg tilhørende riveri-afdelingen er givet ved miljøgodkendelse til den 22. august 2025 MST nr. 2025-6726.

Service af udstyr i relation til silotank til kartoffelmel indgår i mejeriets planlagte vedligeholdelsesprogram. Der bliver indgået serviceaftale med leverandør af anlæg ved idriftsættelse.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Viborg Kommune har den 12. november 2025 indsendt høringssvar til sagen. Det fremgår af høringssvaret at:

Arealet hvor ny silotank skal opstilles er udgået af jordforureningskortlægningen, så den har vi ingen bemærkninger til.

Viborg Kommune har den 24. november truffet afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opførelse af silotank med farven grafitgrå AR7024 svarende til eksisterende bygning.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 12. november 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Et udkast til afgørelse har været sendt i høring hos Arla Foods amba. Det er modtaget høringssvar den 7. januar 2026.

Arla Foods amba har oplyst at Viborg Kommune den 24. november har truffet afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opførelse af silotank med farven grafitgrå AR7024 svarende til eksisterende bygning.

Ingen øvrige bemærkninger.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens øvrige miljøgodkendelser som pt. er under revision og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i virksomhedens øvrige afgørelser overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Arla Rødkærsbro Mejeri er omfattet af listepunkt 6.4.c) Behandling og forarbejdning af blandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis) på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 29. august 2022 i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til brændselsskift afgørelse om, at Arla Rødkærsbro Mejeri skulle udarbejde basistilstandsrapport. Den udarbejdede basistilstandsrapport blev fremsendt 3. oktober 2022 og dateret 29. september 2022, på sag nr. 2022-43794.

I forbindelse med nærværende afgørelse har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for det ansøgte projekt.

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents". BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ([”direktivet for industrielle emissioner”](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år.

Virksomheder under listepunkt 6.4.c) er omfattet af BAT-referencedokumentet for produktion af fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (BREF-FDM). BAT-konklusionerne for disse brancher blev offentliggjort i EU-tidende den 4. december 2019.

En revurdering pågår pt.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

Miljøstyrelsen har på baggrund af en væsentlighedsvurdering vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Videre vurderes det, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV dyrearter eller ødelægge bilag IV plantearter i alle livsstadier. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af processpildevand fra virksomhedens renseanlæg samt direkte udledning af dele af virksomhedens overfladevand.

Viborg Kommune er myndighed med hensyn til bortskaffelse af affald og afledning af sanitærspildevand samt delstrøm af overfladearealer i henhold til tilslutningstilladelse til forsyningens regnvandsbassin Vest.

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 9. februar 2026.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Viborg Kommune: CVR nr. 29189420; viborg@viborg.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: CVR nr. 37105562

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse



Miljøteknisk beskrivelse af silotank til kartoffelmel – Rødkærsbro Mejeri

Nedenstående skema er baseret på de obligatoriske oplysningskrav for Bilag 1-virksomheder jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 nr. 2255 af 29/12/2020.

A Oplysninger om ansøger og ejerforhold		
1)	<i>Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer</i>	Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J. Telefon 89 38 10 00.
2)	<i>Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P- nummer</i>	Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro, Matrikel nr. 8 p, Elsborg By. CVR nr. 25 13 37 63. P nr. 1.003.024.820
3)	<i>Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren</i>	./.
4)	<i>Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer</i>	Kontaktperson er Lene Winther lewi@arlafoods.com , Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro. Tlf. nr. 9131 5007. I relation til sagsbehandling af ansøgning om godkendelse skal korrespondance sendes til Helle Sønderbo hlsb@ramboll.dk 51 61 49 33 , som varetager opgaven på vegne af Arla ved Maria Furbo Nielsen marfn@arlafoods.com Tlf. nr. 9131 3726.
B Oplysninger om virksomhedens art		
5)	<i>Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 1 og 2 i bek. om godkendelse af listevirksomheder, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter</i>	6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis)
6)	<i>Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige</i>	Nærværende miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om opførsel af 100 m ³ silotank til opbevaring af kartoffelmel. I tilknytning til silotanken opføres en teknikbygning med et samlet bruttoareal på 40,4 m ² . I samme projekt installeres indendørs big bag anlæg til økologisk kartoffelmel.

	<i>udvidelser/ændringer af bestående virksomhed.</i>	
7)	<i>Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer</i>	17. januar 2008 har Miljøcenter Århus meddelt, at driftsstedet ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen nr. 1666. af 14. december 2006. Projektet ændrer ikke på oplag af farlige stoffer. Derfor er vores vurdering at Rødkærsbro Mejeri fortsat ikke vil blive omfattet af risikobekendtgørelsen.
8)	<i>Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses</i>	Det ansøgte projekt er ikke midlertidigt.
C	Oplysninger om etablering	
9)	<i>Oplysning om, hvorvidt det ansøgt kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer</i>	Det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer. Silotanken til kartoffelmel med tilhørende teknikbygning opføres på sydsiden af Rødkærsbro Mejeri ved IQF-lagerbygning. Se bilag 1 – 0.01B Situationsplan. Silotanken til kartoffelmel vil være overjordisk, lodret, fritstående og placeres på fundament af beton. Fra tank laves rørføring ind til lager/pakkeri. Tanken placeres 1.500 mm fra IQF-bygning. Tanken er udført i rustfrit stål. Tanken er 100 m³ og udvendig tankdiameter er Ø3650 mm. Tanken placeres på metalkappe. Siloen opføres i farven grafitgrå AR7024. Fra top murkrone på eksisterende IQF lagerbygning etableres platform med lejder til tanktop. Stige og platform er i rustfrit stål. Tanktop er med gelænder, knæliste og 100 mm sparkekant. Højde over terræn inkl. platform med gelænder er 18.550 mm. Se bilag 2 – Layout – 100 m³ Pulvertank. Omkring silotank opføres en teknikbygning i forlængelse af IQF bygning. Målene er 6.757mm x 5.993mm. Teknikbygningen udføres med stålrammer og mineraluldspaneler. Tagkonstruktion udføres med mineralulds-sandwichpaneler, afsluttet med mineraluld og tagpap. Fundament har samme mål som teknikbygning. Teknikbygning er uopvarmet. Se bilag 3 – 2.01C Grundplan. Der etableres pullerter omkring hus og silotank som sikring mod påkørsel. Højder fra eksisterende terræn fremgår af bilag 4 – 4.01B Sydfacade. Højder er angivet med mållinje og koter.

10)	<i>Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, oplyses tillige den forventede tids-horisont for gennemførelse af disse</i>	Opstart Q3. Afslutning i Q4 2025.
D	Oplysninger om virksomhedens beliggenhed	
11)	<i>Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nord-pil.</i>	I den akkrediterede støjmåling fra sommeren 2019 findes oversigtsplan med referencepunkter og nordpil. Se bilag 5 – P400419 Arla Foods Rødkærsbro Mejeri status 2019.
12)	<i>Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjklender, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.</i>	Mejeriet er i døgndrift alle ugens 7 dage hele året. For enkelte anlæg henvises til støjrapport. Der er udført akkrediteret støjmåling sommer 2019. Se bilag 5 – P400419 Arla Foods Rødkærsbro Mejeri status 2019. Udarbejdelse af notat som følge af behov for ændring af kørselsintensiteter. Se bilag 6 – N4.030.22 Kørselsintensitet Rødkærsbro Mejeri.
13)	<i>Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastning i forbindelse hermed.</i>	Levering af kartoffelmel til tank vil ske med indkørsel fra Vindelsbækvej, som ligger syd for mejeriet. Kartoffelmel vil blive indblæst – skønnet tid for indblæsning af kartoffelmel vil være 30 minutter. Tilkobling og indblæsning af kartoffelmel sker i bunden af silotanken. For opretholdelse af mejeriets drift med produktionsvolumen i henhold til forecast, forventes levering af kartoffelmel ca. 1 gang om ugen. Ekstern rådgiver har vurderet at indblæsning af kartoffelmel vil være ukritisk i forhold til det samlede støjbillede for Rødkærsbro mejeri ved indblæsning mellem kl. 6–18 på hverdage samt lørdage mellem kl. 6-14. Se bilag 7 – N4.037.24 Nye ventilationsanlæg mv. ver. inkl. bilag.

		Kartoffelmel vil blive suget ind i bygning med vakuum. Udstyr til vakuum sug vil blive placeret centralt inde i mejeriet.
E		
14)	<i>Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der – i det omfang det er relevant – viser følgende:</i> <i>a) placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen</i> <i>b) produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg mv. Hvis der foretages, arbejder uden dørs, angives placeringen af dette</i> <i>c) placering af skorstene og andre luftafkast</i> <i>d) placering af støj- og vibrationskilder</i> <i>e) virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskiller, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer</i> <i>f) placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring</i> <i>g) interne transportveje</i>	Placering i relation til alle punkter undtagen pkt. f er uændrede i forhold til gældende miljøgodkendelser. f) Tank til kartoffelmel er placeret ved IQF bygning. En situationsplan er medsendt som bilag 1 – 0.01B Situationsplan. Siloen til kartoffelmel udføres med et samlet indhold på 100 m³ og er dermed ikke omfattet af de tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer. Brandstrategirapport er medsendt som bilag 8 – [25-4413] – BRS (BK1). Konstruktionsdokumentation er medsendt som bilag 9 – 25-4413 KK1 Konstruktionsdokumentation.

	<i>Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil</i>	
F	Beskrivelse af virksomhedens produktion	
15)	<i>Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer</i>	Nærværende projekt er en del af et andet projekt med udskiftning af en posefyldelinje samt etablering af en ny posefyldelinje i Pakkeriet. De to nye posefyldelinjer har en øget produktionskapacitet sammenlignet med de tidligere. Mejeriets pakkerikapacitet vil blive øget på råvarer (modtagelse af ost fra eksterne, kartoffelmel, krydderier). Mejeriets produktionskapacitet af ost er uændret. Øvrige art og forbrug forventes at være uændrede og kan rummes indenfor eksisterende miljøgodkendelse. Sikkerhedsdatablade og kemiske risikovurderinger findes i Chemical Manager.
16)	<i>Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og – anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenerende processer / aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmateriale</i>	I forhold til gældende miljøgodkendelser er der ændringer i forhold til materialestrømme for kartoffelmel. I dag håndteres 10 kg sække med kartoffelmel manuelt ved hver enkelt riveri-linje i pakkeriet, hvor kartoffelmel påfyldes i melbeholdere. Fremtidig set-up er silotank med kartoffelmel og big bag anlæg til økologisk kartoffelmel med tilhørende distributionssystem til melbeholdere ved hver enkelt riveri-linje. Øvrige forløb og strømme er uændrede i forhold til gældende miljøgodkendelser.
17)	<i>Oplysninger om energianlæg (brændselstyper og maksimal indfyret effekt)</i>	Ingen ændringer i gældende miljøgodkendelse mht. energianlæg (brændselstyper og maksimal indfyret effekt).
18)	<i>Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift</i>	Spild af kartoffelmel til omgivelser i forbindelse med påfyldning af kartoffelmel til silotank. Overfyldning af silotank ved påfyldning.
19)	<i>Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg</i>	./.
G	Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik	

20)	<i>Redegørelse for, at der med de valgte teknikker med henblik på at begrænse råvare- og energiforbrug, affaldsfrembringelse og emissioner til luft, vand og jord er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Redegørelsen baseres på kriterierne i bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.</i> <i>I de tilfælde hvor der foreligger relevante BAT-konklusioner eller konklusioner i eksisterende BAT-referencedokumenter, jf. bilag 8, baseres redegørelsen på disse. En samlet oversigt over redegørelsens indhold findes på Miljøstyrelsens hjemmeside i form af BAT tjeklister.</i> <i>Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer", skal der redegøres særskilt for, hvorfor disse ikke kan substitueres.</i>	Rødkærsbro mejeri har implementeret miljøledelsessystem der opfylder kravene i ISO 14001. Det vil sige at der bl.a. arbejdes systematisk med miljøforbedringer dels ved bl.a. at definere forbedringsmål og dels ved minimering af risiko for driftsforstyrrelser, der kan have indflydelse på emissionerne fra mejeriet. Generelt foretages der løbende optimeringer af såvel produktions- som rengøringsprocesser. Indblæsning af kartoffelmel i silotank sker med udstyr fra leverandørens køretøj. Der er foretaget en orienterende støjmåling ved blæser på køretøj i 1 meters afstand. Denne måling viser en støjudsendelse omregnet til kildestyrke på 99,5 dB. Indblæsning af kartoffelmel sker i dagtimerne på hverdage. Opførelse af teknikhus omkring bunden af silotanken for at minimere støjudsendelse fra udstyr til indførsel af kartoffelmel til riveri-afdelingen, hvor kartoffelmelet skal anvendes. Der er ingen ventilation på teknikhuset. I forhold til big-bag (økologisk kartoffelmel – kartoffelmelsrum) er der ingen ventilation i rummet. Anlægget til big-bag er placeret inde i bygningen i separat rum. Forbruget af kartoffelmel er i riveri-afdelingen, hvor der er etableret ventilationsanlæg. Ventilationsanlæg tilhørende riveri-afdelingen er givet ved miljøgodkendelse til den 22. august 2025 Jnr. 2025-6726. Service af udstyr i relation til silotank til kartoffelmel indgår i mejeriets planlagte vedligeholdelsesprogram. Der bliver indgået serviceaftale med leverandør af anlæg ved idriftsættelse.
H	Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	
	Luftforurening	
21)	<i>For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt</i>	Ekstern rådgiver har kontrolleret om den nye silotank får betydning for spredning af emissioner fra eksisterende afkast som indgår i OML-og depositionsregninger fra 3. september 2022. Ifølge beregninger får den

	<i>under punkt 14. Det angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.</i> <i>Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejl. om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheden</i> <i>For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives</i> <i>Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.</i>	nye silotank til kartoffelmel ikke betydning for spredning af emissioner fra de to skorstene ved kedelbygningen. Se bilag 10 – OML Rødkærsbro Mejeri.
22)	Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder	
23)	Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg	
24)	Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i miljøstyrelsens	Ekstern rådgiver har kontrolleret om den nye kartoffelmel silotank får betydning for spredning af emissioner fra eksisterende afkast, som indgår i OML- og depositionsberegninger fra 3. sep. 2022. Denne viser at den nye silo ikke får betydning for spredning af emissioner fra de to skorstene ved kedelbygningen.

	<i>gældende vejl. om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder</i>	Se bilag 10: OML Rødkærsbro Mejeri.
	Spildevand	
25)	<i>Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende;</i> <i>a) oplysninger m spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand og kølevand</i> <i>b) maksimale mængder af spildevand pr. døgn og pr. år samt variationen i afledning over døgn, uge, måned eller år</i> <i>c) Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.</i> <i>d) Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.</i>	Ingen ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelser mht. udledning af rensed processpildevand til recipient.

	<i>e) Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere. en beskrivelse af de valgte rensemetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer</i>	
26)	<i>Oplysninger om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til recipient eller andet.* Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til recipient, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendtgørelse</i>	Ingen ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelser. Etablering af lukket beholder underjordisk. Ved rengøring af silotank til kartoffelmel, vil rengøringsvand blive opsamlet. Den lukkede beholder vil blive tømt samtidig med rengøring. Rengøringsvand vil blive ledt til mejeriets eget rensningsanlæg. Lukket beholder vil indgå i program for inspektion af kloakledninger. Underjordisk beholder og rørføring vil blive indtegnet på kloakplan.
Støj		
27)	<i>Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering</i>	Indkørsel vil ske af port fra Vindelsbækvej. Levering af kartoffelmel til silotank vil blive 1 gang ugentligt. Levering af kartoffelmel i big bags vil være 1-2 gange om måneden.
28)	<i>Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed</i>	Ekstern rådgivningsfirma har lavet beregninger på støj for indblæsning af kartoffelmel til silotank med lastbilens egen pumpe, varighed 30 minutter pr. tømning, ved rampe 6/IQF bygning. Ekstern rådgiver har vurderet at levering af kartoffelmel hhv. til silotank og som big bag vil være ukritisk i forhold til det samlede støjbillede for Rødkærsbro mejeri ved levering på hverdag mellem kl. 6 – 18. I notatet er støj fra levering af kartoffelmel indregnet med en foreløbig kildestyrke LwA 110 dB. Leverandør har foretaget en orienterende støjmåling ved blæser på køretøj. Denne måling viser en støjudsendelse omregnet til kildestyrke på 99,5 dB. Når anlæg er etableret vil vi få foretaget en akkrediteret støjmåling.

29)	<i>Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i nabo-områderne udført som ”miljømåling – ekstern støj” efter Miljøstyrelsens gældende vejl. om støj.</i>	Der henvises til støjrapport som er foretaget sommer 2019 og fremsendt til MST september 2019. Heri er angivet niveau for ekstern støj fra mejeriet inkl. transportstøj. Støjnotat i forbindelse med projekt. Se bilag 5: P400419 Arla Foods Rødkærsbro Mejeri status 2019. Samt notat for ændring af kørselsintensiteter. Se bilag 6 – N4.030.22 Kørselsintensitet Rødkærsbro Mejeri.
Affald		
30)	<i>Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne</i>	Nuværende situation er levering af kartoffelmel i sække. Disse sække sendes i dag til forbrænding. Denne fraktion af kartoffelmelssække vil forsvinde – dermed vil mængden af affald til forbrænding blive mindre. Big bagsække fra økologisk kartoffelmel bortskaffes til forbrænding – skønnet 2 sække pr. måned med nuværende pakkerivolumen.
31)	<i>Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden</i>	Affaldet håndteres og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler, herunder bekendtgørelse om affald og Viborg Kommunes affaldsregulativer. Der sker ikke ændringer i forhold til oplag af affald – ingen nye containere/komprimatorer.
H Jord og grundvand		
32)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast og lydende affald, samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Der skal oplyses om typen af belægning (materialer og udførelse) for virksomhedens befæstede arealer.</i>	Silotank med tilhørende bygning udføres på eksisterende befæstet areal og ændrer derfor ikke på eksisterende udledning af regnvand – ingen øgning af befæstet areal. Regnvand tilsluttes eksisterende regnvandsledning. Eksisterende regnvandsbrønd flyttes og regnvand fra ny teknikbygning tilsluttes. Placering af ny regnvandsbrønd og ledning indtegnes på kloakplan efter afsluttet arbejde. Aktiviteter forbundet med indblæsning af kartoffelmel til silotank er på befæstet areal. Studs til indblæsning af kartoffelmel på silotank er aflåst. Ved ankomst til mejeriet er lastbil med kartoffelmel plomberet. Mejeriet er ansvarlig for kontrol af dette. Se bilag 11 – 1.01 Fundaments-og kloakplan.

33)	<i>Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 14 og den til enhver tid gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.</i> OBS: Selvom der er truffet afgørelse om BTR for virksomheden tidligere skal det vurderes om BTR er relevant for nye aktiviteter, der godkendes.	Rødkærsbro mejeri er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport (BTR). Behandling af BTR rapport er afsluttet september 2022. Ingen nye kemiske stoffer og blandinger i forbindelse med projektet. Projektet vurderes ikke at være omfattet af BTR.
I	Forslag til egenkontrol	
34)	<i>Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder vedr. risikoforholdene</i> <i>Egenkontrolvilkår bør indeholde:</i> <i>a) forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder samt monitoringsprogram for jord og grundvand</i> <i>b) forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af renseforanstaltninger</i> <i>c) forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne</i> <i>d) forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning</i>	Jf. mejeriets miljøledelsessystem (certificeret efter ISO 14001) vil evt. klager bliver registreret og evt. nødvendige korrigerende handlinger vil blive iværksat og dokumenteret. Driftsuheld af miljømæssig betydning vil blive registreret som en afvigelse og evt. nødvendige korrigerende handlinger iværksættes og dokumenteres. Opdatering af gældende beredskabskort for spild på ude-arealer, så det også omhandler aktioner i tilfælde af spild af kartoffelmel. Underjordisk beholder og rørføring i forbindelse med rengøringsvand fra silotank vil blive indtegnet på kloakplan. Se bilag 11 – 1.01 Fundaments-og kloakplan.

	<i>Hvis virksomheden har et ledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med ledelsessystemets rutiner</i>	
J	Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld	
35)	<i>Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld</i>	I relation til projektet vil den væsentligste miljøpåvirkning være udslip af kartoffelmel til omgivelserne.
36)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld</i>	I silotanken er der monteret radarovervågning, så niveau kan følges på mejeriets styresystem. Derudover er der monteret topmelder. Mejeriet er ansvarlig for indgangskontrol af følgeseddel på mængde af kartoffelmel sammenholdt med niveau i silotank. Mejeriet er ansvarlig for oplåsning til studs for indblæsning af kartoffelmel.
37)	<i>Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne på mennesker og miljø af de under punkt 18 nævne driftsforstyrrelser eller uheld</i>	Beredskabskort for spild på ude-arealer opdateres til at omfatte kartoffelmel.
K	Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	
38)	<i>Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør</i>	I tilfælde af ophør af Arla Foods Rødkærsbro Mejeri vil Arla Foods i henhold til aftale med relevante myndigheder udarbejde en plan for eventuelle nødvendige foranstaltninger for at forebygge forurening.
L		
39)	<i>Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé</i>	Nærværende miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om opsætning af silotank til kartoffelmel med tilhørende teknikbygning. Kartoffelmel er ingrediens i forbindelse med pakning af revet ost.

	<i>Udfyldt (navn og dato)</i>	Lene Winther, Michael Finderup Nielsen og Jan Viskum Jensen (Rødkærsbro mejeri) <i>X september 2025.</i>
--	-------------------------------	--

* Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Bilagsoversigt.

Bilag 1: 0.01B Situationsplan.

Bilag 2: 4.01B Sydfacade

Bilag 3: 2.01C Grundplan

Bilag 4: Layout – 100 m³ Pulvertank

Bilag 5: P400419 Arla Foods Rødkærsbro Mejeri status 2019

Bilag 6: N4.030.22 Kørselsintensitet Rødkærsbro Mejeri.

Bilag 7: N4.037.24 Nye ventilationsanlæg mv. ver. inkl. bilag

Bilag 8: [25-4413] – BRS (BK1) Brandstrategirapport

Bilag 9: 25-4413 KK1 Konstruktionsdokumentation.

Bilag 10: OML Rødkærsbro Mejeri.

Bilag 11: 1.01 Fundaments-og kloakplan



1:3000 - Situationsplan



1:500 - Situationsplan

Arealer:

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro
Matr. nr. 8p, Elsborg By, Elsborg

Matrikulært areal : 131853 m²

Eksist. bruttoetagearealer: 28000 m²

Nye bruttoetagearealer:

Silo: 100 m³
Teknikhus: 40,4 m²

Bebyggelsesprocent: $\frac{28040,4}{131853} \times 100 = 21,3\%$

Signaturer:

Skel

Jordforurening - V1 kortlagt

Jordforurening - V2 kortlagt



REV. A:	Ændring af kortlægning jf. Afgørelse om kortlægning 08.07.2025	FKJ	DATO:	12.08.2025
REV. B:	Ændret størrelse af teknikhus jf. Busch Vakuumteknik A/S - 27.06.25	FKJ	DATO:	14.08.2025
BYGHERRE:	Arla Foods Rødkærsbro Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro	TLF.:	SAGSNR.:	25-4413
SAG:	Arla Foods Rødkærsbro - Kartoffelmel silo Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro		SIGN.:	FKJ
EMNE:	Situationsplan		DATO:	05.05.2025
			MÅL:	1:3000 / 1:500
			TEGN.:	0.01B



Notat Rev 04. Ekstern støj Rødkærsbro Mejeri

Etablering af nye ventilationsanlæg, kartoffelmelssilo og tørkøler

1 Indledning

Nærværende notat beskriver den eksterne støj fra Arla Foods Rødkærsbro Mejeri i forbindelse med virksomhedens planer om en række udvidelsesprojekter i form af nye ventilationsanlæg, ny kartoffelmelssilo og en tørkøler.

Denne version af notatet indeholder i afsnit 4 dels en opgørelse af den nuværende støj fra mejeriet, efter at den nuværende støj er gennemregnet med den seneste udgave af beregningssoftwaren Soundplan 9.0 udgave update 17.2.2025, dels en nærmere opgørelse af støj fra kilder, der bortfalder og støj fra kildegrupper, der kommer til.

I nærværende revision af notatet er der endvidere indarbejdet skærpede krav til støjudsendelsen fra de mest støjende dele af de nye ventilationsanlæg, for at reducere støjbidragene af de nye anlæg til ukritiske niveauer, og så det undgås at udføre kompenserende støjdæmpning.

Der er senest i 2019 ved statusrapport nr. P4.004.19 og i 2022 ved notat N4.030.22 redegjort for den eksterne støj omkring mejeriet. Notat N4.030.22 blev udarbejdet i forbindelse med en række ændringer af kørselsintensiteter for de mobile kilder. Redegørelserne er alle udarbejdet i beregningsværktøjet Soundplan – senest i version 8.1.

Rapport og notat forudsættes bekendte.

Siden redegørelsen fra 2022 er der foretaget eller foretages følgende ændringer på virksomheden, som er indarbejdet under den nuværende støjbelastning:

- I natperioden foretages af- og pålæsninger af trailere ved rampe F7-F10 foretages som "stille læsning", med en støjsvag truck og nedsat kørehastighed over læsserampen og i trailer. Kildestyrken er målt til $L_{WA} = 69 \text{ dB(A)}$ i 2022.
- I natperioden foretages af- og pålæsninger af trailere ved rampe F1-F6 foretages som "stille læsning", med en støjsvag stabelløfter/palleløfter eller med truck, og nedsat kørehastighed over læsserampen og i trailer. Kildestyrken er målt til $L_{WA} = 79 \text{ dB(A)}$ i 2022.

2 Tilkomne og nedlagte kilder

2.1 Nye ventilationsanlæg

På taget af pakkeriet opsættes 4 nye ventilationsanlæg der benævnes VE07, VE08, VE09 og VE10 og planlagt placering ses på figur 1 og bilag 2.

Sweco

Lars Bjerrekær

Seniorrådgiver, Civ. Ing. Acoustica

larschristian.bjerrekaer@sweco.dk

Telefon direkte 0045 8928 8104

Mobil 0045 2723 8104

Dokumentnavn: N4.037.24 Nye ventilationsanlæg mv. ver 4b

Asmildklostervej 11, 2. sal.

8800 Viborg

Denmark


Telefon +45 72 20 72 07

www.sweco.dk

Sweco Danmark A/S

CVR nr. 48233511

Reg. kontor København S



Figur 1: Projekteret placering af 4 nye ventilationsanlæg. Ikke i mål.

Støjen fra de nye ventilationsanlæg er indregnet med følgende projekt data (kildestyrke):

- VE07 – Ventilationsanlæg IQF Foodservice – hovedventilation, $L_w = 71$ dB(A).
- VE08 – Ventilationsanlæg pakkeri – Varmepumpe installation, Afkast $L_w = 64$ dB(A) og indtag $L_w = 64$ dB(A).
- VE09 – Ventilationsanlæg riveri
 - VE09-1 Hovedventilation, $L_w = 70$ dB(A), luftindtag $L_w = 70$ dB(A).
 - VE09-2 udsugningshætte 1, $L_w = 70$ dB(A).
 - VE09-3 udsugningshætte 2, $L_w = 69$ dB(A).
- VE10 – Ventilationsanlæg kemi/vaskerum – Krydsveksler ventilation, indtag $L_w = 68$ dB(A), afkast $L_w = 69$ dB(A).

Kildernes regningsmæssige placering kan ses på bilag 2.

I forbindelse med etableringen af de nye ventilationsanlæg er der en række anlæg, der nedlægges. Disse er:

- Pakkeri ventilation kilde nr. 9605.01, 9605.02 og 9605.03
- Pakkeri ventilation kilde nr. 9606.01, 9606.02 og 9606.03
- Udsug kokekar pakkeri 1. sal kilde nr. 8352

2.2 Ny kartoffelmelssilo

Ved mejeriets sydfacade etableres en ny kartoffelmelssilo. Nye støjklender i tilknytning hertil er indregnet med nedenfor anførte data for kildernes støjudsendelse. Krav til kildens støjudsendelse fsv. angår støj fra udblæsning af kartoffelmelssilo skal skærpes med 3 dB overfor leverandøren for at tage hensyn til den usikkerhed, der normalt accepteres ved en efterfølgende kontrol. Kørsel med lastbil og støj fra indblæsning er hhv. standarddata fra støjatabogen eller data fra Acousticas database over støjklender. Det bemærkes, at støjen fra indblæsning er ret konservativ. Den faktiske støjudsendelse kan godt være noget lavere. Dette kontrolleres senere ved målinger.

- Kørsel med lastbil $L_w = 59,2$ dB(A)/m
- Indblæsning af kartoffelmel i silo, $L_w = 110$ dB(A).

- Udblæsning ventilation i kartoffelmelsrum, $L_w = 73 \text{ dB(A)}$

2025-06-12

Levering af kartoffelmel til silo, sker på hverdage i dagperioden kl. 06-18 og lørdag formiddag kl. 06-14. Der er ingen levering om aftenen eller natten kl. 18-06, lørdag eftermiddag kl. 14-18 eller søndag kl. 06-18. Der regnes med at indblæsningen af kartoffelmel tager 30 min.

Projektnummer: 41002489

Projekt: Rødkærsbro Mejeri. Ekstern støj. Att. Lene Winther

Kørevej og kilders placering kan ses på bilag 2.

2.3 Tørkøler

Der etableres en ny tørkøler på taget mod øst. Den er indregnet med følgende data, baseret på oplysninger fra leverandøren af tørkøler.

- Tørkøler, $L_w = 68 \text{ dB(A)}$

Kildens placering kan ses på bilag 2.

3 Resultater

Der er foretaget beregninger af støjbelastningen i alle tidligere anvendte referencepunkter. Referencepunkternes placering er vist på Bilag 1. Som anført indledningsvis, er beregningerne udført med Soundplan 9.0. Det bemærkes at brug af nyere programversioner kan give anledning til mindre forskydninger af støjbelastningen i omgivelserne i forhold til tidligere anvendte versioner.

I nedenstående tabeller er støjbelastningen vist for de 6 mest kritiske referencepunkter. Tabellerne viser desuden støjbidrag fra nye ventilationsanlæg, ny kartoffelmelssilo og tørkøler og samlet nuværende støjbelastning. Endvidere er hidtil meddelte støjgrænser fra virksomhedens miljøgodkendelse angivet.

Tabel 1. Samlet støjbelastning, bidrag fra nye kilder og støjbelastning efter udvidelse. Alle niveauer er dB(A) .

	R1			R2			R3		
Bidrag	dag	aften	nat	dag	aften	nat	dag	aften	nat
Samlet nuværende støjbelastning, L_r	33,9	33,7	34,2	33,3	33,3	34,5	39,4	38,7	39,8
Støj fra faste kilder, der udgår	16,4	16,4	16,4	14,3	14,3	14,3	19,6	19,6	19,6
Kilder ny ventilation	12,6	12,6	12,6	8,8	8,8	8,8	15,0	15,0	15,0
Kilder ny Kartoffelmelssilo	11,7	2,0	2,0	12,8	3,5	3,5	35,5	10,3	10,3
Kilder tørkøler	0,8	0,8	0,8	-2,4	-2,4	-2,4	2,4	2,4	2,4
Samlet støjbelastning, L_r	33,9	33,7	34,2	33,3	33,3	34,5	40,8	38,6	39,8
Støjgrænse, L_r	45	40	35	45	40	35	45	40	40
Eventuel afvigelse, dB	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: Samlet støjbelastning, L_r er farvet: rød indikerer en stigning, grøn indikerer et fald og sort indikerer uændret støjbelastning ift. den samlede nuværende støjbelastning.

	R6			R7			R8		
Bidrag	dag	aften	nat	dag	aften	nat	dag	aften	nat
Samlet nuværende støjbelastrning, L_r	36,0	34,1	35,0	40,8	38,3	38,5	40,2	37,7	39,0
Støj fra faste kilder, der udgår	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0	16,0	15,0	15,0	15,0
Kilder ny ventilation	8,0	8,0	8,0	13,1	13,1	13,1	14,2	14,2	14,2
Kilder ny Kartoffelmelssilo	35,4	8,8	8,8	41,8	14,1	14,1	39,6	10,4	10,4
Kilder tørkøler	1,2	1,2	1,2	5,4	5,4	5,4	5,2	5,2	5,2
Samlet støjbelastrning, L_r	38,7	34,1	35,0	44,4	38,3	38,5	42,9	37,7	39,0
Støjgrænse, L_r	45	40	35	45	40	40	45	40	40
Eventuel afvigelse, dB	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note: Samlet støjbelastrning, L_r , er farvet: rød indikerer en stigning, grøn indikerer et fald og sort indikerer uændret støjbelastrning ift. den samlede nuværende støjbelastrning.

Levering af kartoffelmel sker op til en gang dagligt og alene på hverdage i dagperioden. Støjbelastrningen om lørdagen og søndagen i dagperioden ændres stort set ikke og er fortsat ukritisk.

Stedvis forøges støjbelastrningen i dagperioden som følge af leveringen af kartoffelmel. Det skyldes væsentligst støj fra indblæsningen af kartoffelmel, som foreløbigt er indregnes med en høj støjudsendelse.

I øvrige perioder er der ingen betydende forskydninger i støjbelastrningen. Støjen er overalt fortsat på eller under de opstillede støjgrænser.

4 Støjdæmpning

Miljøstyrelsen har ved brev af 19. februar 2025 i forbindelse med behandlingen af ansøgning om miljøgodkendelse af projekterne anmodet om supplerende oplysninger. Bl.a. anmodes om at finde løsninger, der vil bidrage til at reducere støjniveauet i et referencepunkt (punkt R3), hvor der er meddelt en lempet natstøjgrænse, således at den samlede støj ikke øges.

Det er siden foretaget en revurdering og skærpelse af den projekterede støjudsendelse til de nye støjkllder i projektet, så bidragene fra de nye ventilationsanlæg reduceres til et lave ikke kritiske niveauer, og så der ikke opstår behov for at udføre kompenserende støjdæmpning.

Støjen fra de tilkomne anlæg, hvor støjen fra gruppen af nye ventilationsanlæg andrager 15 dB i punktet, er i sig selv ikke er hindrende for en eventuel senere reduktion af støjen til den vejledende natstøjgrænse på 35 dB i punktet. Den klart dominerende støj i punktet hidrører fra mobile kilder, som alene giver anledning til et bidrag på ca. 38 dB, og som fortsat er hovedårsagen til nødvendigheden af en lempet natstøjgrænse i punktet.

Bidragene fra de nye anlæg giver heller ikke anledning til ændringer af de dæmpningsmuligheder, der er fremkommet ved den teknisk-økonomiske optimering af et støjdæmpningsforløb, som er præsenteret i rapport T4.003.21 om BAT-relevant støjdæmpning.

4.1 Forudsætninger og krav til støj fra levering af kartoffelmel

Støj fra levering af kartoffelmel er indregnes med en foreløbig kildestyrke LwA 110 dB, som er en høj konservativ støjudsendelse. Den kommende støjudsendelse kan godt være lavere. Støjen generes af en såkaldt kapselblæser, der sidder på køretøjet. Kapselblæsere kendes bl.a. fra foderstofbranchen og andre virksomheder, der modtager tørprodukter der blæses op i siloer mm. Mejeriet har iværksat en undersøgelse af den faktiske forventede støjudsendelse fra køretøjernes blæsearrangement hos leverandøren og mulighederne for en mere støjsvag levering.

5 Konklusion

Udvidelserne med 4 nye ventilationsanlæg, kartoffelmelssilo og tørkøler kan foretages under overholdelse af de hidtil meddelte støjgrænser i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse.

Støjen fra de tilkomne anlæg, hvor støjen fra gruppen af nye ventilationsanlæg andrager 15 dB i punkt 3, hvor der er meddelt en lempet natstøjgrænse, er i sig selv ikke er hindrende for en eventuel senere reduktion af støjen til den vejledende støjgrænse på 35 dB i punktet. Den klart dominerende støj i punktet hidrører fra mobile kilder, som alene giver anledning til et bidrag på ca. 38 dB, og som fortsat er hovedårsagen til nødvendigheden af en lempet natstøjgrænse i punktet.

Bidragene fra de nye anlæg giver heller ikke anledning til ændringer af de dæmpningsmuligheder, der er fremkommet ved den teknisk-økonomiske optimering af et støj dæmpningsforløb, som er præsenteret i rapport T4.003.21 om BAT-relevant støj dæmpning.

Viborg 12. juni 2025

Lars Bjerrekær
Sweco afd. Acoustica



Signaturforklaring

- Bygning
- Referencepunkt

Stamoplysninger

Kunde:
Arla Foods

Sag:
Arla Foods Rødkærsbro Mejeri

Sagsnummer:
41002489


Rapportnummer:
N4.037.24

Beregning:
0 - -

Udarbejdet af:
DKHEBU - 30-10-2024

Bemærkninger:





Signaturforklaring

- Bygning
- Punktkilde
- Linjekilde
- Arealkilde

Stamoplysninger

Kunde:
Arla Foods
Sag:
Arla Foods Rødkærsbro Mejeri
Sagsnummer:
41002489
Rapportnummer:
N4.037.24
Beregning:
0 - -
Udarbejdet af:
DKHEBU - 30-10-2024

Bemærkninger:



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Viborg Kommune

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro

Fase: Myndighedens behandling
BOM-nummer: MaID-2025-9653
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Sagsnummer: 2025 - 97516
Indsendelse nr.: 3 (12-11-2025 11:42)

Projekt: Ansøgning Silotank Kartoffelmel

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 4020056
Matrikler: Matrikel nr.: 8p, Ejerlav: Elsborg By, Elsborg

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Lene Winther CVR: 25313763 (Indsendt af)	Projektejer	Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro LEWI@arlafoods.com +45 91315007
Michael Finderup Nielsen	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Syrenvej 3, 7470 Karup J mifni@arlafoods.com +45 87514165

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024820 - Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri

Århusvej 15
8840 Rødkærsbro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Lene Winther
Adresse	Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro
Virksomhedens navn	Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri
Adresse	Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Lene Winther
Adresse	Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro
Telefonnummer	+4591315007
Mailadresse	LEWI@arlafoods.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Ansøgning om opsætning af silotank til kartoffelmel samt tilhørende teknikbygning. Se miljøteknisk beskrivelse.

Bilag[Miljøteknisk beskrivelse_Silotank kartoffelmel V1.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg

Anvendelsesområde(r):

- Biogas
- Naturgas

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Ja
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes
vilkår

Vilkår

G 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	<table><tr><th>Væsentligste miljøforhold</th><th>Kilder til forurening eller gene</th></tr><tr><td>Luftforurening</td><td> – Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2. – Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO og NOx. – Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx. – Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx. – Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb. – Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetaller- ne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb. </td></tr><tr><td>Støj</td><td> – Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene. </td></tr><tr><td>Affald</td><td> – Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggasrensningsanlæg flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning. – Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-forbindelser. – Spildolie fra gasmotorer. – Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer </td></tr><tr><td>Spildevand</td><td> – I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende. – Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet. – Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer. – Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. – Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor. </td></tr><tr><td>Risiko for jord, grundvand eller overflade- vand</td><td> – Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. – Oplag af kul og andet fast brændsel. – Opbevaring af affald. </td></tr></table>	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene	Luftforurening	– Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2. – Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO og NOx. – Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx. – Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx. – Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb. – Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetaller- ne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.	Støj	– Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene.	Affald	– Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggasrensningsanlæg flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning. – Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-forbindelser. – Spildolie fra gasmotorer. – Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer	Spildevand	– I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende. – Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet. – Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer. – Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. – Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.	Risiko for jord, grundvand eller overflade- vand	– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. – Oplag af kul og andet fast brændsel. – Opbevaring af affald.
Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene													
Luftforurening	– Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2. – Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO og NOx. – Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx. – Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx. – Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb. – Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetaller- ne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.													
Støj	– Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene.													
Affald	– Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggasrensningsanlæg flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning. – Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-forbindelser. – Spildolie fra gasmotorer. – Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer													
Spildevand	– I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende. – Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet. – Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer. – Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. – Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.													
Risiko for jord, grundvand eller overflade- vand	– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. – Oplag af kul og andet fast brændsel. – Opbevaring af affald.													

Beskriv det ansøgte projekt 

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgning om opstilling af silotank til kartoffelmel med tilhørende teknikbygning. Se vedhæftede miljøteknisk beskrivelse.

Bilag

[Bilag 3 2.01C Grundplan.pdf](#)
[Bilag 6 Sweco Kørselsintensitet N4.030.22 Rødkærsbro Mejeri.pdf](#)
[Bilag 10 OML Rødkærsbro mejeri. Silotank kartoffelmel..msg](#)
[Bilag 8 25-4413 - BRS \(BK1\).pdf](#)
[Bilag 5 P400419 Arla Foods Rødkærsbro Mejeri status 2019.pdf](#)
[Bilag 7 N4.037.24 Nye ventilationsanlæg mv. ver 4b incl. bilag.pdf](#)
[Miljøteknisk beskrivelse Silotank kartoffelmel V3.pdf](#)
[Bilag 11 1.01C Fundament- Kloakplan.pdf](#)
[Bilag 9 25-4413 KK1 Konstruktionsdokumentation.pdf](#)
[Bilag 4 Layout - 100m³ Pulvertank Rødkærsbro - 2025-05-08.pdf](#)
[Bilag 2 4.01B Sydfacade.pdf](#)
[Bilag 1 0.01B Situationsplan.pdf](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se miljøteknisk beskrivelse.

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

Q4

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

Q4

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Ansøgning i Byg&Miljø BOM-nummer byg-2025-717549.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Kraftvarmeproduktion - oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se Miljøteknisk beskrivelse. Projekt vedrører silotank til kartoffelmel med tilhørende teknikbygning.

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
G 201 - 11.4 Standardvilkår 1	Ikke angivet	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

G 201 - 11.4 Standardvilkår 2	Ikke angivet	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
-------------------------------	--------------	---

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
G 201 - 11.4 Standardvilkår 3	Ikke angivet	I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 4	Vilkåret kan ikke besvares	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter vilkår om afkasthøjder.]
G 201 - 11.4 Standardvilkår 5	Ikke angivet	Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 2 MW. Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en indfyret effekt, der er mindre end 5 MW.
G 201 - 11.4 Standardvilkår 6	Ikke angivet	Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket aftipningsgrube. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte noget andet, hvis en lokalplan for området tillader udendørs oplag, eller hvis virksomheden ligger i landzone.] Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der ikke foregår trafik eller aftipning.

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

IKKE UDFYLDT

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Se Miljøteknisk beskrivelse.

Eventuelle yderligere kommentarer

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Se Miljøteknisk beskrivelse.

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Eventuelle yderligere bemærkninger

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Se Miljøteknisk beskrivelse.

Beregning af samlede støjniveau

UDFYLDT

Redegørelse:

Se Miljøteknisk beskrivelse.

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid

Overholdes vilkår

Vilkår

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Rødkærsbro Mejeri er omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport. Se Miljøteknisk beskrivelse.

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag**Bilag for 3. indsendelse (12-11-2025)**[Miljøteknisk beskrivelse_Silotank kartoffelmel V3.pdf](#)[Miljøteknisk beskrivelse_Silotank kartoffelmel V2.pdf](#)**Bilag for 2. indsendelse (26-09-2025)**[Miljøteknisk beskrivelse_Silotank kartoffelmel V2.pdf](#)[Miljøteknisk beskrivelse_Silotank kartoffelmel V1.pdf](#)**Bilag for 1. indsendelse (19-09-2025)**[Bilag 3_2.01C Grundplan.pdf](#)[Bilag 6_Sweco Kørselsintensitet N4.030.22 Rødkærsbro Mejeri.pdf](#)[Bilag 5_P400419 Arla Foods Rødkærsbro Mejeri status 2019.pdf](#)[Bilag 10_OML Rødkærsbro mejeri. Silotank kartoffelmel..msg](#)[Bilag 8_25-4413 - BRS \(BK1\).pdf](#)[Bilag 7_N4.037.24 Nye ventilationsanlæg mv. ver 4b incl. bilag.pdf](#)[Miljøteknisk beskrivelse_Silotank kartoffelmel V1.pdf](#)[Bilag 4_Layout - 100m³ Pulvertank Rødkærsbro - 2025-05-08.pdf](#)[Bilag 1_0.01B Situationsplan.pdf](#)[Bilag 9_25-4413 KK1 Konstruktionsdokumentation.pdf](#)[Bilag 2_4.01B Sydfacade.pdf](#)[Bilag 11_1.01C Fundament- Kloakplan.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

~~Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt~~**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

~~Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt~~**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
26-09-2025 10:14	Myndighedens behandling	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/3417a67b-27ee-4094-8826-972beec261f8
19-09-2025 06:38	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/ae3961fc-bcb7-4692-9cd4-b1f2e2ef2de7

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Viborg Kommune

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9653

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 97516

Indsendelse nr.: 3 (12-11-2025 11:42)

Projekt: Ansøgning Silotank Kartoffelmel

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 4020056

Matrikler: Matrikel nr.: 8p, Ejerlav: Elsborg By, Elsborg

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Lene Winther CVR: 25313763 (Indsendt af)	Projektejer	Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro LEWI@arlafoods.com +45 91315007
Michael Finderup Nielsen	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Syrenvej 3, 7470 Karup J mifni@arlafoods.com +45 87514165

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024820 - Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri

Århusvej 15

8840 Rødkærsbro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Lene Winther

Adresse

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro

Virksomhedens navn

Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri

Adresse

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Lene Winther

Adresse

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro

Telefonnummer

+4591315007

Mailadresse

LEWI@arlafoods.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøgning om opsætning af silotank til kartoffelmel samt tilhørende teknikbygning. Se miljøteknisk beskrivelse.

Bilag[Miljøteknisk beskrivelse_Silotank kartoffelmel V1.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.c, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Behandling af ublandet mælk incl. flydende mælkefraktioner

Biaktiviteter

- Bilag 2, Listepunkt G 201, Kraft- og varmeproduktion, Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg

Anvendelsesområde(r):

- Biogas
- Naturgas

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Viborg Kommune

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro

Fase: Myndighedens behandling

BOM-nummer: MaID-2025-9653

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Sagsnummer: 2025 - 97516

Indsendelse nr.: 3 (12-11-2025 11:42)

Projekt: Ansøgning Silotank Kartoffelmel

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 4020056

Matrikler: Matrikel nr.: 8p, Ejerlav: Elsborg By, Elsborg

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Lene Winther CVR: 25313763 (Indsendt af)	Projektejer	Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro LEWI@arlafoods.com +45 91315007
Michael Finderup Nielsen	Kan udfylde og indsende ansøgningen	Syrenvej 3, 7470 Karup J mifni@arlafoods.com +45 87514165

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

25313763 - ARLA FOODS AMBA

P-nummer

1003024820 - Arla Foods Amba Rødkærsbro Mejeri

Århusvej 15

8840 Rødkærsbro

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Lene Winther

Adresse

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro

Virksomhedens navn

Arla Foods amba, Rødkærsbro Mejeri

Adresse

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Lene Winther

Adresse

Århusvej 15, 8840 Rødkærsbro

Telefonnummer

+4591315007

Mailadresse

LEWI@arlafoods.com

Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøgning om opsætning af silotank til kartoffelmel samt tilhørende teknikbygning. Se miljøteknisk beskrivelse.

Bilag[Miljøteknisk beskrivelse_Silotank kartoffelmel V1.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Ansøgning om opstilling af silotank til kartoffelmel med tilhørende teknikbygning. Se vedhæftede miljøteknisk beskrivelse.

Bilag

[Bilag 3 2.01C Grundplan.pdf](#)[Bilag 6 Sweco Kørselsintensitet N4.030.22 Rødkærsbro Mejeri.pdf](#)[Bilag 10 OML Rødkærsbro mejeri. Silotank kartoffelmel..msg](#)[Bilag 8 25-4413 - BRS \(BK1\).pdf](#)[Bilag 5 P400419 Arla Foods Rødkærsbro Mejeri status 2019.pdf](#)[Bilag 7 N4.037.24 Nye ventilationsanlæg mv. ver 4b incl. bilag.pdf](#)[Miljøteknisk beskrivelse Silotank kartoffelmel V3.pdf](#)[Bilag 11 1.01C Fundament- Kloakplan.pdf](#)[Bilag 9 25-4413 KK1 Konstruktionsdokumentation.pdf](#)[Bilag 4 Layout - 100m³ Pulvertank Rødkærsbro - 2025-05-08.pdf](#)[Bilag 2 4.01B Sydfacade.pdf](#)[Bilag 1 0.01B Situationsplan.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se miljøteknisk beskrivelse.

Tegninger over virksomhedens indretning

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Bilag Vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

G 201 - 11.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000014

Version: 8

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Luftforurening	– Anlæg, der fyrer med biomasseaffald: Støv, CO, PAH, NOx og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO, NOx, UHC, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasmotorer, der fyrer med biogas: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Gasturbiner, der fyrer med biogas: CO, NOx og SO2. – Gasturbiner, der fyrer med forgasningsgas eller naturgas: CO og NOx. – Motorer, der fyrer med olieholdige brændsler: CO, NOx, UHC, SO2, formaldehyd, smøreolie og lugtstoffer. – Kedler, der fyrer med naturgas eller LPG: CO og NOx. – Kedler, der fyrer med gasolie eller vegetabilsk olie: Støv, CO og NOx. – Kedler, der fyrer med fuelolie: Støv, SO2, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb. – Kedler, der fyrer med kul: Støv, SO2, HCl, HF, CO, NOx samt tungmetallerne Hg, Cd, Ni, V, Cr, Cu og Pb.
Støj	– Støj fra rumudsugning, skorstene og transportaktiviteter og fra anlæggene.
Affald	– Fra kedler, der fyrer med biomasseaffald og kul, fremkommer bundaske og fra røggaskondenseringsanlæg flyveaske, mens de andre brændsler giver lidt aske og sod ved rensning. – Slam fra røggaskondenseringsanlæg, scrubberanlæg eller varmevekslere kan indeholde tungmetaller og PAH-forbindelser. – Spildolie fra gasmotorer. – Oliefiltre og luftfiltre fra gasmotorer
Spildevand	– I anlæg, der fyrer med vådt brændsel som f.eks. skovflis, renses røggassen ofte i en våd-scrubber. Scrubbervandet recirkuleres og renses, men skal løbende bortskaffes, da røggaskondenseringsanlæg er vandproducerende. – Restindhold af tungmetaller (Cd) og eventuelt PAH i afløbsvandet. – Formaldehyd i et eventuelt kondensat fra rensning af røggasser fra gasmotorer. – Spildevand i forbindelse med regenerering af ionbyttere på spædevandet. – Vaskevand fra vask af gasturbinens kompressor.
Risiko for jord, grundvand eller overflade- vand	– Opbevaring af smøreolie, fuelolie og andre fyringsolier. – Oplag af kul og andet fast brændsel. – Opbevaring af affald.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT


Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Målforhold

1:25000


Dato

09-01-2026

Signaturforklaring

■ Viste punkter

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)



Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste



Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

[Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

Jordforureningsloven (JFL):

[Lovbekendtgørelse om forurenet jord, nr. 282 af 27. marts 2017.](#)

Planloven (PL):

[Lovbekendtgørelse nr. 572 af 29. maj 2024 om planlægning.](#)

Miljøvurderingsloven (MVL):

[Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

Naturbeskyttelsesloven:

[Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024.](#)

Offentlighedsloven:

[Bekendtgørelse af lov om offentlighed i forvaltningen, nr. 145 af 24. februar 2020.](#)

Forvaltningsloven:

[Lovbekendtgørelse om forvaltning, nr. 433 af 22. april 2014.](#)

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

[Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Standardvilkårsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021.](#)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Bekendtgørelse om gebyr af visse sager efter lov om miljøvurdering:

[Bekendtgørelse om gebyr for Miljøstyrelsens myndighedsbehandling af visse sager efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\) nr. 831 af 24. juni 2024.](#)

Affaldsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024.](#)

Affaldstilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.](#)

Risikobekendtgørelsen (RK):

[Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016.](#)

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.](#)

Analysekvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 1275 af 31. oktober 2025.](#)

Olietankbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019.](#)

Luftkvalitetsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, nr. 1472 af 12. december 2017.](#)

MCP-bekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.](#)

Gasmotorbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonoxid fra motorer og gasturbiner, nr. 1473 af 12. december 2017.](#)

Spildevandsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 866 af 20. juni 2025.](#)

Habitatbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.](#)

Maskinværkstedsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, nr. 1477 af 12. december 2017.](#)

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

[Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Bek. 498 af 22. maj 2024.](#)

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021.](#)

Bekendtgørelse om udledning af visse forurenende stoffer:

[Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, nr. 1433 af 21. november 2017.](#)

Bekendtgørelse om miljømål:

[Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 796 af 13. juni 2023.](#)

Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning:

[Bekendtgørelse om lov om vandplanlægning nr. 126 af 26. januar 2017.](#)

Bekendtgørelsen om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:

[Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13. juni 2023](#)

Jordflytningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord nr. 1452 af 7. december 2015.](#)

Drikkevandsudpegningsbekendtgørelsen:

[Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, nr. 935 af 22. juli 2024.](#)

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

[Miljøgodkendelsesvejledningen](#)

Luftvejledningen:

[Vejledning nr. 71 af november 2024, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder](#)

B-værdivejledningen:

[Vejledning nr. 72/2024](#)

Støjvejledningen:

[Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder](#)

Supplement til støjvejledningen:

[Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.](#)

Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer
[Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter](#)
Spildevandsvejledning
[Spildevandsvejledningen til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4](#)
Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder
[Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.](#)
Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder
[Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.](#)
Vejledning om klassificering af kemiske stoffer og produkter
[Vejledning nr. 9580 af 20. oktober 2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter.](#)
Lugtvejledningen
[Nr. 4/1985. Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder](#)
Habitatvejledningen
[Nr. 9925 af 11/11/2020. Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter](#)

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen
[Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø](#)

[Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder](#)

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/industri/bat-bref/liste-over-alle-bref-dokumenter>

Andet materiale

Risikohåndbogen <https://risikohaandbogen.dk/>
DS 455, Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 1985 (rettet 2012 udgave)
DS2399 Afløbskontrol-Statistisk kontrolberegning af afløbsdata
Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften, Rapport nr. 72, Grænseværdier for anlæg til direkte tørring, 27. november 2015: <https://ref-lab.dk/wp-content/uploads/2022/05/72-Direkte-toerring-Revideret-03-05-2022.pdf>
CLP-forordning: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3
REACH's kandidatliste: European Chemicals Agency: Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse, <https://echa.europa.eu/da/candidate-list-table>
EU's liste over harmoniserede klassificeringer: Bilag VI til CLP-forordningen
LOUS: Listen over uønskede stoffer. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010
BTR-vejledningen: [Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, 2014/C 136/03](#)

Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport



Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri
Århusvej 15
8840 Rødkærsbro

Virksomheder
J.nr. 2025-97516
Ref. amklo
Den 9. januar 2026

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport for Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri

Miljøstyrelsen har den 19. september 2025 modtaget en ansøgning om silotank til kartoffelmel inkl. levering af kartoffelmel fra Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Rødkærsbro Mejeri er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.c i godkendelsesbekendtgørelsen².

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport jf. § 14, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret den 29. september 2022.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1.

Oplysninger

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0506(01))

² [Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.](#)

Arla Foods amba Rødkærsbro har 29. september 2025 oplyst til Miljøstyrelsen, at der ikke bruges, fremstilles eller frigives stoffer, der klassificeres som farlige efter CLP-forordningen³ i forbindelse med det ansøgte projekt.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen vurderer, at Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri ved ansøgning om silotank til kartoffelmel ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer i forbindelse med det ansøgte.

Partshøring

Der er foretaget høring af Arla Foods amba Rødkærsbro Mejeri i henhold til forvaltningsloven. Der er ikke modtaget bemærkninger.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 60, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over miljøgodkendelsen.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101⁴. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Anne-Mette Kloster

³ [Europa-Parlamentets og Rådets forordning \(EF\) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3.](#)

⁴ [Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1093 af 11. oktober 2024.](#)

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.