



Bertus Van Veldhuisen
Nørregårdsvej 4,
6240 Løgumkloster

**Myndighed II - Teknik
og Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 27
E-mail hhn@toender.dk

Sagsnr.:
09.17.13-P19-3-25
KS: FR.

3. juli 2025

Anmeldelsen på Nørregårdsvej 1, 6240 Løgumkloster er afgjort

Tønder Kommune meddeler hermed tilladelse til at opføre en gyllebeholder (3.000 m³) på Nørregårdsvej 1, 6240 Løgumkloster uden tilladelse/godkendelse efter §§ 16a eller 16b i husdyrloven¹. Tilladelsen er meddelt efter ansøgning indsendt via husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 250416.

Afgørelsen er meddelt jf. § 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og forudsætter at der etableres et 100 m langt læhegn med mindst 1 række fra indkørslen til driftsbygningerne og forbi gyllebeholderne, se figur nedenfor. Læhegnet skal stå på egen matrikel og etableres senest den 31. december året efter etablering og bestå af løvtræer og buske, der er naturligt hjemmehørende i området. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning, hvis nogen træer går ud.

Projektbeskrivelse

Du har anmeldt en ny gyllebeholder ved Nørregårdsvej 1, 6240 Løgumkloster. Beholderen kommer til at ligge i tilknytning til den eksisterende stald og gyllebeholder på Nørregårdsvej 1, og den vurderes at være erhvervsmæssig nødvendig for husdyrproduktionen, der tæller både Nørregårdsvej 1 og 4, 6240 Løgumkloster.

Det fremgår af ansøgningen, at det anmeldte overholder kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13. Placeringen af den ny gyllebeholder kan ses herunder.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 01.05.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16.10.2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.



Figur: Placering af ny gyllebeholder og 100 m læhegn.

Vurdering

Der er ikke søgt om teltoverdækning på beholderen, men det vurderes, at dette vil være muligt at påsætte såfremt ansøger ønsker dette på sigt (lysegrå). Gyllebeholderen er anmeldt til at blive 724 m², og dermed overstiger den ikke de 3.000 m², som er max. arealet for gødningsopbevaringsanlæg, der kan søges via anmeldeordningen.

Afstandskrav

Afstandskravene i § 13 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt, der er:

- Mindst 300 m til eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidige byzone- eller sommerhusområde, og til områder i landzone, der i en lokalplan er udlagt til bolig-formål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelser, institutioner, rekreative formål o.lign.
- 100 m til nabobeboelser, der er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften.

Desuden gælder der en række faste afstandskrav jf. husdyrlovens § 8, som også overholdes. Langs Nørregårdsvej ligger der en vejgrøft i forbindelse med vejnetet. Grøften er ved et tidligere tilsyn vurderet som værende ikke regelmæssig vandførende eller vandfyldt – og derfor gælder afstandskravet på 100 m ikke.

Krav til højde, terrænændring samt beplantning



Det er et krav til det anmeldte, at etablering af gyllebeholderen ikke giver anledning til terrænændringer på mere end +/- 1 m. Det anmeldte må desuden ikke have en sidehøjde på mere end 3 m, og en max. højde inkl. teltoverdækning på 8 m.

Der er ikke landskabelige forhold i området, der taler imod at etablere afskærmende beplantning for den nye gyllebeholder. Derfor forudsætter tilladelsen, at der etableres mindst et 1-rækket læhegn langs Nørregårdsvej.

Krav til maksimal ammoniak deposition

Det anmeldte må ikke medføre en ammoniak deposition, som overstiger følgende:

- Kategori 1 natur: Totaldeposition 0,7 kg N/ha/år.
- Kategori 2 natur: Totaldeposition 1,0 kg N/ha/år.
- Kategori 3 natur: En merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Det fremgår af ansøgningen, at ammoniak depositionskravene er overholdt.

Naboorientering

Den nærmeste nabo er beboelsen på Nørregårdsvej 2. Vi har undladt at orientere dine naboer, da der vil være næsten 350 m fra beboelsen til den nye gyllebeholder. Huset på Nørregårdsvej 2 ligger også på en grund, der er fint omkranset af levende hegn og Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at din anmeldelse har underordnet betydning for dem.

Udnyttelsesfrist

Afgørelsen gælder i seks år fra dags dato.

Øvrige bemærkninger

Byggeriet må først igangsættes, når der er indsendt målfaste tegninger, herunder konstruktionstegninger til Landbrugsafdelingen.

Du er selv ansvarlig for at få beholderen registreret i BBR, da der ikke længere skal byggetilladelse til at etablere en gyllebeholder.

Etablering af gyllebeholderen har ingen indflydelse på vilkår i husdyrbrugets miljøgodkendelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.



Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau).

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest torsdag den 31. juli 2025**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

Venlig hilsen

Helle H. Iversen
Miljømedarbejder

Myndighed II - Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk

Bilag
Myndighedssæt for ansøgt gyllebeholder



TØNDER
KOMMUNE

Byggeblad

Spæncom

Marts 2015



XPRES tank®

SPÆNCOM | Engineering made concrete

CONSOLIS

SPÆNCOM



DANMARKS ENESTE FORSPÆNDTE TANK

Med dette byggeblad redegøres der for dimensioneringsforudsætninger for en XPREStank iht. SBI-RAPPORT 244 Statens Byggeforskningsinstitut 1995.

"Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand" med tillæg af 12. december 2002, som krævet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmaessigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 604 af 15. juli 2002 med tillæg af 5. januar 2003.

Statisk hovedsystem

XPREStanke består af en på stedet støbt bund og et antal præfabrikerede forspændte vægelementer, der stilles ovenpå bundpladen.

Vægelementerne sammenspændes med plastbelagte stålkabler, der kan optage ringspændingen fra væsketrykket. Der overføres derfor ingen vandrette kræfter og momenter til bundpladen. XPREStanken kan overdækkes med Spæncorn betondæk.

XPREStanke er dimensioneret i henhold til DS/EN 1990, Eurocode 0, 2. udgave og DS/EN 1991-1 til 7 Eurocode 1, 2. udgave og opfylder kravene til skærpet kontrolklasse, normal konsekvensklasse og moderat eller aggressivt miljø.

Betonen opfylder kravene til DS/EN 206-1 og DS 2426. Tanken kan anvendes til indhold med pH-værdi på min. 5,5.

Bundpladen

Der anbefales udført geoteknisk undersøgelse inden byggestart.

Bundpladen udføres i vandtæt beton i henhold til DS/EN 206-1 og DS2426. Det forudsættes, at last fra væsketryk føres direkte gennem bundpladen. Bundpladen er ikke beregnet for grundvandstryk og det skal sikres, at den ikke påvirkes af opadrettet vandtryk.

Bundpladen skal støbes på en bæredygtig bund med en bæreevne som kan imødegå differenssætninger.

For at hindre frosthævninger af bundpladen bør tanken i lange frostperioder altid være fyldt mindst 1 m over bunden.

Bundpladen er armeret til imødegåelse af krybning og svindrevner i henhold til SBI 244.

Tanken er beregnet og udformet sådan, at samvirke mellem væg og bund forhindrer at der ikke overføres vandrette kræfter og momenter til bundpladen.

Bundpladen er beregnet for påvirkning fra lastbil under montagen, hvilket vil sige en punktlast på 3 ton på et lastareal på 0,3 x 0,3 m².

Ved større belastninger skal der laves særlige foranstaltninger til fordeling af lasten.

Vægelementer

Vægelementer udføres i vandtæt beton i henhold til DS/EN 206-1 og DS2426. Vægelementerne placeres på bundpladen sådan, at vægten fordeles jævnt.

I henhold til DS/EN 1991-1-1 er der regnet med en væskedensitet på 1.080 kg/m³.

Der er regnet med tilfyldning omkring tanken, sådan at tankens bund er i frostfri dybde.

Samlingerne mellem vægelementerne fuges med elastisk fugemasse.

Rumvægt af tilfyldningsmateriale er regnet til 18 kN/m³. Tanken kan modstå anvendelse af normalt udstyr til fyldning, tømning og omrøring. Tankens maksimale tilfyldning er afhængig af størrelse. Hvis tanken skal frigøres helt eller delvis, må tanken ikke være fyldt over 3,0 m.

Det anbefales at kørsel tættere end nedgravningsdybden ikke forekommer.

Tanken er ikke beregnet for udvendigt vandtryk og påkørselslast/ulykkelast.

Tanken er undersøgt for stabiliseringsvigt, under påvirkning fra opspændingskræfterne, ved tom tank.

Tanken er vurderet ud fra de temperaturvariationer, som er anført i SBI 244 af 1995.

Tanken er ikke beregnet for istryk. I perioder med frost skal isdannelse i tanken forhindres.

Vindlast i henhold til DS/EN 1991-1-1 er ikke dimensionsgivende for tanken.

Kabler

De plastbelagte stålkabler, der sammenspænder tanken, overholder kravene iht. prEN 10138-3 2004-3.

Ved skade på kabler skal Spæncorn kontaktes.

Vedligeholdelse og reparation

Der henvises til Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen af marts 2015 udført af Spæncorn.

Arbejdsbeskrivelse, materialekontrol og udførelseskontrol

Arbejdsbeskrivelse er anført i vort øvrige brochuremateriale og tegningsmateriale.

Spæncorn har DS/EN ISO 9001 Certifikat og er 3. parts overvåget af Dancert, og vores præfabrikerede elementer kontrolleres i henhold til DS/EN 13369.

Vores produktion udvikles løbende hen imod øget effektivitet og kapacitet, således vi opnår en miljøvenlig, rationel og attraktiv arbejdsplads. Klar til levering kan projektet blive fuldstændt af vores erfarne montører, der har stor kompetence inden for montage af tanke.

Vores løbende direkte kontakt med montageopgaver er med til at fuldende inputtet til produktion og udvikling i deres kontinuerlige arbejde med at optimere produkterne og skabe nye bedre løsninger.



CONSOLIS

SPÆNCOM

DIMENSIONER PÅ 3,15 m TANK

Elementer 3,15 m høje x 1,10 m brede			
Antal elementer	m ³ Plan	Tank- diameter	Udgravnings- diameter
16	77	5,68	7,9
17	85	6,02	8,2
18	99	6,38	8,6
19	110	6,72	8,9
20	125	7,08	9,3
21	130	7,42	9,6
22	150	7,78	10,0
23	160	8,12	10,3
24	175	8,48	10,7
25	190	8,82	11,0
26	205	9,18	11,4
27	220	9,52	11,7
28	235	9,88	12,1
29	255	10,22	12,4
30	270	10,58	12,8
31	290	10,92	13,1
32	310	11,28	13,5
33	330	11,62	13,8
34	350	11,98	14,2
35	370	12,32	14,5
36	395	12,68	14,9
37	415	13,02	15,2
38	440	13,38	15,5
39	460	13,72	15,9
40	485	14,08	16,3
41	510	14,42	16,6
42	535	14,78	17,0
43	560	15,12	17,0

DIMENSIONER PÅ 4,20 m TANK

Elementer 4,20 m høje x 2,10 m brede					
Antal elementer	m ³ Plan	m ³ Skrå	m ³ Keglestub	Tank- diameter	Udgravnings- diameter
14	290	305		9,47	11,7
15	335	350		10,13	12,5
16	380	400		10,80	13,2
17	430	450		11,47	13,8
18	480	505		12,13	14,5
19	535	560		12,80	15,2
20	590	620		13,74	15,8
21	655	685		14,13	16,5
22	715	750		14,80	17,1
23	780	820		15,47	17,8
24	850	890		16,13	18,5
25	925	970		16,80	19,1
26	1.000	1.045		17,47	19,8
27	1.080	1.130		18,14	20,5
28	1.160	1.215		18,80	21,1
29	1.245	1.300		19,47	21,8
30	1.330	1.395		20,14	22,5
31	1.420	1.485		20,80	23,1
32	1.515	1.585		21,47	23,8
33	1.610	1.685		22,14	24,5
34	1.710	1.790		22,80	25,1
35	1.810	1.895		23,47	25,8
36	1.915	2.005		24,14	26,5
37	2.025	2.120		24,81	27,1
38	2.135	2.235		25,47	27,8
39	2.250	2.355		26,14	28,5
40	2.365	2.475	2.715	26,81	29,1
41	2.485	2.600	2.855	27,47	29,8
42	2.605	2.730	3.000	28,14	30,5
43	2.735	2.860	3.150	28,81	31,1
44	2.860	2.995	3.305	29,48	31,8
45	2.995	3.135	3.460	30,14	32,5
46	3.130	3.275	3.620	30,81	33,1
47	3.265	3.420	3.785	31,48	33,8
48	3.405	3.565	3.955	32,14	34,5
49	3.550	3.715	4.130	32,81	35,1
50	3.700	3.870	4.305	33,48	35,8