



Scartab A/S
Kystvejen 52
9400 Nørresundby

12. oktober 2023

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Scartab A/S, Kystvejen 52 9400, Nørresundby



KM, Miljø og Grøn omstilling

Klima og Miljø
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.: 2023-052588

Init.: BWB
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:	Scartab A/S
CVR-nummer:	43990012
P-nummer:	1029225083
Listepunkt	Bilag 2, K203 og K212
Matr. Nr.:	40de
Ejerlav:	Lindholm By, Hvorup
Adresse:	Kystvejen 52, 9400 Nørresundby
Virksomhedens ejer:	Scartab A/S
Ansøger:	Scartab A/S
Ejendommens ejer:	Kystvejens Erhvervspark A/S

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

Aalborg Kommunes afgørelse

1.1 Godkendelse med vilkår	3
1.2 VVM-screening	12
1.3 Offentliggørelse og klagevejledning	12
1.4 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	13

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	13
2.2 Bilag til sagen	14
2.3 Virksomhedens etablering mv.	14
2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.	14
2.5 Produktion	14
2.6 Forureningsforhold	15
2.7 Partshøring	17
2.8 Aalborg Kommunes bemærkninger	18

Vedlagte bilag

3.1 Situationsplan	
3.2 Oversigtsplan med rammer	
3.3 Indretning af virksomheden	
3.4 Ansøgning om miljøgodkendelse	
3.5 VVM-screening	
3.6 Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM)	

1. Aalborg Kommunes afgørelse:

1.1 Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023, godkendelse af Scartab A/S, listepunkt K 203:

"Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K210, K211 eller K212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg."

samt listepunkt K 212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211". Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Godkendelsen omfatter et nyanlæg, hvor virksomheden har lejet et areal hos Aalborg Vognmandsforretning A/S (AVAS). Der er tale om et indendørs areal på ca. 750 m² i hal 2 og et udendørs areal. På sigt forventes aktiviteterne overflyttet til andet lejemål ved AVAS i eksisterende hal 3, omfattende et areal på op til 1.050 m².

Virksomheden ønsker at modtage og demontere transformatorer og slukkespoler inklusiv tilhørende eltavler og kontaktanlæg med henblik på afsætning af delkomponenter til nyttiggørelse. Derudover ønsker virksomheden at modtage diverse metalfraktioner. Virksomhedens aktivitetsniveau vil afhænge af markedsforhold, men der er et ønske om årligt at adskille 2.600 tons transformatorer og slukkespoler samt opkøbe 500 tons andre metaller til videresalg. Transformatorerne/slukkespolerne vil variere i størrelse – fra omkring 500 kg og op til omkring 100 tons.

Ved demontering af transformatorerne og slukkespolerne vil olien blive aftappet til stålkar og herfra pumpes til palletanke til midlertidigt oplag.

Hovedparten af aktiviteterne foregår indendørs. Det kan dog ske i begrænset omfang, at der modtages store transformatorer, der skal håndteres udendørs.

Håndtering og opbevaring af transformatorolie vurderes at være de væsentligste miljøproblemer ved virksomheden.

Oversigt over tidsfrister

- Tidsfrister vedrørende udnyttelse af miljøgodkendelsen, ophør af virksomheden samt fristen for udnyttelse af planlagte udvidelser af virksomheden mv. er fastsat i vilkår 3-6.

- Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden, jf. vilkår 11.

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Driftsjournal for egenkontrol

1. Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år.

I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares:

- A. Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud, forbud.
- B. Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.
- C. Registrering af store transformatorer, der håndteres udendørs (datoer for modtagelse, påbegyndt arbejde og bortskaffelse).

Indretning og drift

2. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.
3. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
 - a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 - b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
 - c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.
4. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal ved endeligt ophør af virksomheden fjerne oplag af affald, senest 3 måneder efter at driften er ophørt. Når virksomheden er rømmet, skal virksomheden skriftligt orientere tilsynsmyndigheden.
5. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.
6. Hvis godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse, bortfalder godkendelsen.

Standardvilkår K203 suppleret med standardvilkår K212

Generelt

7. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
8. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

9. Virksomheden skal altid være bemannet, når den er åben for aflevering af farligt affald.
10. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med: et minimum 1,8 meter højt hegn, med aflåste porte og/eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere.
11. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
 - Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed.
 - Betjening af de enkelte anlæg, pumper mv.
 - Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, befæstede arealer samt sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder.
 - Virksomhedens egenkontrol.
 - Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.

Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden.

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet.

12. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
13. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der foregår nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen.
14. Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af farligt affald, jf. tabel 1. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, kolonne 3, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 4.

Tabel 1

Farlige affaldsfraktioner	Maks. oplag/Forventet Maks. årlig mængde	Oplagsmåde	Oplagsområde
Transformatorolie	30/500 tons	Pallettanke på spildbakker i indendørs hal. Et lag	Tegning nr. F-1 ¹⁾
Træklodser	35 tons	Åben palletank i hal 2/hal 3	Tegning nr. F-1 ¹⁾
Brugt kattegrus eller lignende	5 tons	Åben palletank i hal 2/hal 3	Tegning nr. F-1 ¹⁾

1) Tegning F-1 er en skitsering af, hvorledes det indendørs areal kan være indrettet.

15. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, så det enkelte område er tydeligt afgrænset, og så det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner skal opbevares.
16. Al emballage til farligt affald skal være egnet til opbevaring af den pågældende affaldsfraktion og forsynet med tydelig mærkning.
17. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.
18. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald, jf. fremsendte tegning(er).
19. Påfyldning af og aftapning fra tankanlæg med farligt affald skal foregå under overvågning.
20. PCB-holdig olie må ikke blandes med andet affald.
21. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt.
22. Virksomheden må kun, udover de nævnte farlige affaldsfraktioner i tabel 1, modtage og opbevare de i tabel 2 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 2

Affaldsfraktion	Maks. oplag/ Forventet årlig Mængde	Oplagsmåde	Oplagsområde
Kobberspoler, omviklet oliemættet papir	50/300 tons	Åbne palletanke, indendørs opbevaring	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾
Aluminiumspoler, omviklet oliemættet papir	10/100 tons	Åbne palletanke, indendørs	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾
Jern (yderkassen, bolte mm)	50/500 tons	Container, indendørs/udendørs	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾
Inderjern	100/375 tons	Container (store emner på gulv eller europalle), indendørs	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾
Afklip (diverse metalfraktioner)	10/40 tons	Åbne palletanke, indendørs	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾
Porcelænsklokker/gennemføring	5/50 tons	Container/åbne palletanke, indendørs	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾
Elektronikaffald (eltavler, kontaktanlæg mm.)	5/25 tons	Container, indendørs	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾
Andre metaller end fra demontering	25/500 tons	Container, indendørs	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾
Transformator pap (baseret på cellulose)	10/20 tons	Container, indendørs	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾
Småt brændbart	10 tons	Container, indendørs	Hal 2/hal 3 Tegning nr. F-1 ¹⁾

1) Tegning F-1 er en skitsering af, hvorledes det indendørs areal kan være indrettet.

23. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende dag.
24. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
25. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer ikke spredes til omgivelserne.

Luftforurening

26. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
27. Virksomheden må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
28. Afkast fra rum- og proces-udsugning skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Affald

29. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante afspærringsventil(er) straks lukkes.
30. Spild af farligt affald i sumpe, brønde o.lign. opsamlingsbassiner opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.
31. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra filtrering af farligt affald samt affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
32. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Eventuelt filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med betegnelse af indhold.
33. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

34. Farligt affald skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Dog kan opbevaring af farligt affald i transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, ske under tæt presenning.
35. Udendørs oplag og tanke skal være sikret mod påkørsel.
36. Stationære containere og transportcontainere til opbevaring eller transport af farligt affald skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der oplagres i dem. Containerne skal stå på et areal med tæt belægning, hvor overfladevand ledes til afløb med afspærringsventil. Hvis containerne ikke er placeret på et areal med tæt belægning, skal de være indrettet med opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder til flydende affald, der oplagres i containeren.
37. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
38. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tæt(te) opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er). Arealer og gulve skal desuden indrettes således:
- at spild af flydende farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området.
- Det kan dog tillades at farligt affald fra demontering af store transformatorer og slukkespoler:
- opbevares på befæstet areal eller
 - opbevares uden særskilt opsamling af overfladevand fra ikke-overdækkede arealer, hvis der ikke er risiko for afgivelse af forurenende stoffer fra det farlige affald til omgivelserne.
- Dette gælder dog ikke affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
39. Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild.
40. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler, slamsugere og/eller jernbanetankvogne, skal, uanset vilkår 42, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³.
41. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret.

42. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.
43. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udenørs spildbakker eller gruber skal tømmes, så regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
44. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
45. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
46. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
47. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
48. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Egenkontrol

49. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af:
 - belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve,
 - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - stationære containere og egne transportcontainere,
 - særlige oplagsområderUtætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
50. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage eftersyn af:
 - tætte belægninger og befæstede arealer,
 - gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner,
 - stationære containere og egne transportcontainere,
 - særlige oplagsområder

dog højst en gang hvert tredje år.

Driftsjournal

51. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra affaldet er leveret.
- Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner, containere, tankgårde og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres desuden mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj

52. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

	Rekreativt område 2.2R1 Kystvejen – på matrikler med enkelt- boliger	Industriområde 2.2I1 Bouet
<u>Dag:</u>		
Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00	55	60
Lørdag kl. 07.00 - 14.00	55	60
Lørdag kl. 14.00 - 18.00	45	60
Søn- og helligdage kl. 07.00 - 18.00	45	60
<u>Aften:</u>		
Alle dage kl. 18.00 - 22.00	45	60
<u>Nat:</u>		
Alle dage kl. 22.00 - 07.00	40 (55)*)	60

*) Spidsværði

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende reference-tidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.
- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

53. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 52 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.
54. Støjberegninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/ laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

55. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.
56. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.
57. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrasket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 52. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

1.2 VVM - screening

Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte, ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration (DMA) på: <https://dma.mst.dk/>.

Annoncering af godkendelsen kan ses fra 12. oktober til 9. november 2023.

Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>. Her kan du også finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber 9. november 2023.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

1.4 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.

Aalborg Kommune kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse, men hvis der i den forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Hvis virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan den ansøge om det. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag

Scartab A/S må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven nr. 5 af 3. januar 2023 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt K203:

"Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K210, K211 eller K212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg."

samt listepunkt K 212:

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211". Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b. Ændringer meddeles i medfør § 41.

2.2 Bilag til sagen

1. Situationsplan
2. Oversigtsplan med rammer
3. Indretning af virksomheden
4. Ansøgning om miljøgodkendelse
5. VVM-screening
6. Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM)

2.3 Virksomhedens etablering mv.

Scartab A/S er en nyetableret virksomhed, der etableres på en del af Kystvejen 52, 9400 Nørresundby. Det pågældende areal lejes af Aalborg Vognmandsforretning A/S (AVAS) og omfatter 750 m² indendørs areal i hal 2 og et udendørs areal vest for den nordlige del af hal 1. På sigt forventes aktiviteterne overflyttet til andet lejemål ved AVAS i eksisterende hal 3, omfattende et areal på op til 1.050 m².

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.

Virksomheden er beliggende i område 2.211 Kystvejen. Virksomheden er omfattet af lokalplan BPV NS11. I kommuneplanen/lokalplanen angives, at der kun må opføres eller indrettes erhverv i form af større industri mv., der kan være belastende for omgivelserne.

Ifølge byplanvedtægten kan der på hver ejendom opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

Mod nord grænser virksomhedens areal op til Frederikshavnsmotorvejen.

Ud mod fjorden ligger der flere områder med beskyttet natur. De nærmeste ligger hhv. ca. 350 meter sydvest og 650 m nordøst for virksomheden og er kategoriseret som henholdsvis sø og strandeng.

Der er byggebeskyttelseslinje langs Kystvejen for at sikre en vis afstand til de rekreative arealer langs fjorden.

Der er ikke drikkevandsinteresser i området.

2.5 Produktion

Beskrivelse af produktionen fremgår af ansøgningen side 14-19.

I ansøgningen på side 14 fremgår det, at der er bakelit i transformatorer og slukkespoler, men det er efterfølgende ændret til transformatorpap baseret på cellulose.

Den nuværende kravværdi for PCB-indhold ved afsætning af olie til modtager i Tyskland er max 20 ppm. Hvis der ved analysen i forbindelse med modtagekontrol af olien påvises et højere indhold af PCB, bortskaffes transformator/slukkespole for leverandørens regning uden, at olien aftappes. Det betyder, at Scartab potentielt kan modtage transformatorer og slukkespoler med PCB-indhold i olien > 20 ppm, men på nuværende tidspunkt vil denne olie ikke blive aftappet og sendt til nyttiggørelse.

I ansøgningen på side 14 beskrives, at olien pumpes fra opsamlingskar via en aftapningshane til palletanke. Metoden ændres således, at pumpning vil ske direkte fra karet og op i palletank, der placeres på elefantristen, hvorved karet vil fungere som spildbakke i tilfælde af overløb. Det vil sige, at karet ikke indrettes med aftapningshanen, men i stedet med pumpeanordningen inde i karet.

Der er på side 16 i ansøgningen skrevet: *"Forud for ankomst af transformatoren vil der blive indrettet en midlertidig arbejdsplads på ca. 6 m x 6 m på det udendørs område, skraveret på Figur D-1". Dette skal erstattes af: "Forud for ankomst af transformatoren vil der blive indrettet en midlertidig arbejdsplads på ca. 6 m x 6 m på det udendørs område, skraveret på Figur D-2".*

I forhold til udendørs aktiviteter ved adskillelse af store transformatorer, jf. side 16 i ansøgning, vil overdækningen som udgangspunkt bestå af containere sat på tværs, afsluttet med presenning på toppen. Udendørs håndtering vil foregå i begrænset omfang.

2.6 Forureningsforhold

Oplysninger om forureningsforhold fremgår af ansøgningen side 21-23.

Bedste tilgængelige teknik

I henhold til BEK nr 2079 af 15/11/2021 Bekendtgørelse om standardvilkår for i godkendelse af listevirksomhed afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav i til punkt 19 i godkendelses-bekendtgørelsen for listepunkt K203 og K212.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der er af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand stillet standardvilkår om formen for opbevaring af farligt affald.

I forhold til udendørs håndtering af store transformatorer vil det foregå på fast belægning. Belægningen vurderes ikke at være tæt. Ved håndteringen vil der blive udlagt en stor presenning, hvorpå der placeres en stor jernplade med en påsvejset kant af rundjern. Oven på pladen placeres endnu en presenning, som det endelige underlag, der har til formål at tilbageholde eventuelle oledryp i forbindelse med demontering. Der vil kun blive arbejdet med demontering i tørvejr.

Presenningerne kasseres efter demonteringen.

Det vurderes, at aktiviteten er af begrænset omfang, og dermed er risiko for forurening af jord og grundvand begrænset.

Luft

Luftforureningskilderne er beskrevet i ansøgningen side 21.

Der er ingen skorstene eller luftafkast i relation til virksomhedens aktiviteter, og der er ingen støvgener som følge af aktiviteterne.

Lugt

Der vil ikke forekomme lugtgener fra virksomheden.

Støj

Støjkilderne er beskrevet i ansøgningen side 21-22.

Vibrationer

Der vil ikke forekomme vibrationer fra virksomhedens drift.

Affald

Der fremkommer og oplagres de nedenfor nævnte affaldstyper på virksomheden:

Affaldstype	Årlig affaldsmængde	Max oplag	Oplagsmåde
Farligt affald			
Transformatorolie	500 tons	30 tons	Pallettanke på spildbakker i indendørs hal. Et lag
Træklodser	35 tons	35 tons	Åben pallettanke, indendørs hal
Brugt kattegrus eller lignende	5 tons	5 tons	Åben pallettanke, indendørs hal
Affald			
Kobberspoler, omviklet oliemættet papir	300 tons	50 tons	Åbne pallettanke, indendørs hal
Aluminiumspoler, omviklet oliemættet papir	100 tons	10 tons	Åbne pallettanke, indendørs hal
Jern (yderkassen, bolte mm)	500 tons	50 tons	Container, indendørs hal
Inderjern	500 tons	100 tons	Container, indendørs hal (store emner på gulv eller europalle)
Afklip (diverse metalfraktioner)	40 tons	10 tons	Åbne pallettanke, indendørs hal
Porcelænsklokker/g ennemføring	50 tons	5 tons	Container/åbne pallettanke, indendørs hal
Elektronikaffald (eltavler, kontaktnlæg mm.)	25 tons	5 tons	Container, indendørs hal
Andre metaller end fra demontering	500 tons	25 tons	Container, indendørs hal
Transformator pap (baseret på cellulose)	20 tons	10 tons	Container, indendørs hal
Småt brændbart	10 tons	5 tons	Container, indendørs hal

Unormale driftssituationer

Der vurderes ikke at kunne forekomme driftsforstyrrelser, som kan medføre væsentlig forurening. Ved strømsvigt indstilles arbejdet.

Der kan ske oliespild ved aftapning og håndtering af pallettanke med olie. Spildet opsamles straks med kattegrus. Skulle der ske uheld med spild af olie på betongulvet vil dette blive opsuget straks med kattegrus. Hvis der sker et større spild til kloak, vil der blive rekvireret slamsuger til tømning af olieudskiller, hvortil gulvafløbene i hal 2 afleder til, samt spuling af kloak.

Ved et eventuel hul på pallettanke med olie vil spildet blive opsamlet i spildbakken, hvor pallettanke er oplagret. Afhængig af spildets størrelse vil olien blive pumpet op i en ny pallettanke. Alternativt vil spildet blive opsamlet med kattegrus eller lignende.

Hvis der under transport vælter en pallettanke med olie, vil spildet straks blive opsamlet med kattegrus. Hvis der sker spild til kloak, vil der blive rekvireret slamsuger. Der foregår kun transport af olie på befæstet areal.



Hvis der sker udslip af diesellole fra truck, opsuges spildet straks med kattegrus eller lignende.

2.7 Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden henholdsvis den 6. september og 3. oktober 2023. Virksomheden har fremsendt bemærkninger og supplerende bemærkninger henholdsvis den 12. september og 5. oktober 2023. Virksomheden havde følgende bemærkninger:

- Virksomheden havde bemærkninger til mindre konkrete fejl samt justeringer i udkastet til miljøgodkendelsen. Disse fejl og justeringer er tilpasset i godkendelsen.
- I vilkår 1 A vurderes det ikke relevant med afledningstilladelse og spildevandsanalyser, idet aktiviteterne ikke genererer spildevand. Dette er slettet i vilkåret.
- Vilkår 20 omhandler afspærringsventiler på ikke overdækkede arealer. Virksomheden skriver i høringssvar, at der ingen afløb er på det udendørs arbejdsområde. De nærmeste afløb (vejriste) er placeret på det asfalterede køreareal langs med hal 1. Det betyder, at der ikke er de omtalte afspærringsventiler i området for demontering udenfor. Vilkåret slettes, idet det ikke er relevant som følge af ingen afløb på det udendørs areal.
- I vilkår 23 er oplistet forventet årlige mængder og max oplag af affaldsfraktioner. Virksomheden har i høringssvar ønsket at få hævet de forventede årlige mængder. Disse er indarbejdet i godkendelsen.
- Vilkår 39 omhandler transport af farligt affald, der skal ske på befæstede arealer. Overfladevand skal ledes til afløb med afspærringsventil. Virksomheden har i høringssvar meddelt, at transport af transformatorolie udenfor vil ske på det asfalterede område langs med hal 1, hvor overfladevandet ledes til almindelige afløbsriste uden afspærringsventil. Det betyder, vilkår 39 ikke kan opfyldes. Der vil dog kun i begrænset omfang ske transport af transformatorolie udenfor, idet de store transformatorer aftappes for olie inden transport til lokaliteten. Det betyder, at det alene er restolien, som skal håndteres. Der vil altid være kattegrus eller lignende tilgængeligt under transporten. Såfremt der skulle ske et spild, vil det derfor blive opsuget og fjernet med det samme. Vilkår 39 slettes, idet det ikke vurderes relevant som følge af begrænset transport af transformatorer indeholdende små mængder af restolie.
- Vilkår 42 omhandler indretning af arealer for omlastning til og fra tankbiler mm., der skal være indrettet med tæt opsamlingsområde med hældning mod grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m³. Virksomheden har oplyst i høringssvar at omlastningen af transformatorolie fra palletankene til tankbilen vil ske ved, at der sættes en slange ned i de enkelte palletanke, mens de er placeret på den særligt indrettede spildbakke. Spildbakken er indrettet, så den kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed (dvs. en palletank). Afløbene på gulvarealet uden om den store spildbakke afleder til AVAS's olieudskiller på 30 m³. Det betyder, at forholdene er anderledes end beskrevet i vilkår 42, men der er stadig taget højde for at kunne håndtere eventuelt oliestpild i forbindelse med omlastningen. Aalborg Kommune vurderer, at virksomheden kan opfylde vilkåret som følge af olieudskilleren på 30 m³.

- Virksomheden har i høringssvar ønsket at få bekræftet, om kommunen er indforstået med en anden løsning på overdækning udendørs, jf. afsnt 2.5, hvor der er beskrevet løsning med containere på tværs. Kommunen er indforstået med en anden løsning, såfremt den er tilsvarende god.

Udkast til miljøgodkendelse blev sendt i partshøring hos naboen den 9. oktober 2023, og der indkom ingen bemærkninger.

2.8 Aalborg Kommunes bemærkninger

Lokalisering

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-6 jf. kommuneplanen.

Nyttiggørelse af transformatorer anses for at være i miljøklasse 4-6, jf. bilag A til Kommuneplanen. Dvs. at virksomheden kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Natura-2000 og habitatdirektivets bilag IV arter

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Aalborg Kommune har vurderet, at planen/projektet ikke kan påvirke et Natura-2000 område eller bilag IV arter væsentlig.

Der er 4 km til nærmeste Natura-2000 habitatområde Hammer Bakker og 3,4 km til nærmeste bilag IV art "spidssnudet frø". Planen/projektet giver ikke anledning til aktiviteter, der indirekte kan påvirke området.

Bæredygtighed

Aalborg Kommune opfordrer virksomheden til at vælge bæredygtige løsninger.

Ved at reducere energiforbruget og brugen af fossile brændsler vil bidraget til klimaforandringerne fra CO₂-udledningen reduceres. Virksomheden kan vælge maskiner m.v. med et lavt energiforbrug, udskifte belysningen med LED-pærer, opsætte tændsluk-ure eller isolere bygningerne. Desuden kan virksomheden vælge at anvende vedvarende energi såsom energi fra solen, vindmøller, jordvarme eller varmepumper.

Affald er en ressource, som skal udnyttes. I stedet for deponering eller forbrænding kan affald fx bruges til erstatning for en råvare. Derfor er det helt centralt, at virksomhedens affald sorteres, så det kan genanvendes. Pap/papir, metal og plast kan fx genanvendes direkte. Det kan også være, at der er en affaldsart på virksomheden, som anses for en ressource for en anden virksomhed.

VVM

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 11b jf. Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Aalborg Kommune har iht. til bilag 3 vurderet virksomhedens anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen bilag 4.

Virksomheden ikke er beliggende i et sårbart område i forhold til drikkevands- og naturinteresser eller nær boligområder. Virksomheden vil ikke give anledning til en væsentlig ændring af affaldsmængder eller sammensætning. Virksomheden vurderes ligeledes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning i forhold til støj, spildevand eller luft og lugt

På den baggrund vurderes det, at virksomheden ved dets art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Etablering af anlægget vurderes derfor ikke at kræve kommuneplantillæg med ledsagende miljøkonsekvensrapport.

Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Aalborg Kommune vurderer, at det af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Aalborg Kommune vurderer, at virksomheden er indrettet og drives så det sikres:

- 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- 2) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i miljøbeskyttelsesloven, iagttages,
- 1) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse på den nye miljøgodkendelse.

Bemærkninger i øvrigt til vilkårene

Driftsjournal for egenkontrol

Vilkår 1 omfatter krav om registrering af grundlaget for egenkontrol, dvs. kopi af gældende godkendelse, tilladelser og tilsynsnotater, samt en registrering resultatet af den løbende egenkontrol.

Egenkontrollen skal sikre, at der er nødvendig dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen.

Vilkår 3 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden.

Vilkår 4 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsen § 21 stk. 1, pkt. 12.

Vilkår 5 er fastsat i overensstemmelse med retspraksis i sager, hvor de pågældende virksomheder har været ude af drift i en længere periode. Dvs. at virksomheden skal søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år.

Vilkår 6 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsen § 32, stk. 1.

Standardvilkår K203 suppleret med standardvilkår K212

Vilkår 7-54 er standardvilkår, men med en anden nummerering end standardvilkårene har i listebekendtgørelsen.

Følgende standardvilkår K203 indgår ikke i godkendelsen:

Standardvilkår 6 er ikke relevant i relation til Scartab, idet der alene er tale om modtagelse af oliefyldte transformatorer og slukkespoler. Standardvilkår 11, 14-24 og 29 er ikke relevante, idet der udelukkende vil være oplag af olie fra transformatorer og slukkespoler. Olien oplagres i palletanke indtil videre distribution. Der er således ikke etableret et stationært tankanlæg).

Standardvilkår 27 er ikke relevant, idet der på det udendørs areal ikke er afløb og dermed ingen afspæringsventil.

Standardvilkår 38 er ikke relevant, idet der ikke kan tillades udendørs oplag af farligt affald. Virksomheden har ikke fuldt råderet over et udendørs areal. Det er kun i forbindelse med modtagelse af større transformatorer et begrænset antal gange årligt.

Standardvilkår 42 er ikke relevant, idet virksomheden ikke har overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

Standardvilkår 43 er ikke relevant. Der sker begrænset transport af transformatorolie udendørs, idet transformatorerne aftappes for olie, inden de afleveres på virksomheden.

Standardvilkår 48 og 49 ikke relevant, idet der ikke etableres udendørs tankgårde og rengøringspladser.

Standardvilkår 51 er ikke relevant, idet virksomheden ikke har anlæg med kontrol-, alarm- og sikringssystemer.

Standardvilkår 53 og 55 er ikke relevant, idet virksomheden ikke har et tankanlæg.

Følgende standardvilkår K212 indgår ikke i godkendelsen:

Standardvilkår 9, 11, 12, 20-22 og 24 er ikke relevant i relation til Scartab, idet virksomheden ikke modtager disse fraktioner eller har de aktiviteter.

Standardvilkår 16 er ikke relevant i relation til Scartab, idet virksomheden er omfattet af standardvilkår for K203.

Støj

Vilkår 55-60:

Vilkårene er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

De støjgrænseværdier, som Aalborg Kommune har vurderet skal fastsættes for virksomheden, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens Støjvejledning. Aalborg Kommune har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Virksomheden er beliggende i område 2.2.11 Bouet, der er udlagt til erhvervsformål i form af større industri m.v., der kan være belastende for omgivelserne. På baggrund heraf er der fastsat en støjgrænse på 60 d(B)A (dag/aften/nat) svarende til område 2.

Virksomheden er desuden beliggende op til det rekreative område 2.2.R1 Kystvejen, som anvendes som stiforbindelse langs fjorden og hvor der ligger 3 boliger. Området er i landzone og jf. støjvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, bør der som udgangspunkt vælges områdetype 3 (dag/aften/nat, 55/45/40 dB(A)) i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser gældende ved nærmest liggende enkeltboliger. Aalborg Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe støjkravene, og derfor fastsættes støjkrav svarende til områdetype 3. Støjgrænsen skal overholdes på matrikler med enkeltboliger. Der fastsættes ikke støjkrav i forhold til det rekreative areal 2.2.R1 i øvrigt, da arealet ikke som sådan anvendes som opholdsareal.

Der er ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt, da virksomheden ikke er omfattet af listen over de virksomheder, der skal udføre støjmåling eller støjberægning inden der meddeles miljøgodkendelse, og da det vurderes, at virksomheden ikke overskrider støjkravene.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage. De retningslinjer der skal følges ved krav om målinger fremgår af vilkårene. Oplæg til udførelse af støjmålinger skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres.

Unormale driftssituationer

I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112.

Hvis der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i miljøgodkendelsen.

Virksomheden vurderer, at følgende hændelser kan give anledning til driftsforstyrrelser og uheld:

Oliespild ved aftapning og håndtering af palletanke med olie. Spildet opsamles straks med kattegrus eller lignende. Ved større spild til kloak, rekvireres slamsuger til tømnings af olieudskiller.

Der foregår kun transport af olie på befæstet areal.

Hvis der sker udslip af diesellole fra truck, opsuges spildet straks med kattegrus eller lignende.

Venlig hilsen

Birgitte Weber Blicher

birgitte.blicher@aalborg.dk

Kopi til:
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland
TRnord@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening
dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Lokalafdeling Aalborg:
dnaalborg-sager@dn.dk

DOF centralt
natur@dof.dk

DOF Aalborg
aalborg@dof.dk

NOAH
noah@noah.dk

Greenpeace
info.dk@greenpeace.org


Danmarks Sportsfiskerforbund
post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet Himmerland-Aalborg
himmerland-aalborg@friluftstraadet.dk

Danmarks fiskeriforening
mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Artelia A/S
atmi@arteliagroup.dk





Ansøgning om miljøgodkendelse af Scartab A/S

Miljøteknisk beskrivelse

Scartab A/S, del af Kystvejen 52, 9400 Nørresundby

Udarbejdet af: Anne Thorbjørn Mikkelsen
Kontrolleret af: Thomas Beyer
Godkendt af: Anne Thorbjørn Mikkelsen
Dato: 26.06.2023
Version: 1.0
Projekt nr.: 1021390

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	5
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold	6
1) Ansøger	6
2) Virksomheden.....	6
3) Ejer af ejendommen.....	6
4) Kontaktoplysninger	6
B. Oplysninger om virksomhedens art.....	7
5) Virksomhedens listebetegnelse	7
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt.....	7
7) Risikobekendtgørelsen (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)	7
8) Forventet ophørstidspunkt	7
C. Oplysninger om etablering.....	8
9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer.....	8
10) Tidsplan for start af virksomhed	8
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid	9
11) Virksomhedens placering.....	9
12) Daglige driftstider	11
13) Til- og frakørselsforhold.....	11
E. Tegninger over virksomhedens indretning.....	13
14) Tegningsmateriale.....	13
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion.....	14
Supplerende oplysningskrav for K 203 og K 212	14
15) Produktionskapacitet og forbrug (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)	18
16) Procesforløb (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)	18
17) Energianlæg	18
18) Driftsforstyrrelser eller uheld	18
G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	20
19) Beskrivelse af tiltag i forbindelse med BAT (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)	20
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger.....	21
Luftforurening.....	21
Supplerende oplysningskrav for K 203 og K 212	21
20) Massestrømme (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212).....	21
21) Emissioner fra diffuse kilder (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)	21
22) Afkasthøjder (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)	21

Spildevand	21
23) Basisoplysninger for hver spildevandstype.....	21
24) Udledning til recipienter	21
Støj 21	
25) Støj og vibrationskilder	21
26) Støjberegning (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)	22
Affald 22	
27) Virksomhedens affald	22
28) Håndtering og opbevaring	22
Jord og grundvand.....	23
Supplerende oplysningskrav for K 203	23
29) Beskyttelse af jord og grundvand (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212).....	23
I. Forslag til vilkår om egenkontrol	24
Supplerende oplysningskrav for K 203 og K 212	24
30) Forslag til vilkår og egenkontrol (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)	24
 Bilag A Situationsplan, angivelse af indendørs og udendørs areal (rød skravering)	
 Bilag B Eksempel på indretning af indendørs areal i hal 2	
 Bilag C Kloakplaner for indendørs og udendørs areal	
 Bilag D Ansøgningsskema til afgørelse om miljøvurderingspligt	

Indledning

Scartab A/S (i det efterfølgende benævnt Scartab) er en nystartet virksomhed i Danmark inden for genvinding af transformatorer. Virksomheden har mere end 30 års erfaring i Sverige og ønsker nu at etablere sig på en del af Kystvejen 52 i Nørresundby. I den forbindelse søger Scartab om miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af og demontering af transformatorer og slukkespoler, herunder aftapning og oplag af transformatorolie, samt oplag af diverse metalfraktioner med henblik på videresalg til nyttiggørelse. Kapaciteten for midlertidig oplagring af olie (farligt affald) er på mindre end 50 tons og det samlede volumen af ikke-farligt affald på mere end 30 m³, hvilket i henhold til gældende godkendelsesbekendtgørelse er godkendelsespligtige aktiviteter under bilag 2, listepunkt K 203 og K 212.

Nærværende dokument er en miljøteknisk beskrivelse af det ansøgte anlæg, der er opbygget efter godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 4 "*Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed*", suppleret med oplysningskrav for listepunkt K 203, afsnit 17, og K 212, afsnit 21 i standardvilkårsbekendtgørelsen².

Endvidere er projektet beskrevet i et ansøgningsskema (Bilag D), der danner grundlag for myndighedens afgørelse om miljøvurderingspligt i medfør af miljøvurderingsloven³.

Den miljøtekniske beskrivelse og alle tilknyttede bilag vedhæftes projektets ansøgning om miljøgodkendelse, der indsendes digitalt via www.bygomiljoe.dk.

¹ Bekendtgørelse nr. 2080 af d. 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed.

² Bekendtgørelse nr. 2019 af d. 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af d. 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøger

Navn: Scartab A/S

Adresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby

Tlf.: +45 53 55 50 00

E-mail: joen.jensen@scartab.com og ch@scartab.com

2) Virksomheden

Navn: Scartab A/S

Adresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby

CVR-nr.: 43990012

P-nummer: 1029225083

3) Ejer af ejendommen

Navn: Kystvejens Erhvervspark A/S

Adresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby

Tlf.: +45 70 25 35 11

E-mail: jrk@avas.dk

4) Kontaktoplysninger

Scartab A/S

Navn: Carsten Henriksen

Tlf.: +45 20 30 63 59

E-mail: ch@scartab.com

Rådgiver

Navn: Anne Thorbjørn Mikkelsen, Artelia A/S

Tlf.: +45 51 51 42 15

E-mail: atmi@arteliagroup.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse

Scartab A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 203, hvad angår aftapning og oplag olie fra transformatorer/slukkespoler:

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.

samt godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212, hvad angår virksomhedens øvrige aktiviteter:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt

Scartab er en nystartet virksomhed i Danmark, dvs. der er tale om nyanlæg og ikke udvidelse/ændring af bestående virksomhed. Virksomheden ønsker at modtage og demontere transformatorer og slukkespoler inkl. tilhørende eltavler og kontaktanlæg med henblik på afsætning af delkomponenterne til nyttiggørelse. Derudover ønsker virksomheden at modtage diverse metalfraktioner med henblik på videresalg til nyttiggørelse.

7) Risikobekendtgørelsen (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 7) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K 203 og K 212.

8) Forventet ophørstidspunkt

Det ansøgte er ikke et midlertidigt projekt.

C. Oplysninger om etablering

9) Bygningsmæssige udvidelser/ændringer

Det ansøgte projekt omfatter ingen bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.

I forbindelse med udendørs adskillelse af større transformatorer etableres en midlertidig, overdækket arbejdsplads, som fjernes igen, når arbejdet er afsluttet (forventet varighed max 1-2 uger).

10) Tidsplan for start af virksomhed

Virksomheden opstarter, så snart de nødvendige tilladelser foreligger.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid


11) Virksomhedens placering

Scartab etableres på en del af Kystvejen 52, 9400 Nørresundby, matrikel nr. 40de Lindholm By, Hvorup, der er placeret som vist på Figur D-1.




Figur D-1 Virksomhedens beliggenhed, kort fra Google Earth påført nordpil.

Det pågældende areal lejes af AVAS - Aalborg Vognmandsforretning a/s (i det efterfølgende benævnt AVAS) og omfatter et 750 m² stort indendørs areal i hal 2. Derudover har Scartab mulighed for at anvende et udendørs areal umiddelbart vest for den nordlige del af hal 1 til adskillelse af transformatorer, som er for store til at komme ind i hal 2. Områderne er angivet med rød skravering på Figur D-2. Den udendørs adskillelse af store transformatorer/slukkespoler vil ske på et dealareal indenfor det afgrænsede område, alt afhængig af hvor der er plads på det givne tidspunkt. Lejemålet omfatter desuden velfærdsfaciliteter og kontor på 1. sal omfattende ca. 80 m², ikke angivet på Figur D-2.



Figur D-2 Angivelse med rød skravering af Scartabs indendørs areal samt udendørs arbejdsareal.


Kystvejen 52 er beliggende indenfor Kommuneplanramme 2.2.I1, som angivet på Figur D-3.



Figur D-3 Rammeområder i kommuneplanen. Kystvejen 52 ligger i rammeområde 2.2.I1 (rød prik).

Anvendelsen af området er fastlagt til erhvervsformål i form af større industri mv., der kan være belastende for omgivelserne.

Kystvejen 52 er desuden omfattet af Lokalplan BPV NS11, som vist på Figur D-4.



Figur D-4 Lokalplan for Kystvejen 52 (rød prik).

12) Daglige driftstider

Som udgangspunkt vil driftstiden være mandag-fredag kl. 7-18 og kl. 7-14 på lørdage med ønske om mulighed for aktiviteter enkelte søndage samt enkelte aflæsninger om aften/natten hen over året ved behov.

13) Til- og frakørselsforhold

Al til- og frakørsel til ejendommen vil ske via Kystvejen.

Mødetid for virksomhedens medarbejdere (forventet 3 ansatte) vil som udgangspunkt være i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 på lørdage. Parkering af private biler vil ske langs hal 2 samt på parkeringsareal ud mod motorvej E45. Scartab vil råde over som udgangspunkt 2 parkeringspladser.

Der vil forventeligt forekomme til/frakørsel af 3-5 lastbiler/dagligt, omfattende såvel levering af transformatorer/slukkespoler og metal til videresalg samt bortkørsel af færdigvarer og affald.

Adgang til indendørs areal i hal 2 samt frakørsel vil ske via porte i hal 2 mod syd og nordøst. Til/frakørsel i forhold til udendørs areal vil ske langs hal 1.

Støjbelastning i relation til Scartabs til- og frakørselsforhold vurderes at være af begrænset betydning i forhold til AVAS's aktiviteter på ejendommen.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Tegningsmateriale

Bilag A Situationsplan, angivelse af indendørs og udendørs areal (rød skravering)

Bilag B Eksempel på indretning af indendørs areal i hal 2

Bilag C Kloakplaner indendørs og udendørs areal

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

Supplerende oplysningskrav for K 203 og K 212

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der supplerende oplysningskrav for listepunkt K 203 og K 212 i forhold til bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen. For Scartab er de relevante punkter virksomhedens aktiviteter og maskinel, indretning, belægninger samt affaldsfraktioner (dele heraf omtales som færdigvarer) og håndtering samt opbevaring heraf, hvilket beskrives i det følgende.

Scartabs primære aktivitet er modtagelse og demontering af transformatorer og slukkespoler med tilhørende elektriske installationer (f.eks. el-tavle og kontakthanlæg) i enkeltkomponenter med henblik på videresalg til nyttiggørelse. En transformator/slukkespole består af en jernkasse og en kerne bestående af inder-jern, metalspoler af kobber eller aluminium omviklet med papir, transformatorolie, porcelæns-klokker, en træ- eller stålramme samt bakelit (pap). Dertil kommer diverse skruer og bolte. Aluminium/kobberspolerne skal frigøres og sælges til omsmelting, transformatorolien skal sælges til genanvendelse, stålet fra inder-kernen skal eksporteres til genanvendelse i nye elmotorer/transformatorer, og yderkassen samt andet jern sælges til nyttiggørelse. Udover denne aktivitet så ønsker virksomheden også at modtage diverse metalfraktioner, som alene skal oplagres forud for videresalg til nyttiggørelse.

Virksomhedens aktivitetsniveau vil afhænge af markedsforhold, men der er et ønske om årligt at adskille 1.500 tons transformatorer og slukkespoler samt opkøbe 500 tons andre metaller til videresalg. Transformatorerne/slukkespolerne vil variere i størrelse – fra omkring 500 kg og op til omkring 100 tons.

Indendørs aktiviteter og indretning

Som udgangspunkt vil transformatorer/slukkespoler med tilhørende elektriske installationer blive adskilt indendørs på det lejede areal i hal 2. Området er indrettet med betongulv med gulvafløb til sandfang og olieudskiller, placeret udenfor ved den østvendte facade af hal 2. Alt arbejde med afdræning af olie og demontering af transformatorer/slukkespoler vil ske på særligt indrettet kar til aftapning af olie samt arbejdsplatform, og al oplag af aftappet olie vil ske i palletanke placeret på spildbakke.

Indkomne transformatorer/slukkespoler opbevares indenfor, indtil demontering.

Ved demonteringen vil olien i første omgang blive aftappet på et kar indrette til formålet. Dette består af et svejset jernkar med kraftige afstivninger med påmonterede elefantriste, hvor transformatoren/slukkespolen kan stå. Såfremt der ved modtagelsen foreligger olieprøve, som opfylder kravet til maksimalt PCB-indhold, aftappes olien uden prøve og analyse. Hvis der ikke foreligger olieprøve, udtages en prøve til analyse, og olien tappes først af og ned i karet, når der foreligger resultat, der opfylder kravet til indhold af PCB. Såfremt en transformator/slukkespole ikke kan opfylde kravet til PCB-indhold i olien, vil den i stedet for demontering blive bortskaffet til godkendt modtager med olieindhold.

Fra karet pumpes olien over i palletank via en aftapningshane i den ene ende. I forbindelse med aftapningen anvendes mobil spildbakke til opsamling af eventuelt spild. Palletankene med olie opbevares efterfølgende på spildbakke, indtil olien bortskaffes til regenerering. Spildbakken består af jernplade med svejset opkant, der kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.


Når olien er aftappet, flyttes transformatoren/slukkespolen over på en særligt indrettet arbejdsplatform, bestående af en metalplade med opkant, således at eventuelle oliedryp i forbindelse med den efterfølgende adskillelse kan tilbageholdes og opsamles med kattegrus eller tilsvarende. Demonteringen af transformatoren/slukkespolen vil ske ved hjælp af håndværktøj (manuelt/luft/el). Scartab vil blive koblet på AVAS's eksisterende trykluftssystem. Der vil ikke ske en forarbejdning af delkomponenterne og en neddeling vil alene ske af større metalemnier.

I første omgang løsnes boltene, som holder låget på transformatoren/slukkespolen, således at kernen kan løftes ovenud og placeres ved siden af på metalpladen til adskillelse i enkeltdelene. Kobber/aluminiumsspolerne, som er omviklet af oliemættet papir, placeres i palletanke, hvor toppen er skåret af. Såfremt transformatoren/slukkespolen indeholder træklodser (rammen) opbevares de i palletank, hvor toppen er skåret af. Eventuelt tilbageværende olie i yderkassen opsuges med kattegrus eller tilsvarende, hvorefter jernet herfra placeres i container. Kattegruset opsamles i palletank. Resterende delkomponenter som porelænsklokker og diverse metalfraktioner sorteres og opbevares i hver deres container/palletank indtil afsætning.

Større elementer af inderjern, fra demontering af store transformatorer/slukkespoler, jf. beskrivelse af udendørs aktiviteter, oplagres på gulvet eller på europaller før afsætning til nyttiggørelse.

Virksomheden vil ud over håndværktøj råde over 2 trucks, svingkran eller traversekran (del af lejemål), samt stilladser. Den ene truck vil være el-drevent, den anden dieseldrevent – tankning heraf vil ske på den nærliggende Circle K station.

Der vil ikke være stationære oplag eller arbejdsstationer på det indendørs areal, idet der er behov for fleksibel indretning, og alle enheder er derfor mobile. I Figur F-1 er vist en skitsering af, hvorledes det indendørs areal kan være indrettet med område for kar til aftapning af olie, oplag af palletanke med olie på spildbakke samt arbejdsplatform. De resterende oplag vil være placeret på det øvrige areal.



Figur F-1 Skitsering af mulig indretning af det indendørs areal i hal 2.

Udendørs aktiviteter og indretning

Hvis transformatorerne/slukkespolerne er for store til at komme ind i hal 2, sker demonteringen udenfor. I dette tilfælde vil olien været tømt af på stedet, før transport af transformatoren til Kystvejen 52 med blokvogn. Olien vil i nogle tilfælde blive kørt til Scartab og oplagret i palletanke på spildbakken eller køres direkte til regenerering.

Forud for ankomst af transformatoren vil der blive indrettet en midlertidig arbejdsplads på ca. 6 m x 6 m på det udendørs område, skravet på Figur D-1. Den præcise placering indenfor det skraverede areal kan variere afhængigt af, hvor der er plads på det pågældende tidspunkt. Området er i dag befæstet med betonplader uden afløb – nærmeste afløb er 10 m fra kanten af det skraverede område, på et asfalteret areal mellem betonpladerne og hal 1.

I forbindelse med etablering af den midlertidige arbejdsplads vil der blive udlagt presenning oven på betonpladerne, hvorpå der placeres en stor jernplade med en påsvejet kant af rundjern (1 cm tyk). Oven på pladen placeres endnu en presenning, som det endelige underlag, der har til formål at tilbageholde eventuelt dryp af olie i forbindelse med demonteringen. Transformatoren/slukkespolen kan enten løftes intakt af blokvognen vha. mobil/lastbil kran (indlejet til formålet) og placeres på presenningen eller toppen kan afmonteres på blokvognen, således at det alene er inder-kernen, som løftes over på presenningen. Omkring jernpladen placeres desuden på tre af siderne skibscontainere (i to lag) til afskærmning for vind og vejr. Der vil kun blive arbejdet på transformatoren/slukkespolen/kernen i tørvejr – ved regn og når der ikke arbejdes, vil der mellem containerne blive etableret midlertidig overdækning og åbningen ind til arbejdspladsen vil blive lukket af. Derudover vil den øverste presenning blive pakket op omkring transformatoren/slukkespolen/kernen.

Såfremt det er hele transformatoren/slukkespolen, som er sat af, vil der i første omgang ske en aftapning af eventuelle olierester, som pumpes over i palletanke, der placeres indendørs på spildbakke indtil afsætning. Efterfølgende kan yderkassen åbnes op fra siden og kernen demonteres i delkomponenter inde i selve yderkassen. Ellers er fremgangsmåden tilsvarende, som ved demontering indendørs. Tilsvarende vil alle delkomponenter blive opbevaret på det indendørs areal, som beskrevet tidligere.

Såfremt det alene er kernen, som flyttes over på presenningen, vil eventuelle olierester i transformatoren/slukkespolen blive aftappet først ved hjælp af pumpe over i palletank, som efterfølgende placeres indendørs på spildbakke. Til sikring mod oliespild anvendes i forbindelse med tapningen en mobil spildbakke. Yderkernen bortskaffes efterfølgende direkte til nyttiggørelsen uden yderligere demontering. Kernen demonteres efterfølgende på den udendørs midlertidige arbejdsplads, efter følgende fremgangsmåde som ved indendørs demontering.

Den forventede varighed for adskillelse af store transformator/slukkespoler er 5 dage. Dertil kommer etablering og nedtagning af den midlertidige arbejdsplads, som vil tage et par dage. Varighed af hele forløbet forventes derfor at være max 1-2 uger.

I tilfælde af at der modtages flere større transformatorer på en gang, som er for store, til at komme ind i hal 2 og derfor skal demonteres udenfor, placeres disse på betonpladsen ved siden af den midlertidige arbejdsplads indtil demontering kan påbegyndes.

Færdigvarer

Tabel 1 viser færdigvarer til nyttiggørelse samt estimerede årlige mængder og opbevaringsforhold. Delkomponenter, der skal bortskaffes som affald, samt brugt kattegrus/opsugningsmateriale fremgår af afsnit vedrørende affald, pkt. 27).

Tabel 1 Færdigvarer, estimerede årlige mængder.

Færdigvarer	Estimerede mængde/år	Max oplag	Opbevaringsform	Område
Transformatorolie	375 tons	30 tons	Palletanke, placeret på spildbakke der kan rumme indholdet af den største opbevaringsenhed	Indendørs
Kobberspoler, omviklet med oliemættet papir	250 tons	50 tons	Åbne palletanke	Indendørs
Aluminiumspoler, omviklet med oliemættet papir	50 tons	10 tons	Åbne palletanke	Indendørs
Jern (yderkassen, bolte m.m.)	300 tons	50 tons	Container	Indendørs
Inderjern	375 tons	100 tons	Container og ved store emner på gulvet eller europalle	Indendørs

Afklip (diverse metalfraktioner fra demonteringen)	20 tons	10 tons	Åbne palletanke	Indendørs*
Porcelænsklokker/gennemføring	25 tons	5 tons	Container/palletank	Indendørs
Elektronikaffald (f.eks. eltavler, kontaktanlæg)	10 tons	5 tons	Container	Indendørs
Andre metaller end fra demontering af transformatorer	500 tons	25 tons	Container	Indendørs

*Såfremt max kapaciteten udnyttes og der bliver pladsbegrænsning indenfor, vil afklip blive opbevaret i container udenfor.

Olie fra forskellige transformatorer/slukkespoler vil blive sammenblandet i forbindelse med opbevaring i palletankene på spildbakken.

På sigt vil olien eventuelt blive oplagret i stationært tankanlæg, hvorfor der er et ønske om, at miljøgodkendelse kan rumme dette.

Rengøring

Der vil ikke ske vask af emballage, containere eller køretøjer på virksomhedens areal.

15) Produktionskapacitet og forbrug (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 15) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K 203 og K 212.

16) Procesforløb (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 16) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K 203 og K 212.

17) Energianlæg

Der forefindes ikke energianlæg i relation til Scartabs aktiviteter.

Der er rumopvarmning med naturgasfyret kalorifer, hvilket er en del af lejemålet.

18) Driftsforstyrrelser eller uheld

Der vurderes ikke at kunne forekomme driftsforstyrrelser, som kan medføre en væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift. Såfremt der f.eks. er strømsvigt, vil dette alene påvirke belysning samt eldrevet værktøj, hvor arbejdet vil blive indstillet i nødvendigt omfang.

Af uheld kan der eventuelt forekomme følgende:

Spild af olie ved aftapning samt håndtering af palletanke med olie

Spildet vil blive opsøget straks med kattegrus eller tilsvarende, som vil blive opsamlet.

Hul på palletank med transformatorolie:

Spildet vil blive opsamlet i spildbakken, hvor palletankene er placeret. Det vil herefter afhængig af spildets størrelse blive oppumpet i ny palletank, placeret på spildbakken eller opsuget af kattegrus eller tilsvarende, som vil blive opsamlet.

Udslip af dieselolie fra truck

Spildet vil blive opsuget straks med kattegrus eller tilsvarende, som vil blive opsamlet.

Der vil til en hver tid forefindes opslugningsmateriale såsom kattegrus på virksomheden.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

19) Beskrivelse af tiltag i forbindelse med BAT (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 19) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K 203 og K 212.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

Supplerende oplysningskrav for K 203 og K 212

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der supplerende oplysningskrav for listepunkt K 203 og K 212 i forhold til bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen vedrørende luftforurening, herunder skorstene/luftafkast, støv- og lugtfrembringende aktiviteter samt foranstaltninger til at reducere forurening/gener.

Der er ingen skorstene eller luftafkast i relation til Scartabs aktiviteter og der er ingen støv- eller lugtfrembringende aktiviteter. Virksomhedens aktiviteter vil desuden primært foregå indendørs. Der vurderes derfor ikke at være behov for begrænsende foranstaltninger.

20) Massestrømme (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 20) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K 203 og K 212.

21) Emissioner fra diffuse kilder (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 21) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K203 og K 212.

22) Afkasthøjder (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 22) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K 203 og K 212.

Spildevand

23) Basisoplysninger for hver spildevandstype

Der forekommer ikke noget processpildevand, men alene sanitært spildevand fra kontor og velfærdsfaciliteter, hvorfor der ikke søges om tilladelse til afledning af spildevand. Håndtering af sanitært spildevand er en del af lejemålet.

Overfladevand fra tag på hal 2 samt overdækning på midlertidig udendørs arbejdsplads afledes til AVAS's regnvandssystem.

24) Udledning til recipienter

Ikke relevant for nærværende ansøgning.

Støj

25) Støj og vibrationskilder

De primære kilder til støj vil være kørsel til og fra samt internt på virksomheden, neddeling af større emner og brug af tryklufdsdrevet værktøj, håndtering af containere samt brug af dieseldrevet

gaffeltruck. Aktiviteterne vil dog primært foregå indendørs, hvor omkringliggende bygningsmasse vil virke støjdempende, og derudover vil Scartab koble sig på AVAS's eksisterende trykluftssystem.

I forhold til udendørs adskillelse af transformatorer/slukkespoler så vil dette kun ske i begrænset omfang. Støjen fra aktiviteterne vil blive dæmpet af de omkringliggende containere. Derudover er virksomheden beliggende i et eksisterende industriområde, grænsende op til motorvejen E45 og der vurderes derfor ikke at være tale om en væsentlig støjkilde i forhold til områdets øvrige aktiviteter.

Der vil ikke være vibrationskilder i relation til driften af Scartab.

26) Støjberegning (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 26) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K 203 og K 212.

Affald

27) Virksomhedens affald

Tabel 2 viser affaldsfraktioner og estimerede mængder.

Tabel 2 Affaldsfraktioner og estimerede årlige mængder.

Affaldstype	Estimerede mængde/år
Træklodser	35 tons
Brugt kattegrus eller tilsvarende	5 tons
Bakelit	10 tons
Småt brændbart	5 tons

For fraktioner, der afsættes til nyttiggørelse, henvises til tabel 1 omfattende virksomhedens færdigvarer.

28) Håndtering og opbevaring

Tabel 3 viser opbevaringsforhold for affaldsfraktionerne.

Tabel 3 Affaldsfraktioner og opbevaringsform.

Affaldstype	Opbevaringsform
Træklodser	Åben palletank
Brugt kattegrus eller tilsvarende	Åben palletank
Bakelit	Container
Småt brændbart	Container

Al opbevaring af de i tabel 3 listede affaldstyper sker indendørs. For fraktioner, der afsættes til nyttiggørelse, henvises til tabel 1 omfattende virksomhedens færdigvarer. For beskrivelse af håndtering af affald henvises til afsnit F, Supplerende oplysningskrav for K 203 og K 212.

Jord og grundvand

Supplerende oplysningskrav for K 203

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17, er der supplerende oplysningskrav for listepunkt K 203 i forhold til bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen. For Scartab er det relevante punkt virksomhedens type af belægning (materialer og udførelse) samt eventuel indretning med sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner.

For oplysninger vedrørende dette henvises til afsnit F, Supplerende oplysningskrav for K 203 og K 212.

29) Beskyttelse af jord og grundvand (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 29) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K 203 og K 212.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

Supplerende oplysningskrav for K 203 og K 212

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der supplerende oplysningskrav for listepunkt K 203 og K 212 i forhold til bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen vedrørende standardvilkår, der vurderes enten at være irrelevante for virksomheden, eller som vurderes ikke at kunne overholdes. Derudover er der oplysningskrav vedrørende øvrige oplysninger om forhold af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

Standardvilkår K 203

Vilkår 6 er ikke relevant for Scartab, idet der alene er tale om modtagelse af oliefyldte transformatorer/slukkespoler.

Vilkår 11, 14-18 og 29 er ikke relevante for Scartab, idet de alene vil have oplag af olie fra transformatorer og slukkespoler.

Vilkår 49 er ikke relevant for Scartab, idet der ikke vil etableres rengøringsplads.

Vilkår 56 er delvist ikke relevant for Scartab, idet de alene vil modtage transformatorer/slukkespoler med olie, og ikke diverse farlige affaldsfraktioner fra diverse virksomheder.

Standardvilkår for K 212

Vilkår 9, 12, 20-22 og 24 er ikke relevante for Scartab, da de ikke vil modtage disse fraktioner/ikke har de pågældende aktiviteter.

Der vurderes derudover ikke at være standardvilkår, som er irrelevante eller som ikke kan overholdes af Scartab, eller at der er forhold af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.

30) Forslag til vilkår og egenkontrol (ingen oplysningskrav for K 203 og K 212)


I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsen, afsnit 17 og 21, er der ingen oplysningskrav til punkt 30) i bilag 4 i godkendelsesbekendtgørelsen for listepunkt K 203 og K 212.

Bilag A Situationsplan, angivelse af indendørs og udendørs areal (rød skravering)




Udendørsareal
ca. 1000 m²

Indendørsareal
750 m²



Bilag B

Eksempel på indretning af indendørs areal i hal 2



Niveau 3 AVAS
1:200

A_01.29.101 Copy 1
1:200

Lejet areal og indretning, tilføjet af
rbth/ Artelia A/S, d. 20.06.2023
Denne tegning gælder kun for
tilføjelser.



Rev.:	Dato:	Udført:	Godk.:	Emne:	

Projekt navn:
KVEP - Ombygning

Status:
Myndighedsprojekt

Mål:
1:200
Format:
1050 x 594
Emne:
Bygning 2 - Planer - Fremt. forhold




Dato:
04.04.2019
Rev.:

Tegn. nr.:
A_XX.29.104

Kystvejens Erhvervspark
Kystvejen 52, 9400 Nørresundby

Bilag C

Kloakplaner for indendørs og udendørs areal



Signaturforklaring

- Gasledning
- Kloakledning
- Stophane - Gas

Kommentar tilføjet af atmi/Artelia, 21.06.23:
- det er oplyst af AVAS, at kloakplanen er revideret for det lejede areal samt afledningen herfra til sandfang og olieudskiller.
- toiletfaciliteter med tilhørende afløb, markeret med rød cirkel (tilføjet af atmi/Artelia), findes ikke.

Rev.	Dato	Udført	Godk.	Emne

Projekt navn:
KVEP - Ombygning

Status:
Myndighedsprojekt

Mål:
As indicated


Format:
1200 x 594

Emne:
Bygning 2 - Kloakplan

Dato:
04.04.2019

Tegn. nr.:
A_00.29.107





0.60

Kommentar tilføjet af atmi/Artelia, 21.06.23:
- det er oplyst af AVAS, at kloakplanen alene er
revisende for udendørsarealer

- Signatur: _____
- Spildevandsledning
 - Regnvandsledning
 - GA Gulvafføb
 - HV Håndvask
 - OT Udluftning over tag

Rev.

AVAS, Kystvejen 52

Kloakplan - Samlet



totalrådgivning ét sted

Foreløbig tryk

sag nr.	17090
tegn. / kontrol af:	ATV
mål	1:500
dato	2017.09.26
tegn. nr.	0.60


Bilag D

Ansøgningsskema til afgørelse om miljøvurderingspligt

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Scartab A/S er en nystartet virksomhed i Danmark inden for genvinding/nyttiggørelse af transformatorer og slukkespoler, som skal demonteres i enkeltkomponenter med henblik på afsætning til nyttiggørelse. Derudover ønsker virksomheden oplag af diverse metalfraktioner med henblik på videresalg til nyttiggørelse. Virksomheden har mere end 30 års erfaring i Sverige og ønsker nu at etablere sig på en del af Kystvejen 52, i Nørresundby. Scartab lejer sig ind på et ca. 750 m² areal i eksisterende <i>hal 2</i>. Derudover vil virksomheden råde over et udeareal på matriklens vestlige område (se nedenstående oversigtskort) Bilag 1: Oversigtskort
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Navn: Scartab A/S Adresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby Tlf.nr.: +45 53 55 50 00 E-mail: joen.jensen@scartab.com og ch@scartab.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Rådgiver Navn: Anne Thorbjørn Mikkelsen, Artelia A/S Adresse: Østre Havnegade 18, 9000 Aalborg Tlf.nr.: +45 51 51 42 15 E-mail: atmi@arteliagroup.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Adresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby Matr.nr.: 40de Ejerlav: Lindholm By, Hvorup
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok 1:50.000 Matrikel 40de er markeret med gul og Scartabs områder er markeret/skraveret med rød


			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok 1:5.000 Matrikel 40de er markeret med gul og Scartabs områder er markeret/skraveret med rød 		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Punkt 11 ANDRE PROJEKTER b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Navn: Kystvejens Erhvervspark A/S Adresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby Tlf.nr.: +45 70 25 35 11 E-mail: jrk@avas.dk		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²	Virksomheden etableres i eksisterende <i>hal 2</i>, så det bebyggede og det befæstede areal ændres ikke. Ca. 750 m² indendørs areal vil fremover anvendes af Scartab til adskillelse af transformatorer og slukkespoler samt oplag af aftappet		

Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	olie og andre affaldsfraktioner såsom aluminium- og kobberspoler, diverse metalfraktioner og porcelænsklokker. Derudover vil der være et udendørsareal (befæstet med betonplader) på ca. 1000 m ² , til adskillelse af de transformatorer/slukkespoler, som er for store til at komme ind i hallen. Dette udendørsareal eksisterer også i forvejen.																
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Ikke relevant – Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørsplads.																
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ikke relevant – Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørsplads.																
Projektets karakteristika	Tekst																
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Virksomhedens aktivitetsniveau vil afhænge af markedsforhold, men der er et ønske om årligt at adskille 1.500 tons transformatorer og slukkespoler samt opkøbe 500 tons andre metaller til videresalg. Der vil ikke være noget forbrug af vand, udover til velfærds- og kontoraktiviteter. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th><th>Estimerede mængde/år</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Råvarer</td><td></td></tr> <tr> <td>Transformator/slukkespoler</td><td>1.500 tons</td></tr> <tr> <td>Andre metaller</td><td>500 tons</td></tr> <tr> <td>Færdigvarer</td><td></td></tr> <tr> <td>Transformatorolie</td><td>375 tons</td></tr> <tr> <td>Kobberspoler, omviklet med oliemættet papir</td><td>250 tons</td></tr> <tr> <td>Aluminiumspoler, omviklet med oliemættet papir</td><td>50 tons</td></tr> </tbody> </table>	Type	Estimerede mængde/år	Råvarer		Transformator/slukkespoler	1.500 tons	Andre metaller	500 tons	Færdigvarer		Transformatorolie	375 tons	Kobberspoler, omviklet med oliemættet papir	250 tons	Aluminiumspoler, omviklet med oliemættet papir	50 tons
Type	Estimerede mængde/år																
Råvarer																	
Transformator/slukkespoler	1.500 tons																
Andre metaller	500 tons																
Færdigvarer																	
Transformatorolie	375 tons																
Kobberspoler, omviklet med oliemættet papir	250 tons																
Aluminiumspoler, omviklet med oliemættet papir	50 tons																

	Jern (yderkassen, bolte m.m.)	300 tons	
	Inderjern	375 tons	
	Afklip (diverse metalfraktioner fra demonteringen)	20 tons	
	Porcelænsklokker/gennemføring	25 tons	
	Elektronikaffald (f.eks. eltavler, kontaktanlæg)	10 tons	
	Der vil ikke være stationære oplag eller arbejdsstationer på det indendørs areal, idet der er behov for fleksibel indretning, og alle enheder er derfor mobile. Nedenfor er vist en skitsering af, hvorledes det indendørs areal kan være indrettet med område for kar til aftapning af olie, oplag af palletanke med olie på spildbakke samt arbejdsplatform. De resterende oplag vil være placeret på det øvrige areal.		
Hal 2			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Type	Estimerede mængde/år	
	Farligt affald		
	Træklodser	35 tons	
	Brugt kattegrus eller tilsvarende	5 tons	
	Andet affald		
	Bakelit	10 tons	
	Småt brændbart	5 tons	
	Spildevand til rensning	Ingen, evt. fra eksisterende toiletter	
	Spildevand til direkte udledning	Ingen	
Håndtering af regnvand	Almindeligt regnvandssystem		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	X	X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	X		Standardvilkårsbekendtgørelsen (BEK nr 2079 af 15/11/2021) Bilag 1, afs. 17 og 21. K 203 og K 212

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Standardvilkårene for K 203 og K 212 er fastsat med baggrund i BAT.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Vejledning fra miljøstyrelsen <i>Ekstern støj fra virksomheder</i> vejledning nr. 5/1984 Omfattet af kommuneplan, rammeområde 2.211
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning			Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.


som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? i driftsfasen?		X X	Der vil forventeligt blive behov for almindelig oplysning af hal og pladsen i mørke årstider, men ikke i en grad, som vil medføre gener for omgivelserne.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	(X)		Hvis »ja« angiv hvilke: Ifølge arealinformation ligger projektområdet inden for skovbyggelinjer, men industriområdet er allerede etableret.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen?	X		Virksomheden etableres på eksisterende erhvervsareal i byzone
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ifølge Danmarks Areal information er det nærmeste §3-område en sø beliggende knap 300 meter sydvest for projektområdet

		
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.		Der er ca. 1,8 km til et fredet mindesmærke nordøst for projektarealet (fredningsnr. 111319). Derudover er projektarealet placeret ca. 1,5 km fra et kulturarvsareal (orange areal på nedenstående kort). 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Der er ca. 3,8 km til NATURA 2000 – Habitatområdet <i>Hammer Bakker, østlig del</i>
			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Projektet ligger i et områdeklassificeret areal. Der er ikke kortlagte områder - ejendommen er registreret som uafklaret i forhold til forurening, som følge af oplysninger om tidligere plast- og metalbearbejdende virksomhed på matriklen.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Nedenstående udklip er fra kort.plandata.dk 
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Der drives flere forskellige industrivirksomheder, fra samme matrikel som Scartab etableres på: - AVAS som har værksted til vedligehold af egen vognpark samt oplag af råstoffer - Beritech (produktion af ståltanke) - KM Vandskæring - Nordjysk diamantskæring - icopal (lager) - Porttechnic (lager)

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Al arbejde, der omfatter olie, sker på særligt indrettede arbejdsområder og oplag af aftappet olie sker på spildbakke. Derudover vil eventuelle uheld blive håndteret som følger: <u>1. Eventuelt spild af olie ved aftapning fra kar, demontering af transformator/slukkespole samt håndtering af palletank med olie:</u> Spildet vil blive opsuget straks med kattegrus eller tilsvarende, som vil blive opsamlet. <u>2. Eventuelt hul på palletank med transformatorolie:</u> Spildet vil blive opsamlet i spildbakken, hvor palletanken er placeret. Det vil herefter afhængig af spildets størrelse blive opsuget i ny palletank placeret på spildbakken eller opsuget af kattegrus eller tilsvarende, som efterfølgende vil blive opsamlet. <u>3. Eventuelt udslip af dieselolie fra truck:</u> Spildet vil blive opsuget straks med kattegrus eller tilsvarende, som vil blive opsamlet. Der vil til en hver tid forefindes opsugningsmateriale såsom kattegrus eller tilsvarende på virksomheden.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 26/6-23 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.


Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



Udendørsareal
ca. 1000 m²

Indendørsareal
750 m²




Screening af etablering af Scartab A/S (Miljøvurdering)

Screeningen er foretaget i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet og at der dermed skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

- 1) Projektets karakteristika.
- 2) Projektets placering.
- 3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Myndighed	Aalborg Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projekt beskrivelse – jf. ansøgning:	Scartab A/S er en nystartet virksomhed i Danmark inden for genvinding/nyttiggørelse af transformatorer og slukkespoler, som skal demonteres i enkeltkomponenter med henblik på afsætning til nyttiggørelse. Derudover ønsker virksomheden oplag af diverse metalfractioner med henblik på videresalg til nyttiggørelse. Virksomheden har mere end 30 års erfaring i Sverige og ønsker nu at etablere sig på en del af Kystvejen 52, i Nørresundby. Scartab lejer sig ind på et ca. 750 m ² areal i eksisterende hal 2. Derudover vil virksomheden råde over et udeareal på matriklens vestlige område (se nedenstående oversigtskort) Bilag 1: Oversigtskort
Navn og adresse på bygherre:	Navn: Scartab A/S Adresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby Tlf.nr.: +45 53 55 50 00 E-mail: joen.jensen@scartab.com og ch@scartab.com
Bygherres kontaktperson og telefon nr:	Rådgiver Navn: Anne Thorbjørn Mikkelsen, Artelia A/S Adresse: Østre Havnegade 18, 9000 Aalborg Tlf.nr.: +45 51 51 42 15 E-mail: atmi@arteliagroup.dk
Projektets placering:	Adresse: Kystvejen 52, 9400 Nørresundby Matr.nr.: 40de Ejerlav: Lindholm By, Hvorup
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune
Oversigtskort i målestok:	Målestok 1:50.000 Matrikel 40de er markeret med gul og Scartabs områder er markeret/skraveret med rød

			
Kortbilag i målestok:	Målestok 1:5.000 Matrikel 40de er markeret med gul og Scartabs områder er markeret/skraveret med rød 		
Forholdet til reglerne om miljøvurdering (VVM – konkret projekt)		Ja	Nej
Anlægget er opført på bilag 1 i lov nr. 1976 af 27. oktober 2021			X Hvis ja, obligatorisk pligt om en miljøkonsekvensvurderingsrapport – nr. og navn fra bilag 1)
Anlægget er opført på bilag 2 i lov nr. 1976 af 27. oktober 2021	X		Punkt nr. på bilag 2: Punkt 11 ANDRE PROJEKTER b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er

				omfattet af bilag 1)
Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:				
1. Anlæggets karakteristika:	Ikke relevant	Ja	Nej	Vurdering
Hele projektets dimensioner og udformning:				
1.1 Arealbehovet i ha:	X			Ikke relevant. Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørs areal.
1.2 Er der andre ejere end Bygherre?			X	
1.3 Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ :	X			Ikke relevant. Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørs areal.
1.4 Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	X			Ikke relevant. Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørs areal.
1.5 Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:		X		Der drives flere forskellige industrivirksomheder, fra samme matrikel som Scartab etableres på: - AVAS som har værksted til vedligehold af egen vognpark samt oplag af råstoffer - Beritech (produktion af ståltanke) - KM Vandskæring - Nordjysk diamantskæring - icopal (lager) - Porttechnic (lager)
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:				
1.6 Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: - Råstoffer – type og mængde: - Mellemprodukter – type og mængde: - Færdigvarer – type og mængde:	X			Ikke relevant. Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørs areal.
1.7 Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:	X			Ikke relevant. Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørs areal.
1.8 Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:	X			Ikke relevant. Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørs areal.
1.9 Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:	X			Ikke relevant. Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørs areal.
1.10 Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:	X			Ikke relevant. Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørs areal.

1.11 Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:	X			Ikke relevant. Virksomheden etableres i eksisterende bygninger og på eksisterende udendørs areal.																																																		
Affaldsproduktion:																																																						
1.12 Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen: - Farligt affald: - Andet affald: - Spildevand:		X		<table><tr><td>Affaldstype</td><td>Årlig affaldsmængde</td><td>Max oplag</td></tr><tr><td colspan="3">Farligt affald</td></tr><tr><td>Transformatorolie</td><td>375 tons</td><td>30 tons</td></tr><tr><td>Træklodser</td><td>35 tons</td><td>35 tons</td></tr><tr><td>Brugt kattegrus eller lignende</td><td>5 tons</td><td>5 tons</td></tr><tr><td colspan="3">Affald</td></tr><tr><td>Kobberspoler, omviklet oliemættet papir</td><td>250 tons</td><td>50 tons</td></tr><tr><td>Aluminiumspoler, omviklet oliemættet papir</td><td>50 tons</td><td>10 tons</td></tr><tr><td>Jern (yderkassen, bolte mm)</td><td>300 tons</td><td>50 tons</td></tr><tr><td>Inderjern</td><td>375 tons</td><td>100 tons</td></tr><tr><td>Afklip (diverse metalfraktioner)</td><td>20 tons</td><td>10 tons</td></tr><tr><td>Porcelænsklokker/gen nemføring</td><td>25 tons</td><td>5 tons</td></tr><tr><td>Elektronikaffald (eltavler, kontaktanlæg mm.)</td><td>10 tons</td><td>5 tons</td></tr><tr><td>Andre metaller end fra demontering</td><td>500 tons</td><td>25 tons</td></tr><tr><td>Transformator pap (baseret på cellulose)</td><td>10 tons</td><td>10 tons</td></tr><tr><td>Småt brændbart</td><td>5 tons</td><td>5 tons</td></tr></table>	Affaldstype	Årlig affaldsmængde	Max oplag	Farligt affald			Transformatorolie	375 tons	30 tons	Træklodser	35 tons	35 tons	Brugt kattegrus eller lignende	5 tons	5 tons	Affald			Kobberspoler, omviklet oliemættet papir	250 tons	50 tons	Aluminiumspoler, omviklet oliemættet papir	50 tons	10 tons	Jern (yderkassen, bolte mm)	300 tons	50 tons	Inderjern	375 tons	100 tons	Afklip (diverse metalfraktioner)	20 tons	10 tons	Porcelænsklokker/gen nemføring	25 tons	5 tons	Elektronikaffald (eltavler, kontaktanlæg mm.)	10 tons	5 tons	Andre metaller end fra demontering	500 tons	25 tons	Transformator pap (baseret på cellulose)	10 tons	10 tons	Småt brændbart	5 tons	5 tons		
Affaldstype	Årlig affaldsmængde	Max oplag																																																				
Farligt affald																																																						
Transformatorolie	375 tons	30 tons																																																				
Træklodser	35 tons	35 tons																																																				
Brugt kattegrus eller lignende	5 tons	5 tons																																																				
Affald																																																						
Kobberspoler, omviklet oliemættet papir	250 tons	50 tons																																																				
Aluminiumspoler, omviklet oliemættet papir	50 tons	10 tons																																																				
Jern (yderkassen, bolte mm)	300 tons	50 tons																																																				
Inderjern	375 tons	100 tons																																																				
Afklip (diverse metalfraktioner)	20 tons	10 tons																																																				
Porcelænsklokker/gen nemføring	25 tons	5 tons																																																				
Elektronikaffald (eltavler, kontaktanlæg mm.)	10 tons	5 tons																																																				
Andre metaller end fra demontering	500 tons	25 tons																																																				
Transformator pap (baseret på cellulose)	10 tons	10 tons																																																				
Småt brændbart	5 tons	5 tons																																																				
1.13 Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:			X																																																			
Forurening og gener:																																																						
1.14 Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			X																																																			
1.15 Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	X			Virksomheden har ingen luftafkast.																																																		
1.16 Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:			X																																																			
1.17 Vil anlægget give anledning til støvgener:			X																																																			
1.18 Vil anlægget give anledning til lugtgener:			X																																																			
1.19 Vil anlægget give anledning til lysgener:			X	Der vil forventeligt blive behov for almindelig oplysning af hal og pladsen i mørke årstider, men ikke i en grad, som vil medføre gener for omgivelserne																																																		

Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:				
1.20 Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsages af klimaændringer:			X	
1.21 Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):			X	
2.Projektets placering				
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:				
2.1 Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:			X	Virksomheden etableres hos eksisterende virksomhed.
2.2 Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:			X	Virksomheden etableres på eksisterende industriområde.
2.3 Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:			X	
Naturressourcernes relative rigdom, forekomst m.m.:				
2.4 Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dets undergrund, herunder grundvand og grundvandssænkning m.m.:			X	
Det naturlige miljøes bæreevne:				
2.5 Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:			X	
2.6 Kystområder og havmiljøet:			X	
2.7 Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:			X	
2.8 Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreservater eller naturparker:			X	
2.9 Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder: Nationalt: - Fredede områder - Beskyttede naturtyper - Byggelinjer Kan anlægget påvirke rødlistede arter. Internationalt: - Natura 2000-område - Bilag IV arter			X	Ifølge arealinformation ligger projektområdet indenfor skovbyggelinjer, men industriområdet er allerede etableret.
2.10 Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen: - Overfladevand: - Grundvand: - Naturområder: - Boligområder (støj/lys og Luft):			X	

2.11 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolknet område:			X	
2.12 Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk:– historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:			X	
2.13 Er anlægget tænkt placeret indenfor: - Kystnærhedszonen - Den kystnære del af byzonen		X		Virksomheden etableres på eksisterende industriområde i byzone.
Vurderes det fortsat - jf. ja'erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:				
3.Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet				
3.1 Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning fx geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:			X	
3.2 Indvirkningens art:			X	
3.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter:			X	
3.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet:			X	
3.5 Indvirkningens sandsynlighed:			X	
3.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:			X	
3.7 Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			X	
3.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:			X	
Konklusion				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:			X	

Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:

- Danmarks miljøportal
- Ansøgningsskema, jf. Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



SCARTAB A/S
Kystvejen 52
9400 Nørresundby

Klima og Miljø
KM Borgermiljø
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Sagsnr.: 2023-052588
Dok.nr.: 2023-052588-27

Mandag	9-15
Tirsdag	9-15
Onsdag	9-15
Torsdag	9-15
Fredag	9-14

11.10.2023

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for Scartab A/S

Aalborg Kommune har den 3. juli 2023 modtaget jeres ansøgning vedrørende miljøgodkendelse af Scartab A/S.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 1976 af 27. oktober 2021.

Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 11 b) "Andre projekter": "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Afgørelse

Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter lovens § 21.

Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses her i brevet og i vedlagte screeningsskema.

Afgørelsen vil blive offentliggjort 12. oktober 2023 under 'Lovpligtige annoncer' på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer

Baggrund

- Projektbeskrivelse
- Oversigtskort
- Forhold til kommuneplan/lokalplan/anden planlægning
- Forhold til andre lovområder

Sammenfatning og konklusion

Virksomheden etableres i et eksisterende industriområde, hvor virksomheden har lejet et mindre areal i en indendørs hal hos Aalborg Vognmandsforretning (AVAS). Der vil kun i begrænset omfang foregå udendørs håndtering af store transformatorer på befæstet areal.

Der er 3,8 km til NATURA 2000, Habitatområdet Hammer Bakker. Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området.

Projektet vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen er særligt lagt vægt på, at projektet etableres i et eksisterende industriområde.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projektet kan etableres. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning med oversigtskort og bilag af 26. juni 2023.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens §39.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (12. oktober 2023). Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Klima og Miljø. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (12. oktober 2023).

Venlig hilsen

Birgitte Weber Blicher
Miljøsagsbehandler

Kopi til:

DOF -natur@dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.