



Christian Bagge Hansen
Ribevej 129
7100 Vejle

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 76 55 18 81
Giro: 6 40 75 83

Dato: 28.2.01

Ref: Paaj

Dok.navn:

J.nr.: 09.17.06K09

Vedr. 10 års beholderkontrol

Egtved kommune har modtaget tilstandsrapport vedr. eftersyn på ejendommens gyllebeholder foretaget den 29. november 2000 .

Vi vurderer ud fra rapporten, at beholderen stadig vil leve op til lovens krav om styrke og tæthed, når de angivne nødvendige arbejder/repurationsarbejder udføres inden den **1. juni 2001.** *es lavet ved fildsyn OK*

Det vil sige, at arbejderne **skal** udføres indenfor tidsfristen, såfremt beholderen stadig ønskes anvendt.

Teknisk forvaltning vil efter udløbet af tidsfristen kontrollere, om de angivne arbejder er udført.

Med venlig hilsen


Peter Aalykke Jensen
ingeniør

**Bygnings- & Maskinkontoret for Sydjylland og Fyn**Nils Finesvej 20
7100 Vejle
Tlf: 75 83 44 55 Fax: 75 72 23 43

Sendes til den kommune, hvor beholderen ligger		Udfyldes af kommunen	
Egtved Kommune Teknisk Forvaltning Tybovej 2 6040 Egtved		Modtaget dato	Journalnummer (sagenummer)
		Tilstandsrapport 10 års beholderkontrol - 2	
		<input type="checkbox"/> Foreløbig rapport	<input checked="" type="checkbox"/> Endelig rapport

Beholderens beliggenhed

BBR nummer	35108
Adresse	Ribevej 129
Postnummer og by	7100 Vejle

Beholderens bruger

Navn	Christian Bøge Hansen
Adresse	Ribevej 129
Postnummer og by	7100 Vejle

Omfattet af eftersyn

<input checked="" type="checkbox"/> Eftersyn - direkte og indirekte forhold	<input type="checkbox"/> 2A <input checked="" type="checkbox"/> 3B	<input type="checkbox"/> 3C <input type="checkbox"/> 3D	<input checked="" type="checkbox"/> 3E <input checked="" type="checkbox"/> 4	Foretaget dato	29.11.2000
<input type="checkbox"/> Eftersyn - måling af kabelkraft (blanket 3F)				Foretaget dato	
<input type="checkbox"/> Supplerende eftersyn (blanket 5)				Foretaget dato	
Hvilke supplerende eftersyn					


Konklusion

<input type="checkbox"/> Ingen bemærkninger	<input checked="" type="checkbox"/> Bemærkninger
<input type="checkbox"/> Arbejder der skal føres udføres	Hvilke
	Foretaget tidsfrist for arbejdets udførelse
	Dato
	1. juni 2001
<input type="checkbox"/> Det indstilles, at beholderen tages ud af drift	Begrundelse
	<input type="checkbox"/> Beholderen kan ikke bringes til at opfylde kravene om styrke og tæthed uden omfattende reparationer
	<input type="checkbox"/> Brugeren har ikke ønsket en påkrævet måling af kabelkraft
	<input type="checkbox"/> Brugeren har ikke ønsket et påkrævet supplerende eftersyn
	<input type="checkbox"/> Brugeren har ikke ønsket at tage beholderen ud af drift i stedet for at få foretaget supplerende eftersyn
Beholderen skal tages ud af drift senest	

Evt. bilag	2 foto.
------------	---------

Kontrollant

Navn		Kontrollant nr.
Svend Skov		18-5
Begnr.	Dato	Underskrift
001589	08.12.2000	<i>Svend Skov</i>



**Bygnings- & Maskinkontoret for Sydjylland og Fyn**Niels Finsensvej 20
7100 Vejle
Tlf: 75 63 44 55 Fax: 75 72 23 43

Sendes til den kommune, hvor beholderen ligger		Udfyldes af kommunen	
Egtved Kommune Teknisk Forvaltning Tybovej 2 6040 Egtved		Modtaget dato	Journalnummer (sagenummer)
		Eftersyn - direkte forhold (betonelementbeholder) 10 års beholderkontrol - 3B	

Beholderens beliggenhed

BBR nummer 35108	Beholder <input type="checkbox"/> Uden kabler <input checked="" type="checkbox"/> Ikke synlige <input checked="" type="checkbox"/> Synlige kabler - 3E
Adresse Ribevej 129	Kabelnet skal måles <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, jf. blanket 3F
Postnummer og by 7100 Vejle	Beholderens bruger ønsker, at kabelnet måles <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja

Skadesoplysninger

Uæthed, jævnfør Eftersyn - indirekte forhold (blanket 4)				
Skadegrad				
<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
Overgang mellem bund og væg				
Skadegrad				
<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	
Bund				
Besigtiget		Steder		Hvilke
<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	
Spjæld				
Spjæld		Besigtiget		Skadegrad
<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Beton				
Enkeltrevner	Skadegrad <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Netrevner	Skadegrad <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Rust/Korrosion	Skadegrad <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Forvitring	Skadegrad <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Udfældning	Skadegrad <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3			
Fuger				
Steder		Skadegrad		
<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Uætheder		Skadegrad		
<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
Bemærkninger				

Kontrollant

Kontrollant nr.	Dato	Underskrift
18-5	08.12.2000	<i>Bevend Skov</i>

**Bygning- & Maskinkontoret for Sydjylland og Fyn**Niels Finckensvej 20
7100 Vejle
Tlf: 75 53 44 55 Fax: 75 72 23 43

Sendes til den kommune, hvor beholderen ligger	Udfyldes af kommunen	
	Modtaget dato	Journalnummer (sagenummer)
Egtved Kommune Teknisk Forvaltning Tybovej 2 6040 Egtved	Eftersyn - direkte forhold (kabeloplysninger) 10 års beholderkontrol - 3E	

Beholderens beliggenhed

BBR nummer
35108
Adresse
Ribevej 129
Postnummer og by
7100 Vejle

Kabler

Antal	12	Heraf over terras	2/4	<input checked="" type="checkbox"/> Synlige	<input type="checkbox"/> Skulte	
Skader	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	På antal kabler	

Kabellåse

Antal	24	Heraf over terras	8	<input checked="" type="checkbox"/> Synlige	<input type="checkbox"/> Skulte	
Skader	<input checked="" type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	På antal låse	
Type						

Bemærkninger

4 kabelskader repareret. Se skitse.

Kontrollant

Kontrollant nr.	Dato	Underskrift
18-5	08.12.2000	<i>Stenel Skov</i>




Bygnings- & Maskinkontoret for Sydjylland og Fyn

Niels Finnevang 2B
7100 Vejle
Tlf.: 75 53 44 55 Fax.: 75 73 23 43

Bilag	Nr.	Løstløst af Brænde	
		Mottaget dato	Journalnummer (sagenummer)
Næst engine Opgraving markens Bænkstier enges med G og H Bløder markens med G og H Vedligeholdelse enges med H og I Indend og		Beholderskitse 1 10 års beholderkontrol - 3G	

Skitse



Kontrollant

Kontrollant nr.	Dato	Underskrift
18-5	08.12.2000	Sevend Skov



Bygnings- & Maskinkontoret for Sydjylland og Fyn

Niels Finnevej 20
7100 Vejle
Tlf: 75 63 41 55 Fax: 75 72 23 43

Sendes til den kommune, hvor beholderen ligger Egtved Kommune Teknisk Forvaltning Tybovej 2 6040 Egtved	Udfyldes af kommissionen Modtaget dato	
	Journalnummer (sagsnummer) Eftersyn - indirekte forhold 10 års beholderkontrol - 4	

Beholderens beliggenhed

BBR nummer 35108
Adresse Ribevej 129
Postnummer og by 7100 Vejle

Beholderoplysninger

Kontrol af data - skema 1A	<input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Vedlagt som bilag	
Fyldningsgrad	<input type="checkbox"/> Tom <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> Full		
Omgivelser m.v.	Evt. bemærkninger til terræn/belægning		
Opgravning	Opgravet <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja	Beskrevet <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Færdigt/målt i orden <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja
	Omkredslængde - skæbning <input checked="" type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3		
Jordprøver	Antal	Forurenede <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Laboratoriekontrol <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
	Evt. bemærkninger		
Inspektionsbrønd	Er der inspektionsbrønd <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Er der omkredslængde <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Tegnet på omkredslængde <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja
	Evt. bemærkninger		
Udstyr m.v.	Udstyr monteret på beholder (bortset fra pumpeflangen og opjæld) Overpumpningsudstyr.		
	Hvis udstyr har beskadiget beholder, skriv hvordan		
Betonlåg	Er der betonlåg <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja	Udsættelse af betonlåg - skæbning <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
	Vedligeholdelse og/eller reparation i forbindelse med eftersyn <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/> Ja		
Reparation	Hvilke vedligeholdelses- og/eller reparationsarbejder er foretaget 4 kabelskader repareret.		

Kontrollant

Kontrollant nr.	Dato	Underskrift
18-5	08.12.2000	<i>Svend Skov</i>

10 års kontrol - 1A

Sendes til autoriseret kontrollant	Udfyldes af kommunen	
	Modtaget dato	Journal (sagenummer)
Begynderens brolast Vejle Rtt: Kirsten Jensen		
Anmodning om beholderkontrol		

Beholderens bruger:		Beholderens ejer, hvis anden end bruger	
Navn	Adresse	Navn	Adresse
Skovhøjvej 129 7100 Vejle	7100 Vejle		
Telefonnummer	Mobiltelefon	Telefonnummer	Mobiltelefon
75 865241	23349241		

Beholderens beliggenhed		Kommunen, hvor beholderen ligger	
Adresse	Postnummer og postdistrikt	Kommune	Adresse
Rejsstedlund Rødv. 129 7100 Vejle	7100 Vejle	Vejle	Vejle 2
BBR nummer		Postnummer og postdistrikt	
03510-8		6000 Ejlsø	

Beholderoplysninger		m ²		meter		Form (sæt kryds)	
Optærelsesår	19 90	Rumfang	1200	Højde	4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beholder type (sæt kryds)							
<input type="checkbox"/> Pladsetøbt beton	<input type="checkbox"/> Med kabler	<input type="checkbox"/> Uden kabler					
<input checked="" type="checkbox"/> Betonelementer med kabler	<input checked="" type="checkbox"/> Synlige	<input type="checkbox"/> Skjulte					
<input type="checkbox"/> Betonelementer uden kabler	Anden type, hvilken		Beholdernavn				
<input type="checkbox"/> Bliksten			Jerning Tanker				
<input type="checkbox"/> Stål			Producent				
						NSB	
Anvendelse		<input checked="" type="checkbox"/> Gylle	<input type="checkbox"/> Andet	Hvilkot		<input type="checkbox"/> Anvendes ikke	
Andre gødningsbeholdere på adressen		<input type="checkbox"/> Nej	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	Hvis ja, antal	Byggeår	19 97	19 19
Lag		Afdækning		Hvilkot			
<input type="checkbox"/> Inter		<input type="checkbox"/> Betonlåg	<input type="checkbox"/> Telt	Andet			
Fundering m.v.		Nedgravningsdybde, ca. m	Omfangsræn	Spjæld			
2		<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Enkelt	<input type="checkbox"/> Dobbelt
				Rustfrit			
				<input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja			
Er beholderen repareret		<input type="checkbox"/> Ved ikke	<input checked="" type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Ja	Reparationsår		
Hvad er reparert:				19 19 19			

Undertegnede rekvirerer hermed 10 års kontrol af ovennævnte beholder

Dato	Underskrift
Rejsstedlund 20/11/00	Kirsten Jensen



Christian Bagge Hansen
Ribevej 129
7100 Vejle

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 28 28
E-mail: tfpj@egtved.dk

Dato: 06.02.2001 Ref: paaj

Dok.navn:

J.nr.:

Tilsynsrapport - Landbrug

Undertegnede fra teknisk forvaltning, Egtved kommune, udførte den 20. november 2000 et tilsyn på Deres ejendom beliggende Ribevej 129.

Under tilsynet blev følgende forhold besigtiget og/eller drøftet:

Dyrehold:

På ejendommene er der på nuværende tidspunkt en årsproduktion på knap 7500 slagtesvin/år.

Opbevaringsfaciliteter for husdyrgødning, ensilage m.v.:

Ejendommens opbevaringsfaciliteter består af 2 gyllebeholdere på 1200 og 2700 m³ samt kanaler på 600-700 m³ og en fortank på 20 m³.

Opbevaringsfaciliteterne på ejendommen giver en beregnet opbevaringskapacitet for flydende gødning på knap 12 mdr.

Flydelag og dykket indløb var i orden på tankene.

Anvendelse og opbevaring af sprøjtemidler, sprøjtemiddelemballage m.v.:

De oplyste, at De selv sprøjter ejendommens afgrøder og at bevis haves. Opbevaring af sprøjtemidler sker under lås. Det bemærkes, at gulv afløb i rummet, hvor der opbevares sprøjtemidler, skal proppes af, så der ikke ad den vej kan ske nogen utilsigtede udslip.

Spildolie:

De oplyste, at spildolie bruges til smøring af maskiner m.m.

Indskærpelse

Det indskærpes, at olieprodukter skal opbevares på fast bund.

Olietanke:

Der er en overjordisk 3000 l dieseltank af ukendt årgang, en overjordisk 1800 l dieseltank fra år 2000 samt en overjordisk fyringsolietank fra 1965 på ejendommen. Sidstnævnte er lettere angrebet af rust og bør overvejes udskiftet.

Tanken på 3000 l skal hæves fra jorden, så der er luft hele vejen rundt.

En gl. jordtank skal afblændes eller graves op. Ved afblænding bundsuges tanken, studse fjernes og tanken fyldes op med sand.

Husspildevand:

Toilet afledes via septiktank, øvrigt spildevand udledes uden rensning, afledningen sker til Fyle Bæk via dræn.


Drikkevand:

Drikkevandsforsyning sker fra Rugsted-Tudvad vandforsyningsselskab.

Såfremt den gamle boring fortsat ønskes anvendt skal der søges om dette. I modsat fald skal den sløjfes i henhold til vedlagte retningslinier.

Såfremt De mener, der er fejl i ovenstående eller De har spørgsmål i øvrigt vedrørende indholdet, er De velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 76641203.

Med venlig hilsen



Peter Aalykke Jensen
ingeniør

AFTALE OM OVERFØRSEL AF HUSDYRGØDNING - AFTALEFORMULAR

Underfegnede - modtager:

Navn: *Søren Jørgensen*

Adresse: *Ringsted Vestvej 10, 7100 Vjle*

SE nr.: *39010838*

Bedriftens status: kvægbrug I, kvægbrug II*, svinebrug, andet husdyrbrug eller planteavlsbrug

Antal dyreenheder på bedriften: *17*

Modtager er registreret hos Plantedirektoratet: Ja Nej

forpligter mig herved til at modtage gødning fra *17* dyreenheder svarende til *10* ha til

udspredding på min bedrift beliggende

fællesanlæg/blogsanlæg benævnt

og forpligter mig endvidere til, fra 1. august 2002, at modtage gødning fra det ovenfor anførte antal dyreenheder, der fra dette tidspunkt svarer til ___ ha.

*) Kvægbrug II er kvægbrug, hvor over 70% af arealet til rådighed for udbringning af husdyrgødning udgøres af roer, græs og græsefterafgrøde.

Medunderfegnede - leverandør:

Navn: *Chr. Basse Hansen*

Adresse: *Ribevej 139, 7100 Vjle*

SE nr.: *17382597*

Antal dyreenheder på bedriften: *194 245*

forpligter mig samtidig til at levere gødning fra ovennævnte antal dyreenheder.

AFTALEVILKÅR

1. Aftalens varighed

a. Aftale for de første 35 ha for leverandøren

For *10* ha aftales følgende:

Aftalen gælder fra den 1. august *2000* til: den 31. juli *2001* eller

til den opsiges med 1 års varsel til ophør en 31. juli.

b. Aftale for det areal, der for leverandøren ligger ud over 35 ha

For _____ ha aftales følgende:

Aftalen gælder fra 1. august _____

Den kan opsiges af parterne med følgende varsler:

Modtageren af husdyrgødning kan opsiges aftalen med et varsel på 3 år og ___ måneder. (Vigtigt: Se pkt. 4a i vejledningen)

Leverandøren af husdyrgødning kan opsiges aftalen med et varsel på ___ måneder. (Se pkt. 4b i vejledningen).

Eftertryk af denne aftale, samt elektronisk kopiering eller overdragelse af aftalen, er kun tilladt efter aftale med Afdelingen for Landboret, Landbrugets Rådgivningscenter, tlf. 87 40 50 00.

2. Husdyrgødningsmængde og -sammensætning

a. Efter bkg. nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer og normer for husdyrgødning i Plantedirektoratets vejledning for _____ er den overførte husdyrgødningsmængde og -sammensætning følgende:

Tidsrum for overførelse af husdyrgødning	Husdyrgødnings-type	Husdyrart	Planlagt overført mængde t/år *)	Svarende til antal dyreenheder	Forventet sammensætning:			Næringsstof mængde ialt.		
					<input type="checkbox"/> Normalt	<input type="checkbox"/> Analyse	<input type="checkbox"/> Andet	Kg N	Kg P	Kg K
					Kg N/t	Kg P/t	Kg K/t	Kg N	Kg P	Kg K
Opst. / leveret	Gylle	St. sovin	248 t	17	5,63	1,42	2,55	1396	352	732

*) Tons gylle ændres, hvis analyse viser andet indhold end 5,63 kg N/t, således at der opnås leveret i alt 1396 kg N total.

Modtager forpligter sig til skriftligt at bekræfte modtagelsen af husdyrgødning ved dateret underskrift.

3. Befaling

- Modtager afhenter husdyrgødningen
- Leverandøren leverer husdyrgødningen spredt på mark
- Anden aftale:
- For hver ton gylle betaler modtageren/leverandøren:

De aftalte beløb betales som følger:

- Efter hver levering eller afhentning
- Anden aftale:

De aftalte beløb gælder for 19__.

Om regulering af aftalte beløb er aftalt følgende:

4. Andre aftalevilkår

Ud over ovennævnte er aftalt følgende:

Parterne erklærer, at de har gennemlæst standardbestemmelserne til denne aftale, og at disse skal være gældende i forholdet mellem parterne.

Sted og dato:

Modtagers underskrift


Leverandørs underskrift



Egtved Kommune

Miljøgodkendelse

Christian Bagge Hansen
Ribevej 129
6040 Egtved



Teknik og Miljø
Januar 2003

**Godkendelse af landbrug med svineproduktion
i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven**

Dato: 15. januar 2003

**Virksomhedens art og
Listebetegnelse:** Husdyrproduktion, (I, 1d)

Virksomhedens ejer: Christian Bagge Hansen

Virksomhedens adresse: Ribevej 129, 7100 Vejle

Virksomhedens CVR nr.: 17 88 25 97

Ejendommens matr. nr.: 10a m. fl. Rugsted By, Ødsted

Ejendommens ejer: Christian Bagge Hansen

Tilsynsmyndighed: Egtved Kommune

Kontaktperson: Morten Stabel, tlf. nr. 7664 1203

Godkendelsens indhold

1. Godkendelsens omfang og vilkår	4
2. Baggrund for sagen.....	8
3. Udtalelser i sagen	9
4. Virksomhedens beliggenhed og planlægningsmæssige forhold.....	9
5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	9
5.1 Indretning og drift.....	9
5.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning	10
5.3 Støj	11
5.4 Luft	12
5.5 Spildevand	13
5.6 Affald	14
5.7 Beskyttelse af jord og grundvand	14
5.8 Skadedyr	14
5.9 Overvejelser vedrørende renere teknologi.....	14
5.10 Egenkontrol	14
5.11 Tilsyn og kontrol	14
6. Godkendelsens offentliggørelse	15
7. Klagevejledning.....	15

Bilag:

1. Oversigtskort med virksomhedens beliggenhed
2. Oversigtstegning over virksomheden
3. Liste over forpagtede arealer samt gældende aftaler om overførsel af husdyrgødning
4. Liste over sagsakter

MILJØGODKENDELSE:

Miljøgodkendelse for Ribevej 129 i henhold til § 33 i lov om miljøbeskyttelse, og bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 med senere ændringer om godkendelse af liste-virksomhed.

Virksomheden er (i)-mærket, dvs. at der i sager med etablering eller ved væsentlige udvidelser af virksomheden, ikke må træffes afgørelse af godkendelsesmyndigheden efter lovens § 33, stk. 1, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om ansøgningen.

Virksomheden:

Navn: Rugstedlund
v/ Christian Bagge Hansen
Ribevej 129
7100 Vejle

Beliggenhed: Matr. nr. 10a m.fl. Rugsted By, Ødsted

Adresse: Ribevej 129, 7100 Vejle

Listebetegnelse: II - anlæg til husdyrproduktion for mere end
d) 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg).

Antal dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m., jf. dennes § 2, nr. 11.

Godkendelses- og
tilsynsmyndighed: Egtved Kommune.

Eksisterende miljø
godkendelser: Ingen

Virksomheden har ved ansøgningsmateriale modtaget den 20. november 2002 ansøgt om miljøgodkendelse af virksomheden i forbindelse med udvidelse af produktionen fra 208 til 247,5 dyreenheder (DE) beregnet efter de nye regler, gældende fra 1. august 2002, for beregning af dyreenheder i bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Virksomhedens årlige produktion af slagtesvin ønskes øget fra 7.500 til 8.910. Udvidelse i dyreholdet er anmeldt til Egtved Kommune den 24. juni 2002.

Vejle Amt har den 30. september 2002 afgjort, at en udvidelse af produktionen fra 7.500 til 8.910 slagtesvin om året på Rugstedlund ikke er VVM-pligtig, idet den ansøgte udvidelse af dyreholdet ikke ændrer påvirkningen af miljøet væsentligt.

1. Godkendelsens omfang og vilkår

Egtved Kommune godkender hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 udvidelse af produktionen på eksisterende svinebrug. Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag 1.

Godkendelsen omfatter en udvidelse af driften i eksisterende bygninger. Det samlede dyrehold på ejendommen vil være 247,5 dyreenheder (DE) efter udvidelsen.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Godkendelsen træder i kraft på datoen for den offentlige annoncering heraf, jf. afsnittet om offentliggørelse.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet 2 år fra annonceringen.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres driftsmæssigt eller bygningsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden.

Indtil der er forløbet 8 år fra godkendelsens ikrafttrædelsesdato kan der kun meddeles forbud eller påbud, hvis forudsætningerne herfor i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 er til stede. Egtved Kommune kan dog i følge Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 revidere godkendelsens vilkår med henblik på at forbedre virksomhedens egenkontrol eller at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Godkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering, og om nødvendigt ændres vilkårene. Første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år efter at godkendelsen er meddelt. Første revurdering skal således foretages i 2011.

Såfremt afgørelsen påklages regnes den nævnte 8-års periode fra datoen for meddelelse af endelig administrativ afgørelse.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser.

Godkendelse af udvidelse af svineproduktion i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven

Dato: dato for udvalgets godkendelse

**Virksomhedens art og
Listebetegnelse:** Husdyrproduktion, (I 1)

Virksomhedens ejer: Leif Hindhede Olesen

Virksomhedens adresse: Vorkvej 25, 6040 Egtved

Virksomhedens CVR nr.: 47 04 06 12

Ejendommens matr. nr.: 5 A m.fl. Refsgårde, Egtved

Ejendommens ejer: Leif Hindhede Olesen

Kontaktperson: Egtved Kommune

Kontaktperson: Morten Stabel, tlf. nr. 76-641203

Egtved Kommune meddeler godkendelse af svinebrug på Ribevej 129 på følgende vilkår:

Generelt - indretning og drift

1. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for sagens behandling (der henvises til godkendelsens liste over sagsakter) - dog med de ændringer og tilføjelser, som følger af nærværende godkendelse.
2. Et eksemplar af godkendelserne skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens daglige drift.
3. Virksomhedens maksimale årlige produktion er følgende:

Dyreart	Stk.	Dyreenheder
Slagtesvin: 30 – 100 kg	8.910	247,5

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

4. Husdyrgødning skal til enhver tid opbevares og udbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (På godkendelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002).
5. Kapaciteten til opbevaring af husdyrgødning skal svare til mindst 9 måneders produktion.
6. Der skal til enhver tid være tilstrækkelige arealer til rådighed til udbringning af husdyrgødning til at kunne overholde gældende harmonibestemmelser.
7. Der skal til enhver tid kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner for tilsynsmyndigheden. Disse planer skal dokumentere, at gødning udbringes i overensstemmelse med krav til harmoni jf. gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (På godkendelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002).
8. Pumper og maskiner til transport af gylle (pumpning af gylle fra tanke til vogn) skal være under konstant opsyn, når de er i drift, og der skal anvendes pumpeudstyr med en anordning, der skal aktiveres løbende eller efter et fastsat tidsrum / kvantum for fortsat pumpeaktivitet, så spild af gylle undgås.
9. Hvis der er fare for, at gylleudslip - ved uheld eller lignende - kan forurene nærliggende vandløb, skal der indgives alarm til alarmcentralen og afværgeforanstaltninger skal igangsættes straks.

Støj

10. Virksomhedens støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i 1,5 meter over terræn - må ikke overskride værdierne angivet i nedenstående tabel:

Ugedag	Tidsrum	Tidspunkt	Bolig i det åbne land
Mandag – fredag Lørdag	I	07.00 – 18.00 07.00 – 14.00	55
Mandag – fredag Lørdag Søn- og helligdage	II	18.00 – 22.00 14.00 – 22.00 07.00 – 22.00	45
Alle dage	III	22.00 – 07.00	40

De anførte værdier må ikke overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på:

- 8 timer om dagen (kl. 07.00 – 18.00)
- 1 time om aftenen (kl. 18.00 – 22.00)
- ½ time om natten (kl. 22.00 – 07.00)

Maksimalværdien af støjniveauet må i natperioden 22-07 ikke overskride de anførte værdier + 15 dB(A).

11. Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom - f.eks. i forbindelse med en eventuel klage - skal virksomheden ved måling eller beregning dokumentere, at de fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Der kan dog normalt kun kræves én måling/beregning pr. år.

Målinger og beregninger skal udføres som en "Miljømåling - Ekstern Støj" af et firma, der er akkrediteret hertil eller som er omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning (personcertificeringsordning) med mindre andet accepteres af tilsynsmyndigheden.

Målinger/beregninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger herom. Den samlede ubestemthed på resultaterne skal være mindre end eller lig med +/- 3 dB(A).

Støjmålerapport med den nævnte dokumentation skal fremsendes til tilsynsmyndigheden straks den foreligger.

Luft

12. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens skel.
13. De gennemførte tiltag til minimering af lugtmissionen skal fastholdes. Tiltagene er gengivet i den miljøtekniske beskrivelse afsnit 5.4 Luft.

14. Staldanlæg og ventilation skal indrettes og drives, så lugtudslip herfra ikke giver anledning til lugtgener udenfor ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.
15. Såfremt ejendommens drift medfører staldlugtgener uden for ejendommens eget areal, der af tilsynsmyndigheden vurderes som uacceptable, skal der gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af dette.
16. Lufthastigheden i ventilationsafkast på staldbygningerne skal være minimum 7 m/s.

Spilde- og regnvand

17. Spildevand fra rengøring af stalde, foderrekvisitter og landbrugsmaskiner skal ledes til gyllebeholder.
18. Uforurennet tagvand kan ledes til dræn.

Affald

19. Affald skal opbevares så forurening af luft, jord, grundvand og recipienter undgås.
20. Animalsk affald og døde dyr skal fjernes fra ejendommen inden der opstår kadaverøse forandringer, der kan give anledning til lugtgener eller andre uhygiejniske forhold. Indtil afhentning skal affaldet opbevares i lukkede beholdere mindst 15 meter fra offentlig vej og naboskel.
21. Bortskaffelse af affald skal ske i overensstemmelse med Egtved Kommunes anvisninger som affaldsmyndighed (kommunens regulativ for erhvervsaffald). Farligt affald skal afleveres mindst én gang årligt på genbrugspladsen, via K.O.K. eller til godkendt affaldsbehandler.
22. Der må ikke afbrændes affald på ejendommen, bort set fra have-, grenaffald eller lignende jf. kommunens regulativ.

Skadedyr

23. Udenoms arealerne skal holdes i ryddelig stand, således at mulighed for rottetilhold og gener for omgivelserne i øvrigt minimeres.
24. Der skal foregå en effektiv fluebekæmpelse efter Statens Skadedyrlaboratoriums "Retningslinier for bekæmpelse af fluer på gårde med husdyr".

Jord og grundvand

25. På udendørsarealer må der ikke, heller ikke midlertidig, hensættes materialer og lign. som vil kunne medføre risiko for forurening af omgivelserne. Der må endvidere ikke foregå aktiviteter, der kan resultere i forurening af jord og grundvand. Arbejde med olie, benzin, kemikalier m.v. skal foregå på befæstede pladser uden afløb til kloak.

26. Belægning under diesel- og olietanke, påfyldningsstude samt aftapningssteder i forbindelse hermed skal være etableret med fast og tæt belægning.

Egenkontrol

27. Virksomheden skal føre journal over antallet af slagtesvin i produktionen, samt til- og frakørsel.

Journalen skal dokumentere overholdelse af godkendelsens bestemmelser om husdyrholdets størrelse.

28. Virksomheden skal føre journal over afsat og udbragt husdyrgødning. Journalen skal omfatte oplysninger om mængder og udbringningstidspunkter.

29. Hvis der ikke etableres fast overdækning på gyllebeholderne skal der løbende og regelmæssigt mindst 1 gang om måneden føres optegnelser i en logbog om tilstanden og tætheden af flydelaget på hver enkelt beholder til dokumentation af, at der er tilstrækkelig overdækning.

30. Målinger, analyser, journaler og andre oplysninger opbevares i minimum 5 år og skal - hvis ikke andet er krævet i bekendtgørelsen - forevises for tilsynet på forlangende.

2. Baggrund for sagen

Svinefarmen Ribevej 129 ønsker at udvide årsproduktionen af slagtesvin fra 7500 til 8910, svarende til 247,5 dyreenheder. Der vil ikke ske udvidelse af stalde eller andre bygninger. Udvidelsen kan ske på baggrund af effektivitetsforbedringer.

Udvidelsen af svineproduktionen skal godkendes, idet virksomheder mere end 210 dyreenheder i slagtesvin siden 1. august 2002 er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kap. 5, listepunkt, I 1d, jf. bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 med senere ændringer om godkendelse af listevirksomhed.

Vejle Amt har den 30. september 2002 afgjort, at en udvidelse af årsproduktionen fra 7425 slagtesvin til 8910 slagtesvin på Ribevej 129 ikke er VVM-pligtig, idet udvidelse ikke ændrer påvirkningen af miljøet væsentlig.

3. Udtalelser i sagen

Virksomheden er (i)-mærket på listen over godkendelsespligtige virksomheder og dermed omfattet af kravet om offentlig annoncering i henhold til IPPC-direktivet. Jævnfør bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001, §11.

Ansøgning om miljøgodkendelse har været annonceret i Egtved Posten den 27. november 2002.

Der er ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen.

4. Virksomhedens beliggenhed og planlægningsmæssige forhold

Svineproduktionen er beliggende på ejendommen matr. nr. 10a Rugsted By, Ødsted, på adressen Ribevej 129, 7100 Vejle.

Ejendommens samlede areal er på 66,8 ha, hvor af 60 ha kan bruges til udbringning af husdyrgødning.

Arealet er fordelt på følgende matrikler:

- 10a Rugsted By, Ødsted 58,8 ha
- 10g Rugsted By, Ødsted 3,9 ha
- 10h Rugsted By, Ødsted 4,1 ha

Ejendommen ligger i landzone.

5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1 Indretning og drift

Der sker som nævnt ingen ændringer af bygningerne på ejendommen i forbindelse med udvidelsen. Bygningernes størrelse fremgår af efterfølgende tabel og placeringen fremgår af tegningen i bilag 2.

Bygningsbeskrivelse		Areal/rumfang
Staldbygninger	Eksisterende	1870 m ²
Planlager med korntørningsanlæg	Eksisterende	473 m ²
Maskinhus	Eksisterende	758 m ²
Gyllebeholder (1991)	Eksisterende	1200 m ³
Gyllebeholder (1997)	Eksisterende	2709 m ³
Gyllekanaler	Eksisterende	700 m ³

Tabel 1. Bygninger

Gyllebeholderen fra 1991 har 29. november 2000 gennemgået en 10-års beholderkontrol. Nødvendige reparationsarbejder er udført.

I efterfølgende tabel er vist besætningens størrelse før og efter de ansøgte ændringer:

Besætningen før de ansøgte ændringer			Besætningen efter de ansøgte ændringer		
Dyreart	Stk.	DE	Dyreart	Stk.	DE
Slagtesvin	7500	208	Slagtesvin: 30 – 100 kg	8.910	247,5

Tabel 2. Besætningens størrelse før og efter ændringerne.

Antallet af dyreenheder er opgjort efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 604 af 15. juli 2002.

Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer:

Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum ved garage.

Medicin opbevares i køleskab i køkken ved indgang til stald. Køleskabet anvendes kun til opbevaring af medicin.

Der findes følgende tanke på ejendommen:

Indhold	Størrelse	Fabrikationsår	Placering	Anvendelse
Dieselolie	3000 L	?	Overjordisk	Traktor
Dieselolie	1800 L	2000	Overjordisk	Varmekanon i stalde
Fyringsolie	1200 L	1965	Overjordisk	Opvarmning/korntørring

Tabel 3. Oversigt over tanke på ejendommen.

5.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Opbevaringskapacitet:

Ved den ansøgte besætningsstørrelse vil der blive produceret:

Dyreart	Antal	Gylle	
		t / dyr inkl. vand	t / år
Slagtesvin, Fuldspaltegulv	8910	0,48	4277

Tabel 4. Beregning af gyllemængden.

De inkluderede vandmængder indeholder gennemsnitlige vandmængder fra rengøring af stalde og drikkevandsspild. Der er opsat drikkekopper for at minimere vandspild. Der foreligger ingen oplysninger om afvigelse i forhold til gennemsnitlig drikkevandsspild ved svineproduktion, og der er således ikke foretaget korrektioner på vandmængderne. Der foreligger ikke oplysninger om ekstra vandmængder fra befæstede arealer. Den samlede mængde gylle incl. vand, der skal opbevares i gyllebeholderne udgør således 4277 m³ pr. år, hvilket svarer til 356 m³ pr. måned.

Virksomheden har 4609 m³ opbevaringskapacitet. Kapaciteten er til rådighed på ejendommen i 2 gylletanke og kanaler.

Opbevaringskapaciteten svarer til: 4609 m³ / 356 m³ pr. måned = 13 måneders opbevaringskapacitet.

Udbringning:

Til ejendommen hører 60,0 ha til udspredning af husdyrgødning. Hertil kommer 125,3 ha forpagtet jord og 11,4 ha, hvor der foreligger skriftlig aftale om overførsel af husdyrgødning. Ejendommens samlede areal til udbringning af husdyrgødning er således 196,7 ha.

I henhold til den gældende husdyrbekendtgørelsen må der på en landbrugsbedrift med svinebrug højst udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,4 dyreenheder pr. ha pr. planperiode (1. august – 31. juli). Det vil sige at det nødvendige udbringningsareal udgør 176,8 ha ved 247,5 DE. Ejendommen har således tilstrækkelig areal til udbringning af husdyrgødning.

Ejer har oplyst, at marker ned til Engelsholm sø er braklagte. Ejer har endvidere oplyst, at det ikke forventes, at der bliver behov for udbringning af husdyrgødning på forpagtede arealer ved Sødover.

Håndtering:

Pumper er under fuldtids opsyn, når de er i drift. Der er ikke anordning, der automatisk sikrer mod overfyldning, men der er håndtag som skal holdes manuelt nede under hele påfyldningen.

5.3 Støj

Der forventes støj fra ventilationsanlæg, korntørningsanlæg, dyr samt fra transport til og fra ejendommen.

Det er oplyst, at der kommer følgende transporter til ejendommen:

- Slagtesvin afhentes 1 gang om ugen
- Foder leveres 1 gang om måneden

Herudover er der udbring af husdyrgødning.

Transporterne vil hovedsagelig foregå i dagtimerne. Afhentning af slagtesvin og levering af foder forekommer jævnt fordelt over året. Der må forventes en øget aktivitet i perioder f.eks. i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen ved boliger i det åbne land. Dog anføres, at man som udgangspunkt bør anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig og erhvervsbebyggelse.

Egtved Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser for blandet bolig og erhvervsbebyggelse ved de nærmeste naboer. Afstanden til nærmeste nabobeboelse er ca. 200 m. Afstanden til nærmeste samlede boligområde i landzone er ca. 1,5 km, mens nærmeste byområde (Ødsted) er beliggende ca. 2,5 km nordøst for ejendommen. Der stilles vilkår om, at kommunen kan forlange, at virksomheden får udført en måling / beregning af støjbelastningen ved nærmeste naboer, hvis kommunen skønner det nødvendigt f.eks. på grund af en klage.

5.4 Luft

Følgende tiltag er med til at minimere lugtemissionen samt gener:

- Flydelaget på gyllebeholdere kontrolleres jævnligt. Brug af savsmuld og halm i staldene er med til at sikre et tæt naturligt flydelag.
- Gyllen udbringes fra midt/sidst i marts til midt i maj.
- Der gives besked i nærområdet ved gylleudbringning.
- Gyllen udbringes med slæbeslanger.
- Der bringes normalt ikke gylle ud, når det blæser eller når der er varmt vejr.
- Der foretages normalt ingen gylletransporter/udbringning i weekender eller på helligdage.
- I staldene sørges der altid for et tørt klima, således at lugtafgivelser er mindst mulig. Klima i stalde reguleres ved hjælp af klima-computer. Der bruges savsmuld og halm til at sikre tørre lejer i udleveringsrum.
- Lugtgenebegrænsning foregår i øvrigt ved at der foretages en god luftudskiftning.

I den seneste bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. fra 15. juli 2002 er der krav til opbevaring og udbringning af flydende husdyrgødning, der svarer til en del af de nævnte tiltag, herunder:

- Fast eller tæt overdækning på beholdere.
- Ingen udbringning på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra bolig- og sommerhusområder.
- Udbringning skal ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.
- Ved udbringning på ubevoksede arealer skal flydende og fast gødning nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer.

Dette er således også gældende for Ribevej 129.

Det er kommunens vurdering, at den primære kilde til lugt fra ejendommen er staldventilationsluft, mens udbringning og opbevaring af gødning kun i mindre omgang kan give anledning til lugtgener.

Der er foretaget en teoretisk beregning af lugtafgivelsen efter modellen i "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" (Distribueres af Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne).

For det ansøgte projekt er den samlede lugtemission beregnet ud fra en belægning på 1950 slagtesvin, hvilket svarer til antallet af stipladser på ejendommen. Der er beregnet for sommer-perioden med en udetemperatur på 20° C, idet det vurderes at være den situation, der giver den største potentielle lugtemission.

Det er forudsat i beregningen, at staldhygiejnen er god, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt. God staldhygiejne i form af rene og tørre stalde har en mærkbar gunstig indflydelse på staldlugtemissionen.

Forudsætninger samt beregnet kildestyrke fremgår af tabel 5.

Besætning	Antal	kg pr. stk.	Vægt i alt [1000 kg]	LE/s per 1000 kg	LE/s
Slagtesvin	1.950	65	117	150	19.050

Tabel 5. Lugtemission fra staldanlæg.

Hvis kriterierne for staldlugt fastsættes i henhold til "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" skal afstanden fra stalden til de pågældende områdetyper mindst være den afstand, som fremgår af sidste kolonne i tabel 6. Afstanden er beregnet ved hjælp af metode angivet i "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde".

Område type	Beskrivelse	Genekriterium	Beregnet afstand
I	Boligområde i byzone og sommerhusområder	GK I (1 LE/m ³)	436 meter
II	Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med "samlet bebyggelse"	GK II (3 LE/m ³)	245 meter
III	Boliger beliggende i landzone og udenfor områder med "samlet bebyggelse"	GK III (10 LE/m ³)	138 meter

Tabel 6. Genekriterium og beregnet afstand.

Afstanden til nærmeste boligområde i byzone er ca. 2,5 km og afstanden til nærmeste samlede bebyggelse i landzone er ca. 1,5 km. Afstanden til nærmeste enkeltliggende bolig er ca. 200 meter.

Virksomheden kan således overholde alle 3 genekriterier.

Egtved Kommune vurderer på baggrund af ovennævnte beregninger, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener.

Der stilles vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens skel, hvis sådanne gener opstår skal der gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af dette.

5.5 Spildevand

Alle afløb fra stalde ledes til gyllebeholder.

Påfyldning af marksprøjte foregår ved vandtank. Rengøring foregår med spulerdyse i marken (kørende).

Sanitært spildevand/husspildevand ledes gennem septiktank til markdræn i oplandet til Fyle Bæk.

Tagvand ledes til markdræn.

Af den gældende spildevandsplan for Egtved Kommune fremgår, at der i løbet af 2005 vil blive stillet krav om forbedret rensning af husspildevand, svarende til rensklasse SO.

5.6 Affald

Spildolie opbevares i 200 L tromler i maskinhus. Tromler er placeret på støbt underlag med opsamlingsvolumen til eventuel udslip. Spildolie genbruges til smøring af kæder mv.

Kanyler opbevares i dertil udleveret beholder. Kanyler og eventuelle medicinrester afleveres til dyrlæge.

Døde dyr opbevares i en lukket, hygiejnisk beholder og bortskaffes til DAKA. Dyrene afhentes dagen efter der er givet besked til DAKA.

5.7 Beskyttelse af jord og grundvand

Der fastsættes vilkår om, at opbevaring og håndtering af råvarer, hjælpestoffer og affald skal ske, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand.

Ejendommen er tilsluttet privat almen vandforsyning.

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, og flere af de forpagtede arealer er beliggende i indvindingsoplande til vandværker. Der er dog ikke tale om nitratfølsomme arealer.

5.8 Skadedyr

Rottebekæmpelse foretages af firmaet Mortalin.

Fluebekæmpelse foretages med rovfluer.

Egtved Kommune vurderer, at bekæmpelse af skadedyr foretages på forsvarlig vis.

5.9 Overvejelser vedrørende renere teknologi

Der er opsat drikkekopper med henblik på at reducere vandspild.

Der er ikke modtaget oplysninger om renere teknologi bortset fra de tiltag, der er gennemført for at minimere lugtemissionen.

5.10 Egenkontrol

Der fastsættes vilkår om, at virksomheden skal føre journal over:

- husdyrholdets størrelse
- afsat og udbragt husdyrgødning
- kontrol, reparation og vedligehold af ventilationsanlægget og korntørningsanlæg
- flydelaget på gyllebeholderne.

5.11 Tilsyn og kontrol

Egtved Kommune fører i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 tilsyn med, at forudsætningerne for og vilkårene i godkendelsen overholdes.

Det bemærkes endvidere, at tilsynsmyndigheden i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 kan revidere godkendelsens vilkår med henblik på at forbedre virksomhedens egenkontrol eller at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

6. Godkendelsens offentliggørelse

Godkendelsens meddelelse vil blive bekendtgjort i Egtved Posten.

Endvidere underrettes følgende om godkendelsen:

- Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
- Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle
- Arbejdstilsynet, Hjulmagervej 8, 7100 Vejle
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle
- Friluftsrådet i Vejle Amt, Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens

7. Klagevejledning

Godkendelsen kan inden 4 uger fra datoen for godkendelsens offentlige annoncering påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Klageberettiget er afgørelsens adressat, Vejle Amt, Embedslægeinstitutionen og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage skal stiles til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, men indsendes til Egtved Kommune, Teknik og Miljø, Tybovej 2, 6040 Egtved. Kommunen videregiver klagen til Skov- og Naturstyrelsen.

Såfremt godkendelsen påklages vil det straks blive meddelt ansøgeren.

Eventuelt søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra datoen for den offentlige bekendtgørelse af godkendelsen.

Egtved, den 15/01-2003


Morten Stabel
Miljøtekniker



Merete Dissing Pedersen
Konst. Teknisk Direktør

BILAG 1

BILAG 1

Y: 134580

X: -272993



Ribevej 129

129

133

126

125

132

135

134

X: -273770



Y: 133438

EGTVED KOMMUNE
Teknik og Miljø

Tybovej 2, 6040 Egtved
Tlf: 76641111 Fax: 75552626

Ribevej 129

J.Nr. 14

Målforshold: 1:4000

Dato: 18.12.2002 / 14:26:11

Init.: MS



Y: 136947

Hesselbjerg

Rugsted

129

X: 275330

Y: 131237

1000 meter
Hjelmarup

EGTVED KOMMUNE
Teknik og Miljø

Tybovej 2, 6040 Egtved
TV: 76841111 Fax: 75552626

Ribevej 129

Dato: 18.12.2002 / 14:44:15

J.Nr.

Målforhold: 1:20000

Init.: MS






BILAG 2

BILAG 2

A

N



Stald


110mm PVC tilsluttes eksist.

Stald

Eksist. gylleanlæg tilsluttes ny stald


Stald

315 mm PVC




Eksist. gylletank

160mm trykledning




Eksist. gylletank


Ny fortank




Garage oliefyr



Kedelrum



Stuehus



Kjell Nielsen a/s			
SPETTRUPVEJ 7a, 8722 HEDENSTED Tlf: 75890977 Fax: 76740880			
Grd. Christian Bagge Hansen Ribevej 129, Rugstedlund 7100 Vejle Telf.75865241 Situationsplan			
Mål	Dato	Sign.	Sags.nr. 99011
1:500	13.4-1999	LH.	Tg.nr. 99011sp

BILAG 3

BILAG 3

Liste over forpagtede arealer samt gældende aftaler om overførsel af husdyrgødning

Mødtager	Matr. nr.	Areal	Varighed
Tranekærvej 6	6a m. fl.	35,68 ha	Forpagtet til 2007
Lysholtvej 21	11 g m.fl.	15,35 ha	Forpagtet til 2007
Sødovervej 14	4a og 3k	19,20 ha	Forpagtet til 2004
Erik Bagge Hansen	2c m. fl.	55,06 ha	Forpagtet til 2004, hvor der forventes ny 5-årig aftale eller køb af jorden.
Rugsted Vestvej 10 (gylle)	-	11,43 ha	1 årig aftale fra 1. august 2002
Samlet areal		196,72 ha	

BILAG 4

BILAG 4

Liste over sagsakter

1. Anmeldelse af 24. juni 2002 samt ansøgningsmateriale modtaget 20. november 2002.
2. Afgørelse om VVM-pligt efter samlebekendtgørelsen. Vejle Amt, 30. september 2002.
3. Supplerende oplysninger, telefonsamtale 12. december 2002.



Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 76 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 17-01-03

Ref.: MS

Dok.navn:

J.nr.:

Hermed sendes miljøgodkendelse for Ribevej 129.

Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København i 4 uger fra annonceringen i Egtved Posten, hvilket vil være frem til 12. februar 2003.

Med venlig hilsen

Morten Stabel

Miljøtekniker

Tlf.76-641111 lok.203



Vejle Amt
Damhaven 12
7100 Vejle

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 17-01-03

Ref.: MS

Dok.navn:

J.nr.:

Hermed sendes miljøgodkendelse for Ribevej 129.

Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København i 4 uger fra annonceringen i Egtved Posten, hvilket vil være frem til 12. februar 2003.

Med venlig hilsen

Morten Stabel

Miljøtekniker

Tlf.76-641111 lok.203



Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 28 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 17-01-03

Ref.: MS

Dok.navn:

J.nr.:

Hermed sendes miljøgodkendelse for Ribevej 129.

Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København i 4 uger fra annonceringen i Egtved Posten, hvilket vil være frem til 12. februar 2003.

Med venlig hilsen

Morten Stabel

Miljøtekniker

Tlf.76-641111 lok.203



Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsaaesgade 1 st.
7100 Vejle

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 17-01-03

Ref.: MS

Dok.navn:

J.nr.:

Hermed sendes miljøgodkendelse for Ribevej 129.

Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København i 4 uger fra annonceringen i Egtved Posten, hvilket vil være frem til 12. februar 2003.

Med venlig hilsen

Morten Stabel

Miljøtekniker

Tlf.76-641111 lok. 203



Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 17-01-03

Ref.: MS

Dok.navn:

J.nr.:

Hermed sendes miljøgodkendelse for Ribevej 129.

Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København i 4 uger fra annonceringen i Egtved Posten, hvilket vil være frem til 12. februar 2003.

Med venlig hilsen

Morten Stabel

Miljøtekniker

Tlf.76-641111 lok. 203



Friluftsrådet i Vejle Amt
Lars R. Petersen
Bjerrevej 91
8700 Horsens

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 17-01-03

Ref.: MS

Dok.navn:

J.nr.:

Hermed sendes miljøgodkendelse for Ribevej 129.


Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København i 4 uger fra annonceringen i Egtved Posten, hvilket vil være frem til 12. februar 2003.

Med venlig hilsen

Morten Stabel

Miljøtekniker


Tlf.76-641111 lok. 203



Egtved Kommune

Miljøgodkendelse

Christian Bagge Hansen
Ribevej 129
6040 Egtved



Teknik og Miljø
Januar 2003

**Godkendelse af landbrug med svineproduktion
i henhold til kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven**

Dato: 15. januar 2003

**Virksomhedens art og
Listebetegnelse:** Husdyrproduktion, (I, 1d)

Virksomhedens ejer: Christian Bagge Hansen

Virksomhedens adresse: Ribevej 129, 7100 Vejle

Virksomhedens CVR nr.: 17 88 25 97

Ejendommens matr. nr.: 10a m. fl. Rugsted By, Ødsted

Ejendommens ejer: Christian Bagge Hansen

Tilsynsmyndighed: Egtved Kommune

Kontaktperson: Morten Stabel, tlf. nr. 7664 1203

Godkendelsens indhold

1. Godkendelsens omfang og vilkår	4
2. Baggrund for sagen.....	8
3. Udtalelser i sagen	9
4. Virksomhedens beliggenhed og planlægningsmæssige forhold.....	9
5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	9
5.1 Indretning og drift.....	9
5.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning	10
5.3 Støj	11
5.4 Luft	12
5.5 Spildevand	13
5.6 Affald	14
5.7 Beskyttelse af jord og grundvand	14
5.8 Skadedyr	14
5.9 Overvejelser vedrørende renere teknologi.....	14
5.10 Egenkontrol	14
5.11 Tilsyn og kontrol	14
6. Godkendelsens offentliggørelse	15
7. Klagevejledning.....	15

Bilag:

1. Oversigtskort med virksomhedens beliggenhed
2. Oversigtstegning over virksomheden
3. Liste over forpagtede arealer samt gældende aftaler om overførsel af husdyrgødning
4. Liste over sagsakter

1. Godkendelsens omfang og vilkår

Egtved Kommune godkender hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 udvidelse af produktionen på eksisterende svinebrug. Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag 1.

Godkendelsen omfatter en udvidelse af driften i eksisterende bygninger. Det samlede dyrehold på ejendommen vil være 247,5 dyreenheder (DE) efter udvidelsen.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Godkendelsen træder i kraft på datoen for den offentlige annoncering heraf, jf. afsnittet om offentliggørelse.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet 2 år fra annonceringen.

Virksomheden må ikke udvides eller ændres driftsmæssigt eller bygningsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden.

Indtil der er forløbet 8 år fra godkendelsens ikrafttrædelsesdato kan der kun meddeles forbud eller påbud, hvis forudsætningerne herfor i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 er til stede. Egtved Kommune kan dog i følge Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 revidere godkendelsens vilkår med henblik på at forbedre virksomhedens egenkontrol eller at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Godkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering, og om nødvendigt ændres vilkårene. Første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år efter at godkendelsen er meddelt. Første revurdering skal således foretages i 2011.

Såfremt afgørelsen påklages regnes den nævnte 8-års periode fra datoen for meddelelse af endelig administrativ afgørelse.

Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser eller tilladelser.

Egtved Kommune meddeler godkendelse af svinebrug på Ribevej 129 på følgende vilkår:

Generelt - indretning og drift

1. Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for sagens behandling (der henvises til godkendelsens liste over sagsakter) - dog med de ændringer og tilføjelser, som følger af nærværende godkendelse.
2. Et eksemplar af godkendelserne skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for virksomhedens daglige drift.
3. Virksomhedens maksimale årlige produktion er følgende:

Dyreart	Stk.	Dyreenheder
Slagtesvin: 30 – 100 kg	8.910	247,5

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

4. Husdyrgødning skal til enhver tid opbevares og udbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (På godkendelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002).
5. Kapaciteten til opbevaring af husdyrgødning skal svare til mindst 9 måneders produktion.
6. Der skal til enhver tid være tilstrækkelige arealer til rådighed til udbringning af husdyrgødning til at kunne overholde gældende harmonibestemmelser.
7. Der skal til enhver tid kunne fremlægges gødnings- og sædskifteplaner for tilsynsmyndigheden. Disse planer skal dokumentere, at gødning udbringes i overensstemmelse med krav til harmoni jf. gældende bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (På godkendelsestidspunktet bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002).
8. Pumper og maskiner til transport af gylle (pumpning af gylle fra tanke til vogn) skal være under konstant opsyn, når de er i drift, og der skal anvendes pumpeudstyr med en anordning, der skal aktiveres løbende eller efter et fastsat tidsrum / kvantum for fortsat pumpeaktivitet, så spild af gylle undgås.
9. Hvis der er fare for, at gylleudslip - ved uheld eller lignende - kan forurene nærliggende vandløb, skal der indgives alarm til alarmcentralen og afværgeforanstaltninger skal igangsættes straks.

Støj

10. Virksomhedens støjbidrag - angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i 1,5 meter over terræn - må ikke overskride værdierne angivet i nedenstående tabel:

Ugedag	Tidsrum	Tidspunkt	Bolig i det åbne land
Mandag – fredag Lørdag	I	07.00 – 18.00 07.00 – 14.00	55
Mandag – fredag Lørdag Søn- og helligdage	II	18.00 – 22.00 14.00 – 22.00 07.00 – 22.00	45
Alle dage	III	22.00 – 07.00	40

De anførte værdier må ikke overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på:

- 8 timer om dagen (kl. 07.00 – 18.00)
- 1 time om aftenen (kl. 18.00 – 22.00)
- ½ time om natten (kl. 22.00 – 07.00)

Maksimalværdien af støjniveauet må i natperioden 22-07 ikke overskride de anførte værdier + 15 dB(A).

11. Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom - f.eks. i forbindelse med en eventuel klage - skal virksomheden ved måling eller beregning dokumentere, at de fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Der kan dog normalt kun kræves én måling/beregning pr. år.

Målinger og beregninger skal udføres som en "Miljømåling - Ekstern Støj" af et firma, der er akkrediteret hertil eller som er omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning (personcertificeringsordning) med mindre andet accepteres af tilsynsmyndigheden.

Målinger/beregninger skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger herom. Den samlede ubestemthed på resultaterne skal være mindre end eller lig med +/- 3 dB(A).

Støjmålerapport med den nævnte dokumentation skal fremsendes til tilsynsmyndigheden straks den foreligger.

Luft

12. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens skel.
13. De gennemførte tiltag til minimering af lugtemissionen skal fastholdes. Tiltagene er gengivet i den miljøtekniske beskrivelse afsnit 5.4 Luft.

14. Staldanlæg og ventilation skal indrettes og drives, så lugtudslip herfra ikke giver anledning til lugtgener udenfor ejendommens areal, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.
15. Såfremt ejendommens drift medfører staldlugtgener uden for ejendommens eget areal, der af tilsynsmyndigheden vurderes som uacceptable, skal der gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af dette.
16. Lufthastigheden i ventilationsafkast på staldbygningerne skal være minimum 7 m/s.

Spilde- og regnvand

17. Spildevand fra rengøring af stalde, foderrekvisitter og landbrugsmaskiner skal ledes til gyllebeholder.
18. Uforurennet tagvand kan ledes til dræn.

Affald

19. Affald skal opbevares så forurening af luft, jord, grundvand og recipienter undgås.
20. Animalsk affald og døde dyr skal fjernes fra ejendommen inden der opstår kadaverøse forandringer, der kan give anledning til lugtgener eller andre uhygiejniske forhold. Indtil afhentning skal affaldet opbevares i lukkede beholdere mindst 15 meter fra offentlig vej og naboskel.
21. Bortskaffelse af affald skal ske i overensstemmelse med Egtved Kommunes anvisninger som affaldsmyndighed (kommunens regulativ for erhvervsaffald). Farligt affald skal afleveres mindst én gang årligt på genbrugspladsen, via K.O.K. eller til godkendt affaldsbehandler.
22. Der må ikke afbrændes affald på ejendommen, bort set fra have-, grenaffald eller lignende jf. kommunens regulativ.

Skadedyr

23. Udenoms arealerne skal holdes i ryddelig stand, således at mulighed for rottetilhold og gener for omgivelserne i øvrigt minimeres.
24. Der skal foregå en effektiv fluebekæmpelse efter Statens Skadedyrlaboratoriums "Retningslinier for bekæmpelse af fluer på gårde med husdyr".

Jord og grundvand

25. På udendørsarealer må der ikke, heller ikke midlertidig, hensættes materialer og lign. som vil kunne medføre risiko for forurening af omgivelserne. Der må endvidere ikke foregå aktiviteter, der kan resultere i forurening af jord og grundvand. Arbejde med olie, benzin, kemikalier m.v. skal foregå på befæstede pladser uden afløb til kloak.

26. Belægning under diesel- og olietanke, påfyldningsstude samt aftapningssteder i forbindelse hermed skal være etableret med fast og tæt belægning.

Egenkontrol

27. Virksomheden skal føre journal over antallet af slagtesvin i produktionen, samt til- og frakørsel.

Journalen skal dokumentere overholdelse af godkendelsens bestemmelser om husdyrholdets størrelse.

28. Virksomheden skal føre journal over afsat og udbragt husdyrgødning. Journalen skal omfatte oplysninger om mængder og udbringningstidspunkter.
29. Hvis der ikke etableres fast overdækning på gyllebeholderne skal der løbende og regelmæssigt mindst 1 gang om måneden føres optegnelser i en logbog om tilstanden og tætheden af flydelaget på hver enkelt beholder til dokumentation af, at der er tilstrækkelig overdækning.
30. Målinger, analyser, journaler og andre oplysninger opbevares i minimum 5 år og skal - hvis ikke andet er krævet i bekendtgørelsen - forevises for tilsynet på forlangende.

2. Baggrund for sagen

Svinefarmen Ribevej 129 ønsker at udvide årsproduktionen af slagtesvin fra 7500 til 8910, svarende til 247,5 dyreenheder. Der vil ikke ske udvidelse af stalde eller andre bygninger. Udvidelsen kan ske på baggrund af effektivitetsforbedringer.

Udvidelsen af svineproduktionen skal godkendes, idet virksomheder mere end 210 dyreenheder i slagtesvin siden 1. august 2002 er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven kap. 5, listepunkt, I 1d, jf. bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 med senere ændringer om godkendelse af listevirksomhed.

Vejle Amt har den 30. september 2002 afgjort, at en udvidelse af årsproduktionen fra 7425 slagtesvin til 8910 slagtesvin på Ribevej 129 ikke er VVM-pligtig, idet udvidelse ikke ændrer påvirkningen af miljøet væsentlig.

3. Udtalelser i sagen

Virksomheden er (i)-mærket på listen over godkendelsespligtige virksomheder og dermed omfattet af kravet om offentlig annoncering i henhold til IPPC-direktivet. Jævnfør bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001, §11.

Ansøgning om miljøgodkendelse har været annonceret i Egtved Posten den 27. november 2002.

Der er ikke modtaget bemærkninger til ansøgningen.

4. Virksomhedens beliggenhed og planlægningsmæssige forhold

Svineproduktionen er beliggende på ejendommen matr. nr. 10a Rugsted By, Ødsted, på adressen Ribevej 129, 7100 Vejle.

Ejendommens samlede areal er på 66,8 ha, hvor af 60 ha kan bruges til udbringning af husdyrgødning.

Arealet er fordelt på følgende matrikler:

- 10a Rugsted By, Ødsted 58,8 ha
- 10g Rugsted By, Ødsted 3,9 ha
- 10h Rugsted By, Ødsted 4,1 ha

Ejendommen ligger i landzone.

5. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

5.1 Indretning og drift

Der sker som nævnt ingen ændringer af bygningerne på ejendommen i forbindelse med udvidelsen. Bygningernes størrelse fremgår af efterfølgende tabel og placeringen fremgår af tegningen i bilag 2.

Bygningsbeskrivelse		Areal/rumfang
Staldbygninger	Eksisterende	1870 m ²
Planlager med korntørringsanlæg	Eksisterende	473 m ²
Maskinhus	Eksisterende	758 m ²
Gyllebeholder (1991)	Eksisterende	1200 m ³
Gyllebeholder (1997)	Eksisterende	2709 m ³
Gyllekanaler	Eksisterende	700 m ³

Tabel 1. Bygninger

Gyllebeholderen fra 1991 har 29. november 2000 gennemgået en 10-års beholderkontrol. Nødvendige reparationsarbejder er udført.

I efterfølgende tabel er vist besætningens størrelse før og efter de ansøgte ændringer:

Besætningen før de ansøgte ændringer			Besætningen efter de ansøgte ændringer		
Dyreart	Stk.	DE	Dyreart	Stk.	DE
Slagtesvin	7500	208	Slagtesvin: 30 – 100 kg	8.910	247,5

Tabel 2. Besætningens størrelse før og efter ændringerne.

Antallet af dyreenheder er opgjort efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. nr. 604 af 15. juli 2002.

Opbevaring af råvarer og hjælpestoffer:

Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum ved garage.

Medicin opbevares i køleskab i køkken ved indgang til stald. Køleskabet anvendes kun til opbevaring af medicin.

Der findes følgende tanke på ejendommen:

Indhold	Størrelse	Fabrikationsår	Placering	Anvendelse
Diesololie	3000 L	?	Overjordisk	Traktor
Diesololie	1800 L	2000	Overjordisk	Varmekanon i stalde
Fyringsolie	1200 L	1965	Overjordisk	Opvarmning/korntørring

Tabel 3. Oversigt over tanke på ejendommen.

5.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Opbevaringskapacitet:

Ved den ansøgte besætningsstørrelse vil der blive produceret:

Dyreart	Antal	Gylle	
		t / dyr inkl. vand	t / år
Slagtesvin, Fuldspaltegulv	8910	0,48	4277

Tabel 4. Beregning af gyllemængden.

De inkluderede vandmængder indeholder gennemsnitlige vandmængder fra rengøring af stalde og drikkevandsspild. Der er opsat drikkekopper for at minimere vandspild. Der foreligger ingen oplysninger om afvigelse i forhold til gennemsnitlig drikkevandsspild ved svineproduktion, og der er således ikke foretaget korrektioner på vandmængderne. Der foreligger ikke oplysninger om ekstra vandmængder fra befæstede arealer. Den samlede mængde gylle incl. vand, der skal opbevares i gyllebeholderne udgør således 4277 m³ pr. år, hvilket svarer til 356 m³ pr. måned.

Virksomheden har 4609 m³ opbevaringskapacitet. Kapaciteten er til rådighed på ejendommen i 2 gylletanke og kanaler.

Opbevaringskapaciteten svarer til: 4609 m³ / 356 m³ pr. måned = 13 måneders opbevaringskapacitet.

Udbringning:

Til ejendommen hører 60,0 ha til udspreddning af husdyrgødning. Hertil kommer 125,3 ha forpagtet jord og 11,4 ha, hvor der foreligger skriftlig aftale om overførsel af husdyrgødning. Ejendommens samlede areal til udbringning af husdyrgødning er således 196,7 ha.

I henhold til den gældende husdyrbekendtgørelsen må der på en landbrugsbedrift med svinebrug højst udbringes en husdyrgødningsmængde svarende til 1,4 dyreenheder pr. ha pr. planperiode (1. august – 31. juli). Det vil sige at det nødvendige udbringningsareal udgør 176,8 ha ved 247,5 DE. Ejendommen har således tilstrækkelig areal til udbringning af husdyrgødning.

Ejer har oplyst, at marker ned til Engelsholm sø er braklagte. Ejer har endvidere oplyst, at det ikke forventes, at der bliver behov for udbringning af husdyrgødning på forpagtede arealer ved Sødover.

Håndtering:

Pumper er under fuldtids opsyn, når de er i drift. Der er ikke anordning, der automatisk sikrer mod overfyldning, men der er håndtag som skal holdes manuelt nede under hele påfyldningen.

5.3 Støj

Der forventes støj fra ventilationsanlæg, korntørringsanlæg, dyr samt fra transport til og fra ejendommen.

Det er oplyst, at der kommer følgende transporter til ejendommen:

- Slagtesvin afhentes 1 gang om ugen
- Foder leveres 1 gang om måneden

Herudover er der udbring af husdyrgødning.

Transporterne vil hovedsagelig foregå i dagtimerne. Afhentning af slagtesvin og levering af foder forekommer jævnt fordelt over året. Der må forventes en øget aktivitet i perioder f.eks. i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder anføres ingen grænseværdier for støjbelastningen ved boliger i det åbne land. Dog anføres, at man som udgangspunkt bør anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig og erhvervsbebyggelse.

Egtved Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde de vejledende støjgrænser for blandet bolig og erhvervsbebyggelse ved de nærmeste naboer. Afstanden til nærmeste nabobeboelse er ca. 200 m. Afstanden til nærmeste samlede boligområde i landzone er ca. 1,5 km, mens nærmeste byområde (Ødsted) er beliggende ca. 2,5 km nordøst for ejendommen. Der stilles vilkår om, at kommunen kan forlange, at virksomheden får udført en måling / beregning af støjbelastningen ved nærmeste naboer, hvis kommunen skønner det nødvendigt f.eks. på grund af en klage.

5.4 Luft

Følgende tiltag er med til at minimere lugtemissionen samt gener:

- Flydelaget på gyllebeholderne kontrolleres jævnligt. Brug af savsmuld og halm i staldene er med til at sikre et tæt naturligt flydelag.
- Gyllen udbringes fra midt/sidst i marts til midt i maj.
- Der gives besked i nærområdet ved gylleudbringning.
- Gyllen udbringes med slæbeslanger.
- Der bringes normalt ikke gylle ud, når det blæser eller når der er varmt vejr.
- Der foretages normalt ingen gylletransporter/udbringning i weekender eller på helligdage.
- I staldene sørges der altid for et tørt klima, således at lugtafgivelser er mindst mulig. Klima i stalde reguleres ved hjælp af klima-computer. Der bruges savsmuld og halm til at sikre tørre lejer i udleveringsrum.
- Lugtgenebegrænsning foregår i øvrigt ved at der foretages en god luftudskiftning.

I den seneste bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. fra 15. juli 2002 er der krav til opbevaring og udbringning af flydende husdyrgødning, der svarer til en del af de nævnte tiltag, herunder:

- Fast eller tæt overdækning på beholdere.
- Ingen udbringning på lørdage samt søn- og helligdage på arealer, der ligger nærmere end 200 meter fra bolig- og sommerhusområder.
- Udbringning skal ske ved slangeudlægning, nedfældning eller lignende.
- Ved udbringning på ubevoksede arealer skal flydende og fast gødning nedbringes hurtigst muligt og inden 6 timer.

Dette er således også gældende for Ribevej 129.

Det er kommunens vurdering, at den primære kilde til lugt fra ejendommen er staldventilationsluft, mens udbringning og opbevaring af gødning kun i mindre omgang kan give anledning til lugtgener.

Der er foretaget en teoretisk beregning af lugtafgivelsen efter modellen i "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" (Distribueres af Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne).

For det ansøgte projekt er den samlede lugtemission beregnet ud fra en belægning på 1950 slagtesvin, hvilket svarer til antallet af stipladser på ejendommen. Der er beregnet for sommer-perioden med en udetemperatur på 20° C, idet det vurderes at være den situation, der giver den største potentielle lugtemission.

Det er forudsat i beregningen, at staldhygiejnen er god, og at produktionsforhold og arbejdsgange tilrettelægges, så dannelse af lugtende stoffer begrænses mest muligt. God staldhygiejne i form af rene og tørre stalde har en mærkbar gunstig indflydelse på staldlugtemissionen.

Forudsætninger samt beregnet kildestyrke fremgår af tabel 5.

Besætning	Antal	kg pr. stk.	Vægt i alt [1000 kg]	LE/s per 1000 kg	LE/s
Slagtesvin	1.950	65	117	150	19.050

Tabel 5. Lugtmission fra staldanlæg.

Hvis kriterierne for staldlugt fastsættes i henhold til "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" skal afstanden fra stalden til de pågældende områdetyper mindst være den afstand, som fremgår af sidste kolonne i tabel 6. Afstanden er beregnet ved hjælp af metode angivet i "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde".

Område type	Beskrivelse	Genekriterium	Beregnet afstand
I	Boligområde i byzone og sommerhusområder	GK I (1 LE/m ³)	436 meter
II	Byzoneområde i øvrigt samt landsby eller landzoneområde med "samlet bebyggelse"	GK II (3 LE/m ³)	245 meter
III	Boliger beliggende i landzone og udenfor områder med "samlet bebyggelse"	GK III (10 LE/m ³)	138 meter

Tabel 6. Genekriterium og beregnet afstand.

Afstanden til nærmeste boligområde i byzone er ca. 2,5 km og afstanden til nærmeste samlede bebyggelse i landzone er ca. 1,5 km. Afstanden til nærmeste enkelliggende bolig er ca. 200 meter.

Virksomheden kan således overholde alle 3 genekriterier.

Egtved Kommune vurderer på baggrund af ovennævnte beregninger, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener.

Der stilles vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens skel, hvis sådanne gener opstår skal der gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af dette.

5.5 Spildevand

Alle afløb fra stalde ledes til gyllebeholder.

Påfyldning af marksprøjte foregår ved vandtank. Rengøring foregår med spulderdyse i marken (kørende).

Sanitært spildevand/husspildevand ledes gennem septiktank til markdræn i oplandet til Fyle Bæk.

Tagvand ledes til markdræn.

Af den gældende spildevandsplan for Egtved Kommune fremgår, at der i løbet af 2005 vil blive stillet krav om forbedret rensning af husspildevand, svarende til rensningsklasse SO.

5.6 Affald

Spildolie opbevares i 200 L tromler i maskinhus. Tromler er placeret på støbt underlag med opsamlingsvolumen til eventuel udslip. Spildolie genbruges til smøring af kæder mv.

Kanyler opbevares i dertil udleveret beholder. Kanyler og eventuelle medicinrester afleveres til dyrlæge.

Døde dyr opbevares i en lukket, hygiejnisk beholder og bortskaffes til DAKA. Dyrene afhentes dagen efter der er givet besked til DAKA.

5.7 Beskyttelse af jord og grundvand

Der fastsættes vilkår om, at opbevaring og håndtering af råvarer, hjælpestoffer og affald skal ske, så der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand.

Ejendommen er tilsluttet privat almen vandforsyning.

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, og flere af de forpagtede arealer er beliggende i indvindingsoplande til vandværker. Der er dog ikke tale om nitratfølsomme arealer.

5.8 Skadedyr

Rottebekæmpelse foretages af firmaet Mortalin.

Fluebekæmpelse foretages med rovfluer.

Egtved Kommune vurderer, at bekæmpelse af skadedyr foretages på forsvarlig vis.

5.9 Overvejelser vedrørende renere teknologi

Der er opsat drikkekopper med henblik på at reducere vandspild.

Der er ikke modtaget oplysninger om renere teknologi bortset fra de tiltag, der er gennemført for at minimere lugtemissionen.

5.10 Egenkontrol

Der fastsættes vilkår om, at virksomheden skal føre journal over:

- husdyrholdets størrelse
- afsat og udbragt husdyrgødning
- kontrol, reparation og vedligehold af ventilationsanlægget og korn tørringsanlæg
- flydelaget på gyllebeholderne.

5.11 Tilsyn og kontrol

Egtved Kommune fører i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 tilsyn med, at forudsætningerne for og vilkårene i godkendelsen overholdes.

Det bemærkes endvidere, at tilsynsmyndigheden i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 kan revidere godkendelsens vilkår med henblik på at forbedre virksomhedens egenkontrol eller at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

6. Godkendelsens offentliggørelse

Godkendelsens meddelelse vil blive bekendtgjort i Egtved Posten.

Endvidere underrettes følgende om godkendelsen:

- Vejle Amt, Damhaven 12, 7100 Vejle
- Embedslægeinstitutionen, Vedelsgade 17 A, 7100 Vejle
- Arbejdstilsynet, Hjulmagervej 8, 7100 Vejle
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, st., 7100 Vejle
- Friluftsrådet i Vejle Amt, Lars R. Petersen, Bjerrevej 91, 8700 Horsens

7. Klagevejledning

Godkendelsen kan inden 4 uger fra datoen for godkendelsens offentlige annoncering påklages til Skov- og Naturstyrelsen.

Klageberettiget er afgørelsens adressat, Vejle Amt, Embedslægeinstitutionen og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuel klage skal stiles til Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, men indsendes til Egtved Kommune, Teknik og Miljø, Tybovej 2, 6040 Egtved. Kommunen videresender klagen til Skov- og Naturstyrelsen.

Såfremt godkendelsen påklages vil det straks blive meddelt ansøgeren.

Eventuelt søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder fra datoen for den offentlige bekendtgørelse af godkendelsen.

Egtved, den 15/01-2003



Morten Stabel
Miljøtekniker


Merete Dissing Pedersen
Konst. Teknisk Direktør

BILAG 1

Y: 134580

X: -272893



Ribevej 129

EGTVED KOMMUNE
Teknik og Miljø

Tybovej 2, 6040 Egtved
Tlf: 76941111 Fax: 75552828

Ribevej 129

Dato: 18.12.2002 / 14:26:11

J.Nr. 14

Målförhold: 1:4000

Init: MS



0 200 meter

Y: 133438





EGTVED KOMMUNE	
Teknik og Miljø	
Tybovej 2, 8040 Egtved Tel. 76841111 Fax: 76562828	
Ribevej 129	J.Nr.
Dato: 18.12.2002 / 14:44:15	Målforshold: 1:20000
	Init.: MS

X: 271530


Y: 131237

1000 meter
Hjelmstrup

BILAG 2



160mm trykledning



Ny fortank

Kjell Nielsen a/s			
SPETTRUPVEJ 7a, 8722 HEDENSTED Tlf: 75890977 Fax: 76740880			
Grd. Christian Bagge Hansen Ribevej 129, Rugstedlund 7100 Vejle Telf.75865241 Situationsplan			
Mål	Dato	Sign.	Sags.nr. 99011
1:500	13.4-1999	LH.	Tg.nr. 99011sp

BILAG 3

Liste over forpagtede arealer samt gældende aftaler om overførsel af husdyrgødning

Mødtager	Matr. nr.	Areal	Varighed
Tranekærvej 6	6a m. fl.	35,68 ha	Forpagtet til 2007
Lysholtvej 21	11 g m.fl.	15,35 ha	Forpagtet til 2007
Sødovervej 14	4a og 3k	19,20 ha	Forpagtet til 2004
Erik Bagge Hansen	2c m. fl.	55,06 ha	Forpagtet til 2004, hvor der forventes ny 5-årig aftale eller køb af jorden.
Rugsted Vestvej 10 (gylle)	-	11,43 ha	1 årig aftale fra 1. august 2002
Samlet areal		196,72 ha	

BILAG 4

Liste over sagsakter

1. Anmeldelse af 24. juni 2002 samt ansøgningsmateriale modtaget 20. november 2002.
2. Afgørelse om VVM-pligt efter samlebekendtgørelsen. Vejle Amt, 30. september 2002.
3. Supplerende oplysninger, telefonsamtale 12. december 2002.



Christian Bagge Hansen
Ribevej 129
6040 Egtved

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 10-12-03

Ref.: ms

Dok.navn: Ribevej 129 den 9-12-03

J.nr.:

Tilsynsrapport - Landbrug

Undertegnede fra teknisk forvaltning, Egtved kommune, udførte den 9. december 2003 et tilsyn på Deres ejendom beliggende Ribevej 129.

Under tilsynet blev følgende forhold besigtiget og/eller drøftet:

Dyrehold:

På ejendommen er der miljøgodkendelse til en årsproduktion på 8910 slagtesvin. I år har produktionen dog kun været på ca. 6500 stk på grund af sanering i forbindelse med skift af leverandør af smågrise.

Opbevaringsforhold for husdyrgødning:

Ejendommens opbevaringsfaciliteter består af 2 gyllebeholdere en på 1200 m³ fra 1991 (kontrolleret i 2000) og en anden på 2700 m³ fra 1997 samt kanaler på 6-700 m³ og en fortank på 20 m³. Der er en beregnet opbevaringskapacitet til 13 måneders opbevaring for gylle.

Der var flydelag og dykket indløb på begge gyllebeholdere.

Anvendelse og opbevaring af sprøjtemidler, sprøjtemiddelemballage m.v.:

Du sprøjer selv ejendommens afgrøder og sprøjtebevis haves. Sprøjtemidlerne står i en aflåst tidligere garage, hvor der også er et oliefyr og en 1200 l olietank fra 1965 i den modsatte ende. Afløbet fra rummet var fyldt op med cement, så der kan ikke ske udslip denne vej ved uheld. Tom emballage samles i store sække og afleveres til Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening mod betaling.

Spildolie m.v.:

Spildolie opbevares på fast cementgulv med forhøjet kant omkring. Spildolien bruges til smøring af maskiner m.m.

Olietanke:

I maskinhuset er der en 3000 l dieselolietank af ukendt alder. Tanken er hævet over jorden og den står på sand. Det blev aftalt at tanken vil blive udskiftet med en ny om senest et år, når den er blevet tømt – indtil da skal der lægges en stålplade under enden af tanken, hvor dieselolie påfyldes, så oliedryp ved påfyldning ikke løber ned i sandet.

Under den nye 3000 l dieselolietank vil der blive støbt fast bund af beton, så at en evt. utæthed straks vil blive set. *OK*

En 1800 l fyringsolietank fra 2000 står langs den ene gavl af en af staldene. Den bruges til en varmekanon, der bruges til opvarmning og tørring af stalde. Det var cementsten under den og den var hævet fra jorden, såvidt jeg kunne se.

I den aflåste garage står som førnævnt en 1200 l olietank fra 1965. Da der er beton under og afløbet er cementeret til, vurderer jeg ikke, at der er nogen akut grund til at udskifte den – begynder den at spille olie på grund af tæring og hvis den ruste mere, bør den dog straks udskiftes til en ny.

Til opvarmning bruges hovedsagligt halm.

En gammel jortank er blevet afblændet – du overvejer at få den gravet op - hvis du gør det, bør du kontrollere om der er rester af olie under den. Jeg kan komme ud og besigtige det, hvis du vil have en erklæring om, at der ikke er synlige tegn på forurening.

Husspildevand:


Toiletspildevand afledes via septiktank, øvrigt spildevand udledes uden rensning, afledningen sker til Fyle Bæk. Jeg kom fejlagtigt til at sige, at der ikke vil blive stillet krav om forbedret rensning i forbindelse med den nuværende spildevandsplan. Da jeg kom hjem efter tilsynet, kunne jeg se på et kort, at der på din ejendom kan forventes krav om rensning for kvælstof og organisk stof fra 2005.

Drikkevand:

Drikkevandsforsyning sker fra Rugsted – Tudvad vandforsyningselskab. Den gamle boring er sløjfet ifølge dine oplysninger.

Såfremt De mener, der er fejl i ovenstående eller De har spørgsmål i øvrigt vedrørende indholdet, er De velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 76641203.

Med venlig hilsen



Morten Stabel
miljøtekniker

Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Besætningens stamdata

Besætnings nummer: 13928
Virksomhedsart: 15 11 Svin, produktionsbesætning
CHR-nummer: 13928
Oprettelsesdato: 25-08-1994
Ophørsdato:
Besætningens størrelse pr.: 11-09-2000
Sær, gylte og orner: 0
Slagtesvin over 25 kg: 1700 *Stk på stald*
Beregnet antal dyr i besætningen: 2322 *2199* 16/6-2004
Svin mellem 7,5 - 25 kg: 0
Veterinære problemer: Nej
Bedriftens BVD status:
Salmonella Dublin niveau:
Ejer, navn: Christian Bagge Hansen
Vejnavn og bynavn: Ribevej 129, Ødsted
Postnr og by: 7100 Vejle
Ejerskifte:

Ribevej 129

Kontrol P.E 17/6-2004

produktion slagtetal	1999	-	3.656
	2000	-	7.685
	2001	-	7641
	2002	-	7800
	2003	-	6601
	2004	-	for vinter 8600 stk - tilladelse 8900



Christian Bagge Hansen
Rugstedlund
Ribevej 129
7100 Vejle

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 75 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 31-07-2006

Ref.: tg

Dok.navn: opfølgning af
miljøtilsyn

J.nr.:

Opfølgning af miljøtilsyn

Den 2. maj 2005 var jeg på miljøtilsyn på din landbrugsejendom. Vi har i dag på Egtved Rådhus haft et møde, hvor vi snakkede om de tiltag, du har sat i værk som opfølgning på tilsynet. I tilsynsbrevet indskærpede jeg to forhold, håndtering af spildolie og sløjfning af fyringsolietank.

Håndtering af farligt affald

Tidligere har du anvendt en mindre mængde af spildolie til smøring af kæder og plov. Spildolie er farligt affald og skal håndteres som sådan. Du har den 8. december 2005 tilmeldt dig Egtved Kommunes erhvervsaffaldsordning for erhvervsaffald og farligt affald. Du spurgte, hvad du skal gøre de år, du har mere end de tilladte 35 kg farligt affald, du må aflevere hvert år (det kan blive et problem når du skal aflevere gammelt sprøjtegift). Min kollega som arbejder med affald har ferie og containerpladserne har lukket om mandagen. Du får her telefon numrene til containerpladserne 75551216, 75882374 og 29247039. Indskærpelsen om korrekt håndtering af farligt affald er nu opfyldt.

Sløjfning af olietank

I tilsynsbrevet indskærpede jeg også at en fyringsolietank fra 1965 skal sløjfes. Du fortalte at når tanken er tom, vil den blive sløjfet og afleveret som metalkrot. Vi aftalte at du sender en kopi af tankattesten for den nye tank til Egtved Kommune sammen med en skitse over tankens placering på ejendommen. Indskærpelsen om sløjfning af olietanken fra 1965 vil blive opfyldt.

10 års beholderkontrol

Du spurgte om Egtved Kommune stadig sender et brev ud til ejere af gyllebeholdere, som skal have foretaget 10 års beholderkontrol. Jeg har nu snakket med en kollega, som fortalte at Egtved Kommune i januar sender breve ud ejerne, at de samme år skal have foretaget 10 års beholderkontrol såfremt beholderen stadig ønskes anvendt. Hvorvidt NyVejle vil fortsætte med den praksis ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

2 meter bræmmer

Du har lejet Tranekærvej 6 med tilhørende marker. Nogle marker ligger op til en grøft, som er et tilløb til Ammitsbøl Bæk. Grøften er gravet for at kunne virke som et dræn. Der er kun vand i

grøften med perioder med meget regn. Du var i tvivl om du skal overholde bræmmebestemmelserne ved grøften.

I § 69 i vandløbsloven står der at; dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring og anbringelse af hegn ikke må foretages i en bræmme på 2 meter langs naturlige eller i regionplanen højt målsatte vandløb og søer.

I vejledningen fra Miljøstyrelsen står der følgende om naturlige og højt målsatte vandløb:

Naturlige vandløb

Alle naturlige vandløb er omfattet af bræmmebestemmelsen uanset målsætningen. Ved naturlige vandløb forstås de vandløb, der har eksisteret fra naturens hånd. Det ændre ikke på vandløbets status som naturligt, at der er foretaget regulering af vandløbet f.eks. uddybning, udretning eller omlægning.

Højt målsatte vandløb

alle vandløb, der i modsætning til naturlige vandløb, er kunstigt anlagt (gravede grøfter, kanaler m.v.), er omfattet af bræmmebestemmelsen, hvis de er højt målsatte i regionplanen. Ved højt målsatte vandløb og søer i regionplanen forstås alle vandløb og søer, der i regionplanen er målsat som naturvidenskabeligt og referenceområde eller med fiskevandmålsætning.

Den omhandlende grøft er ikke et naturligt vandløb og grøften er ikke målsat i regionplanen for Vejle Amt. Det betyder at bræmmebestemmelsen på 2 meter ikke er gældende for grøften ved Tranekærvej 6, 7100 Vejle.

Etablering af minirenselanlæg på Ribevej 129 og 135

Jeg har modtaget ansøgninger om etablering af et minirenselanlæg på dine to ejendomme. Jeg vil i uge 31 lave spildevandstilladelserne til dig.

Evt.

Hvis du fremover har spørgsmål vedrørende miljøforhold, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Torben Gram
Miljøtekniker
tlf. 76641111
Egtved Kommune

Indgået
12. DEC. 2005
Egtved Kommune

Tilmelding

Aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne.

Ja tak,
Vi ønsker at tilmelde os ordning:

- | | Sæt x |
|---|-------------------------------------|
| 1. Op til ca. 2000 kg. sorteret affald pr. år,
dog intet farligt affald (olie- og kemikalieaffald).
Kr. 1150 incl. moms | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. Op til 35 kg farligt affald.
Kr. 520 incl. moms | <input checked="" type="checkbox"/> |

Virksomhedens navn: Christian Bagge Hansen
Virksomhedens adresse: Rugstedlund
Ribevej 129
7100 Vejle
Kontaktperson: Christian Bagge Hansen
Telefonnummer: 75 86 52 41 23 34 92 41
CVR-nummer 17 88 25 97

Vi ønsker at gøre brug af Egtved Kommunes tilbud om at aflevere affald på en af genbrugspladserne efter de retningslinier, der er beskrevet i "Retningslinier for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne," og i øvrigt efter anvisning fra medarbejderne på genbrugspladserne.

8/12 05
Dato

Christian Bagge Hansen
Underskrift og stempel

Tilmelding sendes til: Egtved Kommune, Teknik og Miljø, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Egtved Kommunes accept.

EGTVED KOMMUNE

Teknik og Miljø

Tybovej 2 . 6040 Egtved

12.12.2005
Dato

[Signature]
Underskrift og stempel

Note:

Efter tilmelding modtages selvklebende mærkat. Mærkatet skal placeres i forruden på det køretøj, der bruges til afleveringen.



Christian Bagge Hansen
Ribevej 129
7100 Vejle

Tybovej 2
6040 Egtved
Tlf.: 76 64 11 11
Fax: 76 55 26 26
Giro: 5 40 75 83

Dato: 14-02-2006

Ref.: tg

Dok.navn: miljøtilsyn

J.nr.:

Landbrugstilsyn på Ribevej 129

Jeg vil gerne sige tak for et godt og hyggeligt miljøtilsyn på din ejendom den 2. maj 2005. Ved tilsynet blev miljøforholdene på din landbrugsvirksomhed gennemgået. De undersøgte forhold er nærmere beskrevet i vedlagte tilsynsrapport. Rapporten er du velkommen til at kommentere, da det er de oplysninger om virksomheden, der vil ligge i vores miljøregister. Jeg beklager meget, at der er gået så lang tid fra selve tilsynet til du modtager tilsynsbrevet.

Tilstede ved tilsynet var Christan B. Hansen og Torben Gram. Jeg vil gerne sige at dit landbrug fremstår meget flot og ryddeligt. Du har også rigtig godt styr på miljøforholdene. Jeg har kun nogle få bemærkninger til tilsynet:

Spildolie

Ved tilsynet fortalte du, at de mekaniker som kommer og servicerer dine traktorer selv tager motorolien med tilbage. Der fremkommer dog stadig mindre mængder spildolie. Affaldet opbevarer du i en egnet beholder på et befæstet areal med opkant. Det er en rigtig god måde at opbevare spildolie på.

Ved tilsynet fortalte du, at du bruger noget af spildolien til at smører kæder og plov med. Ifølge affaldsbekendtgørelsen er olieaffald farligt affald. Det betyder, at det skal afleveres til et godkendt modtageanlæg. Du kan f.eks. aflevere det til Kommunernes Olie- og Kemikalieaffaldsselskab I/S, Vejlbyvej 21 - 7000 Fredericia Tlf. 7592 9001 eller tilmelde dig Egtved Kommunes erhvervsaffaldsordning og aflevere det på containerpladsen. Du spurgte til de to affaldsordninger som vi har. Jeg vedlægger informationsmateriale om ordningen og et tilmeldesskema, hvis du har lyst til at benytte ordningerne. **Det indskærpes hermed at dit olieaffald håndteres som farligt affald og afleveres på et godkendt modtageanlæg.** Til at smøre dit skrbeanlæg kan du anvende rapsolie, som er et billigt naturprodukt, der samtidig er biologisk nedbrydeligt.

Olietanke

Du har fire tanke på Ribevej 129 og en på Ribevej 135. I vores arkiv har vi kun en tankattest. Ved tilsynet lånte jeg tankattesterne fra to tanke på Ribevej 129 og en fra Ribevej 135. Den eneste af dine tanke vi ikke har en tankattest på er den fyringsolietank fra 1965, som står ved beboelsen på

Ribevej 129. Jeg har nu kopieret attesterne og lagt dem i din sag i vores arkiv. Jeg vil gerne sige tak for lån af tankattesterne. I henhold til olietankbekendtgørelsen skal etablering af ny olietank anmeldes til kommunen. Vi skal have en kopi af tankattesten samt en kortskitse over ejendommen, hvor tankens placering er vist. Vi skal også have at vide, når tankejer tager deres tanke ud af brug. Jeg skal nok sørge for at BBR (Bolig- BygningsRegistrering) bliver opdateret med de olietanke du har på dine ejendomme.

I henhold til den nye olietankbekendtgørelse skal overjordiske tanke under 6.000 liter sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. Det gælder hvis tanken har indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode. Har tanken ikke den beskyttelse, skal den sløjfes før. Jeg vedlægger et uddrag af bekendtgørelsen. Det er meget vigtigt, at du sløjfer tanken. Tanke som ikke er sløjfet i henhold til sløjfningsterminerne er ikke dækket af den lovpligtige forsikringsordning som alle lovlige tanke er dækket af. Det betyder, at hvis der sker en lækage på din gamle tank og der sker en forurening af jord eller bygningsdele, så skal du selv betale en oprensning. **Jeg indskærper at din olietank fra 1965 bliver sløjfet efter bestemmelserne i olietankbekendtgørelsen.** Jeg vedlægger to pjecer fra Miljøstyrelsen omkring olietanke.

Jeg vil også gøre dig opmærksom på at overjordiske tanke skal være monteret med en overfyldningsalarm. Ved tanke til boligopvarmning skal der være enstrenget rørsystem mellem tank og oliefyr.

Tilladt produktion

Du har en miljøgodkendelse fra januar 2003, hvor du har ret til en produktion af slagtesvin på 247,5 DE. Den gang svarede 247,5 DE til 8910 slagtesvin. Antal dyr per DE har siden ændret sig så det i dag svarer til 8663 slagtesvin. Din produktion har i de senere år lagt et stykke under den nye produktionsgrænse, så det er ikke noget problem for dig i dag. Jeg syntes bare lige jeg vil informere dig om det.

Evt.

Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål vedrørende miljøforhold.

Med venlig hilsen



Torben Gram
Miljøtekniker
Tlf.: 76641206
tftg@egtved.dk

Tilsynsrapport

Miljøtilsyn er gennemført den 2. maj 2005 af Torben Gram. Tilsynet var anmeldt.

Miljøenhed:

605-L02-000062
Christian Bagge Hansen
Ribevej 129
7100 Vejle
Tlf. 75865404

Bemærkninger til de enkelte kontrolpunkter:

Antal og arter af dyr

På ejendommen var i 2004 en produktion på 8.176 slagtesvin (227,1 DE). Ejer har en godkendelse til at producere 8910 slagtesvin pr. år. Ved tilsynet fik jeg en opgørelse over antal produceret slagtesvin fra 2000 til 2004. I den periode har der ikke sket en overproduktion af slagtesvin.

Afløbsforhold

I alle stalde går dyrene på spaltegulv med afløb til gyllekanaler.

Gyllebeholdere

På ejendommen er der to gyllebeholdere på henholdsvis 1200 m³ fra 1991 og en på 2700 m³ fra 1997. Gyllekanaler har et samlet volumen på 6-700 m³. Fortanken er på 20 m³.

Dykketindløb

Der er dykket indløb ved begge beholdere.

Flydelag

Ved tilsynet var den store beholder tom. Flydelaget på den lille beholder var tæt og fuldt dækkende. Overfladen var tør.

Beholderkontrol

I 2000 blev der foretaget 10 års beholderkontrol på den lille beholder fra 1991. De mindre fejl der var er blevet udført.

Vaskeplads

Vask af maskiner foregår på jorden. Ejer vil senere etablere en vaskeplads med fast belægning og med afløb til fortank. Pladsen vil også blive brugt til påfyldning af marksprøjte. I dag foregår påfyldning af marksprøjte fra en rentvandstank. Marksprøjten rengøres i dag på marken.

Opbevaringskapacitet

Ifølge vores beregning har du en opbevaringskapacitet på over 12 måneder for flydende husdyrgødning. Opbevaringskravet i henhold til husdyrbekendtgørelsen er opfyldt.

Olieaffald

Ved serviceeftersyn af traktorer tager mekanikerne motorolien med tilbage. Der fremkommer dog stadig en mindre mængde spildolie, som ejer bruger til at smøre kæder og plov med.

Andet affald

Ved tilsynet var ejer interesseret i at vide noget mere om kommunens erhvervsaffaldsordning.

Olietanke

Tilsynsrapport

På ejendommen er der 4 olietanke. I maskinhuset står der 2 dieseltanke, en fra 2004 på 2500 liter og en fra 2005 på 4000 liter. Begge tanke står på støbt beton med opkant. Ved stalden står der en dieseltank til en varmekanon. Tanken er fra 2000 og er på 1800 liter, den står på fliser. Den sidste tank er fra 1965 og er på 1200 liter. Tanken er til boligopvarmning og står ved beboelsen. I tilsynsbrevet indskærpes det at tanken skal sløjfes i henhold til olietankbekendtgørelsen.

Tankenens data:

Diesel tank
Fabrikant: Roug A/S
År: 2004
Nr.: 141355
Volumen: 2500 liter

Diesel tank
Fabrikant: Roug A/S
År: 2005
Nr.: 149397
Volumen: 4000 liter

Diesel tank
Fabrikant: Roug A/S
År: 2000
Nr.: 109036
Volumen: 1800 liter

Fyringsolietank
Fabrikant: Brande Beholderfabrik
År: 1965
Nr.: 6371B
Volumen: 1200 liter

Fyringsanlæg

Bolig- og staldopvarmning foregår med et olie- og halmfyr.

Sprøjtemiddelbevis

Ejer har sprøjtemiddelbevis.

Bekæmpelsesmidler

Ejer oplyser at han kun anvender godkendte sprøjtemidler.

Opbevaring af sprøjtemidler

Sprøjtemidler opbevares i aflåst rum som er skiltet.

Støj

Ved tilsynet var der ingen støjgener.

Støvemission

Ved tilsynet var der ingen støvgener.

Lugtgener

Ved tilsynet var der ingen lugtgener.

Vandforsyning

Ejendommen får vand fra Rugsted Tudvad Vandværk, men det kommer fra Tre-Fors vandledning.

Andet

Tilsynsrapport

Døde dyr afleveres til Daka.

Der foretages effektiv fluebekæmpelse med rovfluer.

Gødningsrester fra ud- og indleveringsstier bliver fejlet ind i stalden igen.

Påfyldning af marksprøjte sker fra rentvandstank.

Ejer modtager ikke spildevandsslam på sine marker.

Ejer oplyser, at han ikke har marker som grænser op til målsatte vandløb.

Ejer har købt mere jord, så han nu er oppe på 121 ha ren landbrugsjord.
Tidligere havde ejer forpagtet Ammitsbølvej 110, men nu har han købt den.

Tilsynsrapport

13/2
1420-16^{cc} = rapport 14 forberedning

1130 ¹⁴13^{cc} tilsyn.
10/2-06
14^{cc} - 1420 rapportstrøm
13/2
9^{cc} - 10^{cc} = rapport

Bemærkninger til de enkelte kontrolpunkter:

Antal og arter af dyr

Slafesvøm iflg. godkendelse 30-100kg 8910 stk (247,5 DE)

Der skal føres journal.

I 2004 blev der produceret 8.176 stk

Afløbsforhold

grizene går på spaltegulv med afløb til gyllekanaler.

Malkerumsspildevand

/.

Gyllebeholdere

1200 m³ fra 1991 (kontrollet i 2000, fejl er lavt)

2700 m³ fra 1997

6-700 m³ gyllekanaler ✓

20 m³ fortank

Dykket indløb på gyllebeholder

OK ved begge tanker.

Flydelag på gyllebeholder

Den store beholder er tom

Flydelaget på den lille beholder er uk.

Beholderkontrol

udført: 2000, OK

Ensilageplads

/.

Afløb, ensilageplads

/.

Møddingsforhold

/.

Afløb møddingplads

/.

Tilsynsrapport

Tagrender, mødding

Vaskeplads

Skal føres til gyllebeholder.

Vask af sprøjte foregår på marken. Tankning foregår fra rent vandstank
vask af køretøjer foregår på jorden. Der vil senere blive etableret en
kombineret vask- og påfyldningsplads til sprøjte
Dybstrøelse, markmøddinger skal skrive om regler vedr. en vaskeplads med afløbsystem

Opbevaringskapacitet

se nads

Olieaffald

Spildolie bruges til smøring af maskiner
ved service efter syn af værks oliemængde tilføjes. Der opstår en mindre mængde
olieaffald som bruges til smøring af boder og plov. (rapsolje)

Andet affald

Hvordan er etvaresaffaldsprægnen? Jeg skal skrive om det. også køligt affald
hånden med størrelse af beholder.

Olietanke gemt med en Rangas, 2500 l, nr. 141355, 200 l, står på støt uden m/oprind.
Gammel dieseltank på 3000 l, står på sand

1800 l fyringsdieltank fra 2000 l, nr. 109036, tanken står på huser hevet i spild.

1200 l fyringsolie tank fra 1965 for skråbrug, Brande beholderfabrik, 1965, nr. 63718

Der skal være tæt beklægning under tanker iflg. godkendelse

Fyringsanlæg Ny tank. Rang a/s, nr. 149397, 4000 l, diesel
Det er to gamle tanker som er tæmt og taget ud af brug.
→ understreget r/system. Jeg skal gøre ham bekendt med reglerne.
Skil på skiltguld.

Sprøjtemiddelbevis

ok

Bekæmpelsesmidler

Det er godkendte bekæmpelsesmidler.

Sprøjtemidler, opbevaring

i afløst rum med skiltning

STØJ

Tilsynsrapport

Støvemission

1/
Lugtgener
4/

VANDFORSYNING

Rugård - Tydsted vandværk, Fredericia.

Andet

Husspildevand, afløbsforhold

Opvarmning

olie - og koldvarme.

Døde dyr

Duba

Skadedyr

Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse.
12, 10 fluer

Ind- og udleveringsstier

udleveringsstier: mødding bliver fejlet ind i stalden igen
ind - // -

Påfyldning af marksprøjte

for rentvandstank

Logbog

Der er ført logbog for begge beholdere. Den ene er tom nu.
Den 17. maj blev der tilført snittet halm.

Slam

nej

Bræmmer

~~2~~ har ikke marker til mælsatte vandled.

Ejer har købt yderligere ha, så tilhørende jord er
oppe på 12/ha. (sen landbrugsjord)

Ammildsvej 110 har han købt, den var tidligere forpagtet.



to dørstolpe
04 2001. Tårn med
te. Højst. afløb

masububus



indleveringssted
indleveringssted

129

vand til påfyldning
at marksprøjte

1800 l. diesel tank
til uervejshænder

↑ vækstoplads
↑ fast belægning



Egtved Kommune		
Tlf. Fax		
Ribevej 129	J.Nr.	
Dato: 18.05.2005	Målforhold: 1:700	
	Init.:	

A-110 Arealfordeling og høstudbytter

	2003		2004		
	Ha	Udbytte Pr. Ha	Ha	Udbytte Pr. Ha	I alt
Vårbyg, Hkg	34,0	58	37,2	60	2.232
Vinterbyg, Hkg	17,4	67	11,5	70	802
Hvede, Hkg	91,3	79	105,0	82	8.612
Handelsroer, Hkg	7,2	575	6,5	99	645
Flaps, Hkg	14,2	38	9,0	53	476
Benyttet areal, Ha	164,1		169,2		
Efterafgrøde, Fe			23,5		
Udtagne arealer, Ha	21,8		16,1		
Landbrugsareal i alt, Ha	185,7		185,3		
Heraf forpægtet, Ha	125,0		125,0		

A-140 Kvæg

2000 2001 2002 2003 2004

A-170 Slagtesvin

2000 2001 2002 2003 2004

Antal producerede slagtesvin	7.685	7.641	7.800	6.601	8.176
Pct. døde slagtesvin	3,1	2,8	1,5	2,8	3,1
Antal slagtesvin solgt	7.758	7.448	7.689	6.491	8.043
Kr pr. solgt slagtesvin	766	950	753	658	719
Slagtevægt pr. solgt sl.svin	76	77	78	154 [?]	77
Kr pr. kg slagtet vægt	10,08	12,33	9,65	4,27 [?]	9,33
Daglig tilvækst, gram	938	928	915	962	942
FE pr. kg tilvækst	2,76	2,76	2,86	2,68	
Antal indsatte smågris	7.737	8.069	7.869	6.555	8.483
Kr pr. indsat smågris	392	467	380	335	362
Vægt pr. indsat smågris 16-30 kg	31	30	31	32	



Højen Maskinstation A/S

aut. kloakmester · landbrugs- og entreprenørarbejde
Baunholtvej 39 · Højen · 7100 Vejle



Tlf. 7586 3066 · Fax 7586 3485 · Bank: 7244-1214813 · www.højen-maskinstation.dk

Fremsendes uden følgeskrivelse

Egtved Kommune
Att. Torben Gram
Tybovej 2
6040 Egtved

- I henhold til aftale
- Til Deres orientering
- Deres kommentar udbedes
- Til godkendelse
- Med tak for lån
- Ring venigst herom
- Kan beholdes
- Udbedes retur

Dato 16/10 2006

Hermed fremsendes kloakplaner som udført
i august og september 2006

Med venlig hilsen
Højen Maskinstation A/S




AUTORSERET KLOAK- MESTER	Ribevej 129 Rugsted	
	Matr.nr.	
Tegning af: Kloak + Minirensningsanlæg		
Form	Målestok	Tegnet af:
A3	1:200	Flemming Gaarde
Revideret:	Ribevej 129 Rugsted, ved	Side:
Dato: 15-10-2006		

Kloakplan som udført den 4 - 9 - 2006

Ny kongsted minirensningsanlæg
5 PE

Renseklasse SO
Anlægsnr. 1068



Afløb fra minirens
Kobles på Eks.
Afløb fra septictank
Som løber ud i dræen.

Ny 2m³ kongsted bundfældningstank
Type kongsted
Med 3 kamre
Og indbygget pumpe.

Alle ledninger er 110mm pvc-rør
med min. 15‰ fald.

Flemming Gaarde
Flemming Gaarde
 Højen Møskinstation A/S
 Aut. Kloakmester
 Baunholtvej 39 - 7100 Vejle
 Tlf. 7586 3066 - Fax 75863485



FOTO 4.



FOTO 2. OVERGANG M. BUND OG VÆG (VAAD I UDGRAVNING).