

Returadresse
Miljø og Natur Landbrug
Kjærgaardsvej 8 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Poul Bennetzen
Direkte telefon
99 74 1560
E-post
Poul.benneetzen@rksk.dk

Dato
13. maj 2009
Sagsnummer
2007123121A

Miljøgodkendelse

gældende for husdyrbruget på adressen
Møllebyvej 9
6980 Tim



Virksomhedens art:
Matrikel nr.:
Betegnelse:

Tilsynsmyndighed:

Landbrug med kvæg
93a Hovedejerlavet Stadil
Husdyrbrug omfattet af § 12 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig																		
Bedriftens adresse	Møllebyvej 9, 6980 Tim																	
Bedriftens miljøkonsulent	Rikke Mogensen, Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing Fastnet telefon: 96-814223 E-mail:rim@vjl.dk																	
Bedriftens matrikelnumre	<table border="1"> <tr><td>19d</td><td>Hovedejerslavet, Stadil</td></tr> <tr><td>19f</td><td>Hovedejerslavet, Stadil</td></tr> <tr><td>169g</td><td>Hovedejerslavet, Stadil</td></tr> <tr><td>7a</td><td>Hovedejerslavet, Stadil</td></tr> <tr><td>6a</td><td>Hovedejerslavet, Stadil</td></tr> <tr><td>93a</td><td>Hovedejerslavet, Stadil</td></tr> <tr><td>13h</td><td>Hovedejerslavet, Stadil</td></tr> <tr><td>13k</td><td>Hovedejerslavet, Stadil</td></tr> </table>		19d	Hovedejerslavet, Stadil	19f	Hovedejerslavet, Stadil	169g	Hovedejerslavet, Stadil	7a	Hovedejerslavet, Stadil	6a	Hovedejerslavet, Stadil	93a	Hovedejerslavet, Stadil	13h	Hovedejerslavet, Stadil	13k	Hovedejerslavet, Stadil
19d	Hovedejerslavet, Stadil																	
19f	Hovedejerslavet, Stadil																	
169g	Hovedejerslavet, Stadil																	
7a	Hovedejerslavet, Stadil																	
6a	Hovedejerslavet, Stadil																	
93a	Hovedejerslavet, Stadil																	
13h	Hovedejerslavet, Stadil																	
13k	Hovedejerslavet, Stadil																	
Kommune	Ringkøbing – Skjern Kommune																	
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.																		
Ejendomsnummer	7600020557																	
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug																	

Oplysninger om husdyrbruget:

	Nudrift		Ansøgt	
Dyrehold	Antal	DE	Antal	DE
Slagtesvin	700	20,00	0	0
Malkeko, tung race	150	176,47	250	294,12
Småkalve, tung race (0-6 mdr.)	32	6,53	53	10,82
Kvie/stud, tung race (6-kælvning)	120	46,15	158	60,76
Tyrekalve, tung race (0-6 mdr.)	0		125	1,15
I alt		249,15		366,85
Arealer		Ha		Ha
Ejet / forpagtet - udbringningsarealer		-		337,22
Aftalearealer		-		184,39
Udbringningsarealer i alt				521,61
Bygningmæssige forhold	Kapacitet tons	Areal (m ²)	Kapacitet m ³	Areal (m ²)
Eksisterende bygninger incl. gammel maskinhus		6000		6000
Ny kostald		-		1.800
Ny møddingsplads		-		700
Ny vaskeplads med olieudskillere og sandfang		-		280
Ensilageplads (plansiloer)		1700		1.700
2 stk. nye køresiloer (ensilageplansiloer)				800
Gammel svinestald - nedrives		400		
Ny maskinhus er søgt selvstændigt		3.000		3.000
Bygningernes samlede grundplan		9.000		10.800
Befæstede arealer		1.700		3.480
Eksisterende gyllebeholder				
Gyllebeholder fra 1988	1.050		1.050	
Gyllebeholder fra 2001	3.000		3.000	
Gyllebeholder fra 2006	3.000		3.000	
I alt	7.050		7.050	

INDHOLDSFORTEGNELSE:

STAMBLAD:	2
OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET:	3
1. MEDDELELSE AF MILJØGODKENDELSE	6
1.1 BAGGRUND OG KORT RESUMÉ	6
1.2 AFGØRELSEN	7
2. VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN	9
2.1 Generelt	9
2.2 Uheld og risici	9
2.3 Årsproduktion	9
2.4 Staldanlæg	9
2.5 Opbevaringsanlæg generelt	10
2.6 Gyllehåndtering	11
2.7 Transport	11
2.8 Håndtering af marksprøjte	11
2.9 Spildevand	11
2.10 Oplag af olie og medicin	11
2.11 Affald	11
2.12 Skadedyr	12
2.13 Lugt	12
2.14 Støjkloder	12
2.15 Lys	12
2.16 Støv	12
2.17 Beplantning	13
2.18 Udbringningsarealer	13
2.19 Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi	13
2.20 Tilsyn, kontrol og egenkontrol	13
2.21 Ophør	14
3. FORMALIA	15
3.1 LOVGRUNDLAG	15
3.2 OFFENTLIGHED	15
3.3 KLAGEVEJLEDNING	16
3.4 UDNYTTELSE	16
BILAG 1. MILJØREDEGØRELSE FOR MILJØGODKENDELSEN	19
1.1 IKKE TEKNISK RESUMÉ	19
BILAG 2. MILJØVURDERING FOR MILJØGODKENDELSEN	54
2.1 BAGGRUND FOR MILJØGODKENDELSEN	54
2.2 HUSDYRBRUGETS ANSØGTE ANLÆG OG UDBRINGNINGSAREAL	54
2.3 GENERELLE AFSTANDSKRAV	55
2.4 AMMONIAK	56
2.5 LUGT	57
2.6 FOSFOR	57
2.7 NITRAT	58
2.8 NATUR	59
2.9 MVJ AFTALER	61
2.10 LANDSKABELIGE VÆRDIER / INTERESSEOMRÅDE	61
2.11 KULTURMILJØ	61
2.12 TIL- OG FRAKØRSEL TIL VIRKSOMHEDEN	61
2.13 EGENKONTROL	61
2.14 BEDST TILGÆNGELIG TEKNIK (BAT)/RENERE TEKNOLOGI	62
2.15 ALTERNATIVE LØSNINGER	65
2.16 PROJEKTETS SANDSYNLIGE MILJØPÅVIRKNING	65
2.17 KONKLUSION	65
BILAG 3. KOMMENTARER TIL MILJØGODKENDELSEN:	66

BEREDSKABSPLAN.....	66
KOMPOST TIL MARKSTAK	66
STØJ	66
BILAG 4. SITUATIONSPLAN, SAMLEDE ANLÆG	67
BILAG 5. TRANSPORTVEJE	68
Bilag 6. Udbringningsareal, Natur.....	XX
Bilag 7 Udbringningsarealer, Kulturmiljø.....	XX
Bilag 8. Udbringningsarealer, Nitratklasser	XX
Bilag 9. Udbringningsarealer, Grundvand	XX
Bilag 10. Udbringningsareal, fosforfølsomme områder og okkerklassificering.....	XX
Bilag 11: Udtalelse fra Holstebro Kommune.....	XX

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Kort- og matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og matrikelstyrelsen 1992 /KD.86.1033.

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto – er gengivet af Ringkøbing-Skjern Kommune med tilladelse fra Cowi. **DDO ©, Copyright COWI.**

1. Meddelelse af miljøgodkendelse

1.1 Baggrund og kort resumé

Baggrund

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende på adressen Møllebyvej 9, 6980 Tim. Ansøgningen om miljøgodkendelse omfatter hele husdyrbruget med tilhørende arealer, en udvidelse i husdyrbrugets antal **fra** 700 stk. slagtesvin, 150 stk. malkekøer, tung race, 120 stk. kvie/stud, tung race i alt 249,15 DE **til** 250 stk. malkekøer, 53 stk. småkalve, tung race, 158 stk. kvie/stud, tung race og 125 stk. tyrekalve, tung race i alt 366,85 DE, samt opførelse af ny stald, møddingsplads, to køresiloer og vaskeplads med olieudskiller og sandfang.

Kort resumé

Afstandskrav

Ringkøbing-Skjern Kommune dispenserer i miljøgodkendelsen for det lovmæssige afstandskrav på 30 meter til naboskel, således, at den nye staldbygning må placeres 7,5 meter til sydlige skel mod ejendommen Møllebyvej 11, Tim.

Alle øvrige lovpligtige afstandskrav er overholdt.

Ammoniak

Husdyrbruget er omfattet af krav af om 15 % ammoniakreduktion fra stald og lager, hvilket er overholdt i henhold til ansøgningen.

Der findes ingen naturområder omfattet af lovens §7 eller andre ammoniakfølsomme naturområder inden for 1000 m fra stald og lager. Husdyrbruget er derfor ikke omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for ammoniak, som rækker udover det generelle reduktionskrav gældende for husdyrbruget.

Lugt

Lugtgeneafstande (afstande hvor der kan forventes væsentlig lugtgener) er ifølge ansøgningen følgende:

- Byzone: ca. 312 meter.
- samlet bebyggelse: 209 meter.
- enkelt bolig: 92 meter.

Ifølge ansøgningen er de faktuelle afstande til enkelt bolig hhv. 135 m (svinestald), 112 m (kvægstald), 133 m (Ny kvægstald). Afstanden til den nærmeste samlet bebyggelse er hhv. 811 m (svinestald), 821 m (kvægstald), 783 m (Ny kvægstald). Afstanden til byzone (Tim) er hhv. ca. 3849 m (svinestald), 3848 m (kvægstald), 3786 (Ny kvægstald).

Fosfor

Beskyttelsesniveauet for fosfor er harmonigrænsen på 1,54 DE/ha. Dyretætheden på husdyrbruget er 0,70 DE/ha.

Nitrat, overfladevand

231,06 ha af de ejede/forpagtede arealer ligger i nitratklasse 2, hvilket medfører en reduktionsprocent på 76,02, som svarer til et dyretryk på 1,17 DE/ha. Det ansøgte dyrehold er 1,53 DE/ha. Beregninger viser dog, at der kan tillades en kvælstofudvaskning (DEmax) på 75,10 kg N/ha, samt at den ansøgte udvaskning (DEreel) er 75,00 kg N/ha.

Den ansøgte kvælstofudvaskning opnås ved, at der skal anvendes virkemiddel i form af ekstra efterafgrøde på 3,5% af det samlede areal ud over plantedirektoratets krav.

Nitrat, grundvand

Ingen af de ejede/forpagtede arealer ligger i nitratfølsomt indvindingsområde, hvor der stilles skærpede krav til nitratudvaskningen fra rodzonen.

Natur

§3 naturområder:

Der er §3-naturområder inden for 1000 m fra ejendommens udbringningsarealer, som ikke er omfattet af lovens §7. Der er tale §3-eng-, §3-mose- og §3-søområder. I henhold til Naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af naturområder, der hører under §3-beskyttelsen.

International natur:

EF-habitatområdet / EF-fuglebeskyttelsesområdet / Ramsarområdet Stadil og Vest stadil Fjord ligger ca. 130 m fra den nye staldbygning.

Nogle af udbringningsarealerne ligger mindre end 1000 m fra naturområder omfattet af lovens § 7. På disse udbringningsarealer skal udbringningen af flydende husdyrgødning ske på sort jord eller græsmarker i henhold til Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 1695 af 19.12.06) ved nedfældning.

Ansøger har oplyst, at driften af arealerne der ligger i EF-habitatområdet / EF-fuglebeskyttelsesområdet / Ramsarområdet ikke ændres i forbindelse med udvidelsen.

Udtalelse fra Holstebro Kommune

Nogle af husdyrbrugets arealer ligger i Holstebro Kommune, og Holstebro Kommune har derfor i henhold til §21 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug haft arealerne i høring.

Da disse arealer er gylleaftaler der indgår i en eksisterende miljøgodkendelsen på ejendommen Skorkærvej 16, 6990 Ulfborg har Holstebro Kommune ingen bemærkninger til den ansøgte arealanvendelse og ønsker ikke at stille skærpede krav for arealerne i Holstebro Kommune.

1.2 Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 93a Hovedejerslavet Stadil beliggende på adressen Møllebyvej 9, 6980 Tim. Afgørelsen meddeles i medfør af §12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og på de angivne vilkår.

Ansøgningen om miljøgodkendelse omfatter hele husdyrbruget med tilhørende arealer, en udvidelse i husdyrbrugets antal **fra** 700 stk. slagtesvin, 150 stk. malkekøer, tung race, 120 stk. kvie/stud, tung race i alt 249,15 DE **til** 250 stk. malkekøer, 53 stk. småkalve, tung race, 158 stk. kvie/stud, tung race og 125 stk. tyrekalve, tung race i alt 366,85 DE, samt opførelse af ny stald, møddingsplads, to køresiloer og vaskeplads med olieudskiller og sandfang.

Afgørelsen om miljøgodkendelse af husdyrbruget Møllebyvej 9, 6980 Tim meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og supplerende oplysninger indkommet til Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med sagsbehandlingen, med mindre vilkårene i denne miljøgodkendelse og generel lovgivning stiller skærpede krav.

Der gøres hermed opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning (herunder Museumsloven). Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

Dispensation

Ringkøbing-Skjern Kommune dispenserer hermed iht. §9 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug for det lovmæssige afstandskrav på 30 meter til naboskel, således at den nye staldbygning kan placeres 7,5 meter til sydlig skel mod ejendommen Møllebyvej 11, Tim.

Der er i dispensationen lagt vægt på udformning af stalden samt beplantningsplan mod naboskel.

Gavlen på den nye stald vil blive muret op til taghøjden og spidsen vil blive beklædt med lyse plader. I gavlen vil der blive placeret en port, 2 døre og 2 vinduer til at bryde facaden. Gavlen vil fremstå i samme stil som resten af ejendommen. Der vil øst for ejendommen blive anlagt en støbt plads foran porten i gavlen.

Syd for stalden vil der blive anlagt græs samt plantes et levende hegn. Det levende hegn vil fortsætte mod øst og blive sammenhængende med det eksisterende hegn mod naboskel.

2. Vilkår for miljøgodkendelsen

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel ikke nævnt i denne miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen meddeles på de nedenstående vilkår.

2.1 Generelt

- 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.
- 2) Miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 2 år fra meddelelsen af miljøgodkendelsen. Med "udnyttet" menes, at eventuelt ansøgt byggeri er taget i brug, og at der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke at være opfyldt 2 år efter meddelelse af miljøgodkendelsen.
- 3) De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
- 4) Ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig skal meddeles til kommunen inden eller lige umiddelbart efter ændringen.
- 5) Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse.

2.2 Uheld og risici

- 6) Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112 (der er udarbejdet beredskabsplan).

2.3 Årsproduktion

- 7) Den godkendte husdyrproduktion skal være jævnt fordelt over året.
- 8) Miljøgodkendelsen omfatter et dyrehold på 250 stk. malkekøer, 53 stk. småkalve, tung race (0-6 mdr.) 158 stk. kvie/stud, tung race (6-kælvning) og 125 stk. tyrekalve, tung race (0-6 mdr.) svarende til 366,85 DE.

Det tillades, at fordelingen mellem malkekøer og opdræt varierer inden for 10% inden for de maksimale antal DE.

2.4 Staldanlæg

- 9) Spaltegulvet i ny og gammel stald skal etableres med skrabere. Skraberne skal sikre, at gødning og urin hurtigt fjernes fra spaltegulvet og ledes til gødningskanalerne og skal have en effekt på minimum 20 % ammoniakreduktion.

- 10) Skraberne skal være i drift året rundt. Skrabeanlægget, til fjernelse af husdyrgødning, skal skrabe spaltegulvet mindst 12 gange i døgnet. Anlægget skal vedligeholdes ved at følge fabrikantens vejledning herom. Eventuelle driftsstop skal indføres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og forevises på forlangende.

2.5 Opbevaringsanlæg generelt

Der skal gøres opmærksom på, at **1. juli 2008** trådte følgende i kraft jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen:

- spjæld eller lignende forbindelse mellem fortank og lagertank er ikke længere tilladt, hvis gyllebeholderens højeste niveau er højere end fortankens højeste niveau.
- evt. pumperør skal sikres, så gyllen ikke kan pumpes ud, når pumpen ikke anvendes eller ikke er under opsyn, fx ved arbejdsdagens ophør.
- evt. pumpe skal være forsynet med en timer, der sikrer, at der ikke kan pumpes mere gylle fra beholderen end det, der svarer til en gyllevogn. Pumpning fra en gyllebeholder til en anden beholder kan foretages uden timer, hvis det sikres, at gylleudslip undgås på anden måde, fx ved manuel overvågning.
- evt. pumpe skal forsynes med en afbryder, der sikrer, at pumpen ikke kan igangsættes utilsigtet. Eldrevne pumper skal afbrydes ved hovedtavlen, når de ikke anvendes, og ikke er under opsyn, fx ved arbejdsdagens ophør. Afbryderen skal aflåses eller opbevares under låste forhold.

Fast gødning

- 11) I markstak skal dybstrøelse være kompostlignende (se bilag 3). Markstakke skal etableres og overdækkes efter til enhver tid gældende regler herom.
- 12) Dybstrøelse fra kalvene skal opbevares på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder.

Kompost- og ensilageopbevaring

- 13) Kompost i markstakke, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted.
- 14) Ensilage i markstakke, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted.
- 15) Ved etablering af kompost og ensilage i markstakke skal tidspunkt og placering noteres på et kortbilag i driftsjournalen.

Beholdere til flydende husdyrgødning

- 16) Gyllebeholderne skal have fast overdækning (i form af telt/ flydedug/ betonlåg) eller have tæt overdækning i form af naturligt flydelag eller lignende, som skal kontrolleres og opretholdes efter de til enhver tid gældende regler herom.

Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal flydedug/telt lukkes. Umiddelbart efter udkørsel af gylle fra gyllebeholder med flydelag, skal åben gylleoverflade dækkes af et betydeligt lag halm, indtil flydelaget er dannet efter 1-2 uger.

- 17) Skader på fast overdækning eller flydelag skal repareres, så overdækningen er helt tæt.
- 18) Opbevaringskapaciteten skal være mindst 9 mdr.

2.6 Gyllehåndtering

- 19) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, og eventuelt spild skal straks opsamles.

Der skal gøres opmærksom på, at udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord eller græsmarker på arealer, som ligger inden for 1000 m til de i §7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug beskyttede naturområder skal ske ved nedfældning. Bilag 6 angiver naturområder omfattet af §7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

2.7 Transport

- 20) Transport af husdyrgødning skal som udgangspunkt følge transportvejene angivet i bilag 5.

2.8 Håndtering af marksprøjte

- 21) Påfyldning og rengøring af marksprøjte skal ske på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder. Indvendig/udvendig skylning af marksprøjten kan dog foregå ved, at skyllevandet spredes på den mark, der lige er sprøjtet.
- 22) Vandforsyningen til sprøjteudstyr må ikke have fysisk kontakt med sprøjtevæske og beholder til sprøjtevæske.

2.9 Spildevand

- 23) Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads med olieudskiller og sandfang indrettet efter landbrugets byggeblad med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder.

2.10 Oplag af olie og medicin

- 24) Opbevaring af brændstof / fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder og opbevares således, at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 25) Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale – eks. kattegrus.
- 26) Spildolie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.
- 27) Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

2.11 Affald

- 28) Affald skal opbevares og bortskaffes efter kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativer.
- 29) Animalsk affald, herunder selvdøde dyr, skal opbevares i lukket kasse, container eller under kadaverkappe eller lignende. Affald skal placeres på et egnet sted efter aftale med tilsynsmyndigheden, således at der i tidsrummet indtil afhentningen ikke opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr.

2.12 Skadedyr

- 30) Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 31) Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). På forlangende skal indgås kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

2.13 Lugt

- 32) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentlig større end grundlaget for miljøgodkendelsen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

2.14 Støjklider

- 33) Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige værdier angivet i nedenstående tabel (se bilag 3 ved dokumentation), målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Alle dage kl. 18-22 Lørdag kl. 14-18 Søn- og helligdag kl. 7-18	Alle dage kl. 22-7	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

- 34) Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes.
- 35) Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag.

2.15 Lys

- 36) Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for de omkringboende.
- 37) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

2.16 Støv

- 38) Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
- 39) Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltninger.

2.17 Beplantning

- 40) Efter stalden på Møllebyvej 9, 6980 Tim er opført, skal der senest 1/2 år eller førstkommande efterår beplantes levende hegn samt spredt træer ud mod Møllebyvej. Det levende hegn skal fortsætte mod øst og blive sammenhængende med det eksisterende hegn mod naboskel.

På samme tidspunkt skal der etableres beplantning over mod Møllebyvej 7 langs det nye maskinhus.

2.18 Udbringningsarealer

- 41) Husdyrbrugets husdyrgødning må udbringes på de udbringningsarealer, der er angivet på bilagene 6 til 10.
- 42) Ønskes udbringningsarealet ændret, skal det anmeldes til kommunen jf. kapitel 5 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (BEK. nr. 648 af 18. juni 2007). Kommunen vurderer herefter, hvorvidt de nye arealer er mere sårbare.
- 43) I husdyrbrugets efterafgrødegrundlag skal der etableres 3,5% ekstra efterafgrøder (udover Plantedirektoratets krav om efterafgrøder).
- 44) Udbringning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med god landmandspraksis, således at lugtgener begrænses. Såfremt god landmandspraksis ikke efterleves, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud med henblik på at sikre, at god landmandspraksis overholdes.
- 45) For nogle af udbringningsarealerne er der gældende MVJ aftaler. Så længe MVJ aftalerne er gældende, skal arealerne drives som fremgår af de enkelte aftaler.
- 46) Al anvendelse i markdriften af spildevandslam, bioaske og øvrigt affald til jordbrugsformål, jordforbedrende midler samt øvrige produkter med indhold af kvælstof og fosfor skal årligt oplyses og dokumenteres overfor tilsynsmyndighed.

Der gøres opmærksom på, at anvendelse af anden organisk gødning skal indgå i gødningsregnskabet og i øvrigt ske i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen) BEK nr. 1650 af 13. december 2006.

2.19 Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi

- 47) Ved fremtidig ændringer i produktionsprocesser eller råvarer, hjælpestoffer og produkter skal der tages højde for mulig forureningsbegrænsning på basis af principper om bedst tilgængelig teknik.

2.20 Tilsyn, kontrol og egenkontrol

- 48) Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, opbevaringsaftaler, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.
- 49) Efter tilsynsmyndighedens anmodning skal der forevises beregninger for, at de niveauer for ammoniakemission fra stald og lager, nitratudvaskning til

overfladevand, nitratudvaskning til grundvand, fosforoverskud fra bedriften og lugtgenerafstande fra staldanlæg, der ligger til grund for miljøgodkendelsen, er overholdt.

Hvis forudsætningerne for miljøgodkendelsen ændres, skal der foretages nye beregninger af gene- og miljøpåvirkningen.

2.21 Ophør

- 50) Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Blandt andet skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand samt affald bortskaffes efter gældende regler. Kommunen kan kræve, at tiloversblevne bygninger, gyllebeholdere m.v. skal nedrives, såfremt de ikke efterfølgende skal anvendes til andet af kommunen godkendt formål, og såfremt de ved syn og skøn vurderes misligholdt.

3. Formalia

3.1 Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen er givet på nedenstående lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der gælder på godkendelsestidspunktet). Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

- Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1572 af 20. december 2006.
- Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 648 af 18. juni 2007.
- Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., nr. 1695 af 19. december 2006.
- Bekendtgørelse om lov om naturbeskyttelse, nr. 749 af 21. juni 2007
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1634 af 13. december 2006.
- Bekendtgørelse om husdyrhold og arealkrav, nr. 1152 af 23. november 2006.
- Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler, nr. 533 af 18. juni 2003.
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines olietankbekendtgørelsen, nr. 724 af 1. juli 2008.

3.2 Offentlighed

Udkastet til miljøgodkendelsen har været i 6 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 24. marts 2009 til 6. maj 2009, hvor der er indkommet følgende bemærkninger til det ansøgte:

1). Ejendommen Møllebyvej 12, 6980 Tim: Ønsker der bliver stillet vilkår om et tre-rækket hegn rundt om hele anlægget.

2). Landinspektør Mogens Pedersen for ejendommen Møllebyvej 11, 6980 Tim:

a) Vurderer ikke, at Rinkøbing-Skjern kommune kan dispensere for afstandskravet til naboskel til ejendommen Møllebyvej 11, 6980 Tim.

b). Påpeger fejl i den miljøtekniske redegørelse i afsnittet generelle afstandskrav. Det blev her anført, at der ikke er kommet bemærkninger fra naboer.

Ad 1. Rikke Mogensen, Vestjysk Landboforening har for [REDACTED] oplyst, at der mod syd etableres ud mod Møllebyvej etableres græs med et lavere hegn samt spredte træer. Det er endvidere oplyst, at det ikke er muligt at etablere et tæt tre-trækket hegn langs bygningen, da stalden er afhængig af luftgennemstrømning, da den er bygget med naturlig ventilation.

Det er desuden planlagt, at der etableres beplantning over mod Møllebyvej 7, 6980 Tim langs det nye maskinhus.

Ringkøbing-Skjern kommune har på denne baggrund tilføjet vilkår 40 i miljøgodkendelsen. Her fremgår bl.a., at der senest ½ år eller førstkomende efterår efter stalden er opført, skal være etableret levende hegn med spredte træer ud mod Møllebyvej.

Ad 2.

a). Dispensationen fra afstandskravet fastholdes, idet der ikke fremkommet nye oplysninger.

b). Den påpegede fejl i den miljøtekniske redegørelse er rettet.

Andet

Ringkøbing-Skjern kommune har i forbindelse med nabohøringen modtaget en opdateret BAT-redegørelse fra ejeres konsulent (fremgår af afsnit 2.14 i miljøvurderingen).

Afgørelse om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort tirsdag og onsdag den 19. maj 2009 og 20. maj 2009 ved annoncering i Ugeaviserne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

3.3 Klagevejledning

I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage kan Miljøklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

Eventuel klage skal sendes til Ringkøbing-Skjern Kommune, Miljø og Natur, Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing. Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København V, der er klagemyndighed.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen og udløber den 17. juni 2009.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

3.4 Udnyttelse

Miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra meddelelse af miljøgodkendelsen, jævnfør vilkår 2.

Hvis miljøgodkendelsen ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøgodkendelsen, som ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Vilkårene kan dog til enhver tid ændres efter reglerne i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 40, stk. 2.

Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal, jf. § 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til

revurdering. Den første revurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år.
Første revurdering vil derfor blive påbegyndt i 2017.

På Teknisk Udvalgs vegne



Anne-Marie Svendsen
Faglig Koordinator
Miljø og Natur, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune



Poul Bennetzen
Miljø og Natur, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kopi af udkast til miljøgodkendelse er sendt til:

Konsulent:

- Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing, Att.: Rikke Mogensen, e-mail: rim@vjl.dk

Ejer af aftalearealer:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Ejere af nærmeste ejendomme/arealer:

[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]		6900 Skjern
[REDACTED]	[REDACTED]		6710 Esbjerg V
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]	Stadil	6980 Tim
[REDACTED]	[REDACTED]		6900 Skjern

Samt: Holstebro kommune, Nupark 51, 7500 Holstebro, e-mail: naturogmiljø@holstebro.dk

Kopi af miljøgodkendelsen er sendt til:

- Vestjysk Landboforening, Herningvej 3-5, 6950 Ringkøbing, Att.: Rikke Mogensen, e-mail: rim@vjl.dk
- Arnt Høj, Møllebyvej 11, Tim, 6980 Tim
- Landinspektør, Mogens Poulsen, Østergade 112, 6900 Skjern
- Lone Gaarde, Møllebyvej 12, 6980 Tim
- Holstebro kommune, Nupark 51, 7500 Holstebro, e-mail: naturogmiljø@holstebro.dk
- Det økologiske Råd, 2200 København N, e-mail: info@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé, 8270 Højbjerg, e-mail: midt@sst.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V, e-mail: ae@aeraadet.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredning, Masnæsøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk
- Miljøcenter Ringkøbing, Holstebrovej 31, Rindum, 6950 Ringkøbing, e-mail: post@rin.mim.dk
- Friluftsrådet, Bo Trelborg, Engdraget 3, 6880 Tarm, bo@trelborg.dk
- Friluftsrådet, Finn Bækdal, Bregnevej 13, 6950 Ringkøbing, f.baekdal@mail.tele.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, v/ Hans Henrik Danielsen, Skovvænget 3, 6880 Tarm.

Bilag 1. Miljøredegørelse for miljøgodkendelsen

Oplysninger om husdyrbrugets indretning og drift stammer fra ansøgningen om miljøgodkendelse samt fra supplerende oplysninger indhentet efter modtagelsen af ansøgningen.

Der er ifølge ansøgningen anvendt beregningsgrundlaget 10-2007.

1.1 Ikke teknisk resumé

Husdyrbruget ligger på ejendommen matr. nr. 93a Hovedejerlavet Stadil beliggende på adressen Møllebyvej 9, 6980 Tim.

Husdyrbruget ligger i det åbne land. Den nærmeste nabobeboelse til den nye stald er Møllebyvej 11, 6980 Tim, som ligger i en afstand af ca. 92 m fra endegavlen af den nye stald.

Husdyrbruget har 521,61 ha udbringningsareal, hvor af de 337,22 ha er ejet/forpagtet og 184,39 ha er aftalearealer.

I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse er der foretaget beregninger af det ansøgte projekts miljømæssige konsekvenser. Resultatet af beregningerne for anlægget er angivet i afsnit 1.5 og resultatet for arealerne i afsnit 5.

1. Oplysninger om ansøger- og ejerforhold

1.1. Ansøger

Navn	██████████
Adresse	██████████
Telefon	██████████
Mobil	██████████
E-Mail	██████████

1.2. Konsulent

Navn	Rikke Ilsoe Mogensen
Adresse	Hemingvej 3-5, 6950 Ringkøbing
Telefon	96814223
Mobil	-
E-Mail	rim@vjl.dk

1.3. Kontaktperson på bedriften

Navn	██████████
Adresse	Møllebyvej 9, 6980 Tim
Telefon	97331097
Mobil	██████████
E-Mail	rim@vjl.dk

1.4. Bedriftoplysninger

Navn	Unavngivet bedrift
Adresse	Møllebyvej 9, 6980 Tim
CVR	██████████

1.5. Yderligere oplysninger

Kort beskrivelse

██████████, Møllebyvej 9, 6980 Tim ønsker at udvide og ændre sin besætning fra 229,15 DE i kvæg og 20 DE i svin til 366,85 DE i kvæg.

I forbindelse med udvidelsen søges der om bygning af en stald, en møddingsplads, en vaskeplads med olieudskillere og sandfang samt to køresiloer.

Derudover er der søgt om en §19-tilladelse til opførelse af nyt maskinhus. Derfor er maskinhuset ikke med i denne ansøgning.

Stalden ønskes placeret tættere end 30 m fra skel. Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede givet en dispensation til afstandskravet.

Der vil blive etableret skrabere på spaltegulvene i kvægstalden for at leve op til Bat-kravene.

Gyllen udspreddes på egne og forpagtede arealer samt på 3 gylleaftaler. Gylleaftalerne er lavet indtil gyllemøddingerne selv er oppe på fuld produktion. Derefter vil de nye arealer blive fremsendt til kommunen.

Det ansøgte dyrehold kan variere i forhold til sammensætningen. Der ønskes derfor mulighed for

variation i forhold til fordelingen.

Ikke teknisk resume af de miljømæssige konsekvenser

Kommentar til beregningerne.

Lugt:

Beregningerne viser at geneafstandene for lugt er overholdt, da nabobebyggelser/byzoner ligger udenfor 1,2 gange geneafstanden. Den ukorrigeret geneafstand er:

Byzone: 312 m

Samlet bebyggelse: 209 m

Enkelt bolig: 92 m

Ammoniak:

15 % ammoniakreduktion opnås med etablering af skrabere på spaltegulvene i kvægstaldene. Der regnes med en effekt på 20 %. Der er i den nye stald valgt sengestald m. spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal). Grunden er tildels at den nye stald er en tilbygning til eksisterende stald som har dette system. Det vil være en ekstra økonomisk udgift samt øge arbejdsbyrden at lave et nyt staldsystem. Der er beregnet et frivillig tiltag på 88 kg N ud over det nødvendige for at opfylde kravet om ammoniakreduktion.

§ 7 arealer: Der er ingen udpeget §7-arealer indenfor en afstand på 1000 m. Det har derfor ikke nødvendigt at foretage beregning på den højeste emission.

Arealberegninger:

De fleste udsprængningsarealer ligger i oplandet til Stadil Fjord. Der er 13,34 ha der ligger i følsomme fosforområder, resten ligger udenfor udpegningen.

231 ha ligger i nitratklasse 2 og de resterende 106 ha ligger udenfor udpegningerne.

Der er regnet med et K2-sædskifte (lig referencesædskiftet) og 5,5% ekstra efterafgrøder udover Plantedirektoratets krav.

Der er i nudriften tilført husdyrgødning svarende til det vægtede gennemsnit i sidste 3 år. Ansøger har modtaget for flere afgivere så derfor er mængden indsat som blandet gylle med en udnyttelsesprocent på 68. (se bilag) Ansøger har i de sidste 3 år også modtaget slam. Dette er ikke medregnet i den tilførte mængde gylle. Derfor bliver dyretrykket i nudriften lavere end det reelt har været.

Fosfor:

Kravet til fosforoverskuddet er overholdt i følgeberegningerne. Der er et frivillig tiltag på 0,5 kgP. Ejendommen vil efter udvidelsen have et fosforoverskud på gennemsnitlig 4,5 kg P/ha/år.

Nitratberegning:

Overfladevand:

DE reduktionsprocenten er beregnet på 76,02%.

DEmax ligger derfor på 1,17 DE/ha uden tilpasninger men der er regnet med et dyretryk på 1,53 De/ha.

Beregninger af udvaskningen via Farm-N viser:

DE max: 75,1 N/ha

DE reel: 75 kg N/ha

Der er benyttet 3,5 ekstra efterafgrøder ud over plantedirektoratets krav.

Grundvand:

Der ligger ingen udsprængningsarealer i områder der er udpeget som nitratfølsomme drikkevandsområder.

Datoer

Starttidspunkt for byggeriet	16-06-2008
Sluttidspunkt for byggeriet	16-06-2008
Starttidspunkt for driften	16-06-2008

Beskrivelse af datoerne

Projektet vil blive igangsat så snart miljøgodkendelsen er godkendt.

Oplysninger om biaktiviteter

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen.

2. Oprettede Anlæg

1. Anlæg - Husdyrbrugets samlede anlæg

Lokalisering og landskab

De nuværende bygningers grundplan er på ca. 6000 m². Der er planer om at bygge en kostald på 1.800 m², en møddingsplads på ca. 700 m², vaskeplads med olieudskiller og sandfang samt 2 køresiloer på 800 m². Der vil i forbindelse med byggeriet blive fjernet en svinestald og det gamle maskinhus. Det samlede grundplan vil efter udvidelsen ligge på ca. 8.800 m².

Bygningshøjden vil være op til 9 m.

Den nye stald samt det nybyggede maskinhus vil blive bygget i stil med det eksisterende byggeri. De eksisterende bygningers vægge er bygget af rød tegl med træbeklædning i den øvre del. Taget er af grå eternit med ca 20 % hældning.

Bygningernes anvendelse se vedlagte kort.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt belysning af bygningerne ud over alm udendørsbelysning.

Generelle afstandskrav

De nye dele af det ansøgte anlæg overholder følgende generelle afstand:

- Ikke-almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- Almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)
- Offentlig vej og privat fællesvej (15 m)
- Levnedsvirksomhed (25 m)
- Beboelse på samme ejendom (15 m)
- Nabobeboelse (50 m)

Den nye stald og maskinhus kommer til at ligge tættere end 30 m fra naboskel. Naboen mod vest har afgivet en erklæring på samtykke. se bilag. Staldens placering har været i nabohøring på Møllebyvej 11, hvor der er kommet bemærkninger til placeringen. Placeringen har derefter været været forelagt Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, der har valgt at give en dispensation til afstandskravet til naboskel.

Landskabelige hensyn

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser mv.

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for disse udpegninger.

Områder med landskabelig værdi

- Ejendommen samt de nye dele af det ansøgte projekt ligger i udpegningen med landskabsområder.

Desuden ligger flere af udspretningsarealerne ligger dog i området der er udpeget som Natura2000 område.

Uforstyrrede landskaber

- Både de eksisterende dele af anlægget samt de nye dele ligger udenfor området der er udpeget som uforstyrrede landskaber

Områder med særlig geologisk værdi

- Både de eksisterende dele af anlægget samt de nye dele ligger udenfor området der er udpeget som område med særlig geologisk værdi.

Rekreative interesseområder

- Det er vurderet at det ansøgte del af anlægget ligger uden for disse områder.

Værdifulde kulturmiljøer og bevaringsværdige landsbyer

- Der er vurderet at de ansøgte dele af anlægget ligger uden for disse udpegninger.

Kirkeomgivelser

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Kystnærhedszonen

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering

- De ansøgte dele af anlægget ligger i et område der er udpeget som lavbundsareal der er omfattet af okkeklasse I.

Skovrejsningsområder

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Fredede områder

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Beskyttede naturarealer (§ 3)

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Strandbeskyttelseslinje

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Klitfredningslinje

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Skovbyggelinje

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Sø- og åbeskyttelseslinje

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Kirkebyggelinje

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Fortidsmindelinje

- De ansøgte dele af anlægget ligger uden for denne udpegning.

Beskyttede sten- og jorddiger

Energi

Det nuværende elforbrug ligger på 103.000 kwh og forventes at stige til

Det nuværende olieforbrug ligger på 123.600 l og forventes at ligge på samme niveau efter udvidelsen.

Energibesparende foranstaltninger

Energiforbrug er reduceret med følgende foranstaltninger:

- Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette.
- Udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer
- Der er installeret et CIP-anlæg til vask af malkestald og køletank. Dette anlæg reducerer forbruget af vand, rengøringsmidler og el.

Vand

Det nuværende vandforbrug ligger på 7.500 m³ for forventes at stige til ca 10.500 m³.

Tallet er fundet ud fra standarder og medregner drikkevand, vandspild samt vand til rengøring.

Vandbesparende foranstaltninger

Vandforbrug er reduceret med følgende foranstaltninger:

- Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild.
- Evt. lækager identificeres og reparerer hurtigst muligt.
- Der er installeret et CIP-anlæg til vask af malkestald og køletank. Dette anlæg reducerer forbruget af vand, rengøringsmidler og el.

Døde dyr

Der regnes med omkring 10 døde køer og 15-20 døde kalve efter udvidelsen.

DE døde dyr bliver afhentet af DAKA efter aftale.

Opbevaring se medsendte skitse

Fast affald

Pap, papir og plastaffald opbevares i container og bortskaffes via autoriseret firma.

Jern og skrot afhentes af jernhandler.

Der forventes ikke en væsentlig udvidelse af affaldsmængderne i forbindelse med udvidelsen. Det vurderes, at affaldshåndteringen kan foregå miljømæssigt forsvarligt, såfremt Ringkøbing-Skjern Kommunes regulativ for erhvervsaffald følges.

Olie- og kemikalieaffald

Kemikalierne på ejendommen opbevares i fryser der er placeret i mellemgangen. Der indkøbes som regel i de rette mængder sådan at lageret bliver så lille som muligt.

Spilolien opbevares i plastiktromler som afhentes af et autoriseret firma. Hovedparten bliver dog fjernet sammen med service på maskinerne.

Management

Hensigtsmæssig drift og renere teknologi:

- I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning.
- Bedriftens bortskaffelse af affald registreres på affaldsstamkort.
- Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.
- Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres.
- Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.

Egenkontrol

- Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres.
- Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.
- Bedriftens bortskaffelse af affald registreres på affaldsstamkort.
- Tanken tømmes ca. en gang årligt for inspektion og vedligeholdelse.

Opsummering

	Total DE Kvæg	Total DE Fjerkræ og andre dyr	Total DE Svin
Nudrift	229,15 DE	0 DE	20,00 DE
Ansøgt	366,85 DE	0 DE	0,00 DE

1.1. Ejendom - Møllebyvej 9

Generelt

Ejendomsnummer	7600020557
CVR/P	
Antal andre husdyrbrug >75 DE indenfor 300 meter	0

Matrikler

Ejerlav	Matrikelnummer
Hovedejerlavet, Stadil	19d
Hovedejerlavet, Stadil	19f
Hovedejerlavet, Stadil	169g
Hovedejerlavet, Stadil	7a
Hovedejerlavet, Stadil	6a
Hovedejerlavet, Stadil	93a
Hovedejerlavet, Stadil	13h
Hovedejerlavet, Stadil	13k

CHR numre

57790

Spildevand

Spildevandsmængde

Mængden af spildevand ligger i dag på ca 650 m³/år og vil efter udvidelsen ligge på ca 1050 m³/år.
Spildevandet består af vandspild og rengøringsvand.
Vandspildet tilledes gyllebeholderen.

Spildevand tilledt gyllebeholder

Alt spildevand tilledes gyllebeholderen.

Spildevand afledning

Der findes ingen afledning af spildevand fra bedriften, der kræver en særlig tilladelse fra myndighederne.

Transport

Beskrivelse af transport

Transport.

Det samlede antal transporter til og fra ejendommen vil efter udvidelsen ligge på ca.
660 transporter, fordelt på ca:
Husdyrgødning: 400
Foder: 12

Kemikalier og handelsgødning: 7
Dyr til slagteri: 24
Mælk 180

Antal transporter vil stige efter udvidelsen som følge af mere husdyrgødning. Der vil ca være 150

Risici

Redegørelse for mulige uheld

Der forekommer sjældent driftforstyrrelser, som kan medføre forøget forurening. De "normale" driftforstyrrelser vil være manglende energi.
Derudover kan der ske brud på gyllebeholder.

Minimering af risiko for uheld

For at minimere risikoen for udslip af gylle er der ikke placeret nogle pumper i gylletankene. Pumpningen fra stald til lager sker via en pumpe der slå fra efter et vis tidspunkt. Rundt om ringkanalspumpen er der bygget et dige der forhindre overløb fra kanalen.
Brud på gyllebeholderne må ikke kunne medføre risiko for en større forurening herunder forurening af vandløb eller vådområde. For at minimere denne risiko vil ansøger og konsulent udarbejde en beredskabsplan som skal følges i forbindelse med et evt. uheld/udslip af gylle.
Ved manglende elforsyning kan generator hurtigt rekvireres.
Olietankene er placeret på et befæstede areal sådan at et eventuel udslip kan stoppes. Der er placeret sugende materiale i nærheden af olietanken til et evt. spild.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Ansøger og konsulent vil udarbejde en beredskabsplan som skal følges i forbindelse med uheld.
Ved uheld vil der blive ringet 112.

Støjklider

Beskrivelse af støjklider

Det er ikke mange støjgener der er ved et kvægbrug. Der kommer dog noget støj i forbindelse med malkning som sker mellem 5 og 7.30 om morgenen og igen mellem 15.30 og 18 om aftenen. Desuden køre foderblander om morgenen mellem 6 og 7. Gyllen pumpes en gang om ugen til gyllebeholder mens omrøringen i kanalerne sker om natten.

Driftsperiode for støjklider

Se ovenfor.

Tiltag mod støjklider

Der er ikke lavet yderligere tiltag for at begrænse støjen på ejendommen.

Skadedyr

Flueplage forebygges ved at holde en god hygiejne i staldene og ved jævnlig udslusning af gyllen. Fluene bekæmpes desuden kemisk i staldene.

Rottebekæmpelse

Forekomster af rotter skal anmeldes til bekæmpelse efter gældende regler. Der er allerede opsat kasser på ejendommen.

Kemikalier

Pesticider og sprøjteudstyr

Påfyldning og rengøring af sprøjteudstyr sker på et befæstet areal med afløb til gylletank. Placering se kortbilag.

Oplag af olie og kemikalier

Kemikalierne indkøbes i de rette mængder så der er ikke de store mængder på ejendommen.

Opbevaringen sker i frysere placeret i mellemgangen.

På bedriften findes to olietanke. En på 6000 l placeret i mellemgangen og en på 1500 l til køretøjer, placeret i maskinhuset.

Ensilageopbevaring

Ensilage og foderopbevaring

Foderet er placeret dels i halmladen og dels på ensilagepladsen.

I foderladen er der 1000 tdr. korn. På ensilagepladsen er der plads til ca. 700.000 tons grovfoder.

Diverse


Lysforhold

På ejendommen er der etableret alm. udendørsbelysning. I stalden vil der være installeret en natbelysning, som er reduceret i forhold til daglig belysning. Det vurderes at belysningen i og udenfor staldene ikke vil kunne genere de omkringliggende naboer.

Foranstaltninger ved ophør af produktion

Det påregnes ikke at produktionen ophører. Hvis det alligevel bliver tilfældet, vil alle kilder til mulig forurening af omgivelserne, blive fjernet efter gældende lovgivning.

1.1.1. Staldafsnit - Svinestald



Generelt

Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion	Nej
--	-----

Bedste tilgængelige staldteknologi

Stalden nedlægges..

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegrænsning

Biologisk filter

Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker

Ikke anvendt.

Gylleforsuring

Ikke anvendt.

Gyllekoling

Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker

Ikke anvendt.

Luftkoling af indblæsningsluft

Ikke anvendt.

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg

NH4 effekt	0,00%
------------	-------

Tilsætning af benzoesyre - Svin

Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE)	0,00g
--	-------

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Ikke beskrevet.

Overbrusning af svinestalde

Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation	Nej
Driftseffekt	0,00%
Driftstimer pr. år	0 timer
Type og øvrige bemærkninger	
Højde på afkast	0,00m
Afkasttype	

Teknologier til ammoniak og lugtbegrænsning

Biologisk filter

Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker

Ikke anvendt.

Gylleforsuring

Ikke anvendt.

Gyllekøling

Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker

Ikke anvendt.

Luftkøling af indblæsningsluft

Ikke anvendt.

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg

NH4 effekt	0,00%
------------	-------

Tilsætning af benzoesyre - Svin

Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE)	0,00g
--	-------

Produktioner

1. Svin

Slagtesvin, Fast gulv


Nudrift

Antal dyr	700
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
Søpladser	175
Indgangsvægt (ved slagtesvin og smågrise)	0,00 kg
Udgangsvægt (ved slagtesvin og smågrise)	0,00 kg
Gennemsnitsvægt ved maksimal staldbelægning på husdyrbruget (ved slagtesvin og smågrise)	0,00 kg
FE pr. prod. gris/svin (ved slagtesvin og smågrise) eller FE pr. årso (ved årssøer)	0,00 FE
Gram råprotein pr. FE	0,00 g
Gram P pr. FE	0,00 g
Antal fravænnede grise pr. årso (ved årssøer)	0,00
Fravænningsvægt (ved årssøer)	0,00 kg

Ansøgt

Ingen dyr.

1.1.2. Staldafsnit - Kvæg stald



Generelt

Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion	Nej
--	-----

Bedste tilgængelige staldteknologi

- Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne.
- Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulige miljøbelastning.
- Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden, med henblik på forbedringer der lever op til nutidens miljøkrav.
- Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primært er forholdsvis tørre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og lugt.
- Der vil i både den eksisterende stald og i den nye stald blive etableret skrabere på spaltegulvende (BAT). I følge Vejledningen fra Skov- og Naurstyrelsen vil ammoniakeffekten ligge på 20%.

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegrænsning

Biologisk filter

Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker

Ikke anvendt.

Gylleforsuring

Ikke anvendt.

Gyllekøling

Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker

Ikke anvendt.

Luftkøling af indblæsningsluft

Ikke anvendt.

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg

NH ₄ effekt	0,00%
------------------------	-------

Tilsætning af benzoesyre - Svin

Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE)	0,00g
--	-------

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Selve stalden vaskes ca. en gang om året. Malkestalden vaskes ca. hver anden måned.

Overbrusning af svinestalde

Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation	Nej
Driftseffekt	0,00%
Driftstimer pr. år	0 timer
Type og øvrige bemærkninger	
Højde på afkast	0,00m
Afkasttype	

Teknologier til ammoniak og lugtbegrænsning

Biologisk filter

Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker

Ikke anvendt.

Gylleforsuring

Ikke anvendt.

Gyllekoling

Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker

Ikke anvendt.

Luftkoling af indblæsningsluft

Ikke anvendt.

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg

NH4 effekt	20,00%
------------	--------

Tilsætning af benzoesyre - Svin

Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE)	0,00g
--	-------

Produktioner

1. Malkekoer og opdræt, tung race

Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Nudrift

Antal dyr	150
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
FE pr årsko (kun ved malkekoer)	0,00 FE
Råprotein pr. FE (kun ved malkekoer)	0,00 g
Mælk pr. årsko (kun ved malkekoer)	0,00 kg
P pr. FE	0,00 g/FE
Proteinprocent i mælk (kun ved malkekoer)	0,00 %
Alder ind	0,00 måneder
Alder ud	0,00 måneder

Ansøgt

Antal dyr	150
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
FE pr årsko (kun ved malkekoer)	0,00 FE
Råprotein pr. FE (kun ved malkekoer)	0,00 g
Mælk pr. årsko (kun ved malkekoer)	0,00 kg
P pr. FE	0,00 g/FE
Proteinprocent i mælk (kun ved malkekoer)	0,00 %
Alder ind	0,00 måneder
Alder ud	0,00 måneder

2. Malkekoer og opdræt, tung race

Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift

Antal dyr	32
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
FE pr årsko (kun ved malkekoer)	0,00 FE
Råprotein pr. FE (kun ved malkekoer)	0,00 g
Mælk pr. årsko (kun ved malkekoer)	0,00 kg
P pr. FE	0,00 g/FE
Proteinprocent i mælk (kun ved malkekoer)	0,00 %
Alder ind	0,00 måneder
Alder ud	0,00 måneder

Ansøgt

Antal dyr	32
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
FE pr årsko (kun ved malkekoer)	0,00 FE
Råprotein pr. FE (kun ved malkekoer)	0,00 g
Mælk pr. årsko (kun ved malkekoer)	0,00 kg
P pr. FE	0,00 g/FE
Proteinprocent i mælk (kun ved malkekoer)	0,00 %
Alder ind	0,00 måneder
Alder ud	0,00 måneder

3. Malkekoer og opdræt, tung race

Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Nudrift

Antal dyr	120
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
FE pr årsko (kun ved malkekoer)	0,00 FE
Råprotein pr. FE (kun ved malkekoer)	0,00 g
Mælk pr. årsko (kun ved malkekoer)	0,00 kg
P pr. FE	0,00 g/FE
Proteinprocent i mælk (kun ved malkekoer)	0,00 %
Alder ind	0,00 måneder
Alder ud	0,00 måneder

Ansøgt

Antal dyr	79
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
FE pr årsko (kun ved malkekoer)	0,00 FE
Råprotein pr. FE (kun ved malkekoer)	0,00 g
Mælk pr. årsko (kun ved malkekoer)	0,00 kg
P pr. FE	0,00 g/FE
Proteinprocent i mælk (kun ved malkekoer)	0,00 %
Alder ind	0,00 måneder
Alder ud	0,00 måneder

1.1.3. Staldafsnit - Ny kvægstald



Generelt

Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion	Nej
--	-----

Bedste tilgængelige staldteknologi

Se foregående stald.

Nudrift

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter

Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker

Ikke anvendt.

Gylleforsuring

Ikke anvendt.

Gyllekøling

Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker

Ikke anvendt.

Luftekøling af indblæsningsluft

Ikke anvendt.

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg

NH4 effekt	0,00%
------------	-------

Tilsætning af benzoesyre - Svin

Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE)	0,00g
--	-------

Ansøgt

Generelt

Rengøring desinficering

Se foregående stald.

Overbrusning af svinestalde

Ikke beskrevet.

Ventilation

Naturlig ventilation	Nej
Driftseffekt	0,00%
Driftstimer pr. år	0 timer
Type og øvrige bemærkninger	
Højde på afkast	0,00m
Afkasttype	

Teknologier til ammoniak og lugtbegræsning

Biologisk filter

Ikke anvendt.

Biologisk luftvasker

Ikke anvendt.

Gylleforsuring

Ikke anvendt.

Gyllekøling

Ikke anvendt.

Kemisk luftvasker

Ikke anvendt.

Luftekøling af indblæsningsluft

Ikke anvendt.

Skrabeanlæg på spaltegulve i gangareal - Kvæg

NH4 effekt	20,00%
------------	--------

Tilsætning af benzoesyre - Svin

Benzoesyre pr. FE. (Maks. 10 g pr. FE)	0,00g
--	-------

Produktioner

1. Malkekoer og opdræt, tung race

Malkeko, tung race, Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Nudrift

Ingen dyr.

Ansøgt

Antal dyr	100
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
FE pr årsko (kun ved malkekoer)	0,00 FE
Råprotein pr. FE (kun ved malkekoer)	0,00 g
Mælk pr. årsko (kun ved malkekoer)	0,00 kg
P pr. FE	0,00 g/FE
Proteinprocent i mælk (kun ved malkekoer)	0,00 %
Alder ind	0,00 måneder
Alder ud	0,00 måneder

2. Malkekoer og opdræt, tung race

Småkalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)

Nudrift

Ingen dyr.

Ansøgt

Antal dyr	21
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
FE pr årsko (kun ved malkekoer)	0,00 FE
Råprotein pr. FE (kun ved malkekoer)	0,00 g
Mælk pr. årsko (kun ved malkekoer)	0,00 kg
P pr. FE	0,00 g/FE
Proteinprocent i mælk (kun ved malkekoer)	0,00 %
Alder ind	0,00 måneder
Alder ud	0,00 måneder

3. Malkekoer og opdræt, tung race

Kvie/stud, tung race (6 mdr.-kælvning), Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Nudrift

Ingen dyr.

Ansøgt

Antal dyr	79
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
FE pr årsko (kun ved malkekoer)	0,00 FE
Råprotein pr. FE (kun ved malkekoer)	0,00 g
Mælk pr. årsko (kun ved malkekoer)	0,00 kg
P pr. FE	0,00 g/FE
Proteinprocent i mælk (kun ved malkekoer)	0,00 %
Alder ind	0,00 måneder
Alder ud	0,00 måneder

4. Tyrekalve og ungtyre

Tyrekalv, tung race (0-6 mdr.), Dybstrøelse (hele arealet)


Nudrift

Ingen dyr.

Ansøgt

Antal dyr	125
Antal måneder, hvor dyrene er udegående uden for udbringningsarealet	0
Antal måneder, hvor dyrene er udegående inden for udbringningsarealet	0
Indgangsvægt (ved tyrekalve)	0,00
Udgangsvægt (ved tyrekalve)	55,00

1.1.4. Opbevaringslager - Gylletank 1



Generelt

Opbevaring af husdyrgødning	Gylletanken er af mærket Mølleby og er bygget i 1988. Tanken ligger i forbindelse med de eksisterende bygninger.
Nyetablering, udvidelse eller ændring	Nej

Bedste tilgængelige opbevaringsteknik

- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.
- Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det at der senest 14 dage efter at der igen er gylle i tanken, er etableret flydelag.
- Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Nudrift

Dimension	4m , 30 m
Lagerandel flydende i procent	15,00%
Lagerandel fast i procent	0,00%
Lagertype	Flydende husdyrgødningslager
Opbevaringskapacitet	1050,00 tons
Overdækning barriere	Nej
Fast overdækning	Nej

Øvrige oplysninger

Der tilføres kun gylle fra denne bedrift. Derudover tilføres der spildevand fra bedriften. Se opbevaringskapacitetserklæring i bilagsdelen.


Ansøgt

Dimension	4m , 30 m
Lagerandel flydende i procent	15,00%
Lagerandel fast i procent	0,00%
Lagertype	Flydende husdyrgødningslager
Opbevaringskapacitet	1050,00 tons
Overdækning barriere	Nej
Fast overdækning	Nej

Øvrige oplysninger

Der tilføres kun gylle fra denne bedrift. Derudover tilføres der spildevand fra bedriften. Se opbevaringskapacitetserklæring i bilagsdelen.

1.1.5. Opbevaringslager - Gylletank 2



Generelt

Opbevaring af husdyrgødning	Gylletanken er af mærket Mølleby og er bygget i 2000. Tanken ligger i forbindelse med de eksisterende bygninger.
Nyetablering, udvidelse eller ændring	Nej

Bedste tilgængelige opbevaringsteknik

- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.
- Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det at der senest 14 dage efter at der igen er gylle i tanken, er etableret flydelag.
- Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Nudrift

Dimension	4m, 30m
Lagerandel flydende i procent	43,00 %
Lagerandel fast i procent	0,00%
Lagertype	Flydende husdyrgødningslager
Opbevaringskapacitet	3000,00 tons
Overdækning barriere	Nej
Fast overdækning	Nej

Øvrige oplysninger

Der tilføres kun gylle fra denne bedrift. Derudover tilføres der spildevand fra bedriften. Se opbevaringskapacitetserklæring i bilagsdelen.


Ansøgt

Dimension	4m, 30m
Lagerandel flydende i procent	43,00%
Lagerandel fast i procent	0,00%
Lagertype	Flydende husdyrgødningsslager
Opbevaringskapacitet	3000,00 tons
Overdækning barriere	Nej
Fast overdækning	Nej

Øvrige oplysninger

Der tilføres kun gylle fra denne bedrift. Derudover tilføres der spildevand fra bedriften. Se opbevaringskapacitetserklæring i bilagsdelen.

1.1.6. Opbevaringslager - Gylletank 3



Generelt

Opbevaring af husdyrgødning	Gylletanken er af mærket Muleby og er bygget i 2005. Tanken ligger i forbindelse med de eksisterende bygninger.
Nyetablering, udvidelse eller ændring	Nej

Bedste tilgængelige opbevaringsteknik

- Gyllen omrøres kun forud for udkørsel af gylle.
- Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det at der senest 14 dage efter at der igen er gylle i tanken, er etableret flydelag.
- Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Nudrift

Dimension	4m, 30m
Lagerandel flydende i procent	43,00%
Lagerandel fast i procent	0,00%
Lagertype	Flydende husdyrgodningslager
Opbevaringskapacitet	3000,00 tons
Overdækning barriere	Nej
Fast overdækning	Nej

Øvrige oplysninger

Der tilføres kun gylle fra denne bedrift. Derudover tilføres der spildevand fra bedriften. Se opbevaringskapacitetserklæring i bilagsdelen.

Ansøgt

Dimension	4m, 30m
Lagerandel flydende i procent	43,00%
Lagerandel fast i procent	0,00%
Lagertype	Flydende husdyrgodningslager
Opbevaringskapacitet	3000,00 tons
Overdækning barriere	Nej
Fast overdækning	Nej

Øvrige oplysninger

Der tilføres kun gylle fra denne bedrift. Derudover tilføres der spildevand fra bedriften. Se opbevaringskapacitetserklæring i bilagsdelen.

1.1.7. Opbevaringslager - Moddingsplads

Generelt

Opbevaring af husdyrgodning	-
Nyetablering, udvidelse eller ændring	Nej

Bedste tilgængelige opbevaringsteknik

Dybstrøelse opbevares i markstak jf. regler for opbevaring (§8 i Husdyrbekendtgørelsen)

Nudrift

Dimension	
Lagerandel flydende i procent	0,00%
Lagerandel fast i procent	100,00%
Lagertype	Marks tak
Opbevaringskapacitet	0,00 tons
Overdækning barriere	Nej
Fast overdækning	Nej

Øvrige oplysninger

Ikke beskrevet.

Ansøgt

Dimension	
Lagerandel flydende i procent	0,00%
Lagerandel fast i procent	100,00%
Lagertype	Møddingsplads
Opbevaringskapacitet	0,00 tons
Overdækning barriere	Nej
Fast overdækning	Nej

Øvrige oplysninger

DEer vil i forbindelse med miljøgodkendelsen blive etableret en møddingsplads, se placering på kort. Møddingspladsen vil overholde retningslinierne udstukket i byggeblad.

3. Beregninger på anlæg

3.1. Ammoniak

3.1.1. Generel Ammoniakreduktion

Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt?	Ja
Eventuel yderligere nødvendig reduktion for at opfylde kravet	-88,00 KgN
Emission fra stalde, der ikke er omfattet af det generelle krav	0,00 KgN
Emission fra stalde omfattet af kravet, men ingen ændring	1541,20 KgN
Emission fra stalde omfattet af kravet og med ændring	1098,13 KgN
Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning	766,00 KgN
Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning	74,02 KgN

3.1.2. Individuel Ammoniakreduktion

Samlede emission fra anlæg	3479,35 KgN/år
Meremission fra anlæg	260,22 KgN/år
Højeste merdeposition i naturområdet	0,00 KgN/Ha

Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1000 meter fra det nærmeste naturområde. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage beregning på den højeste emission.

3.2. Lugtgeneregning

Staldafsnit	Område	Afstand til område	Placering 300-60 grader	Andre ejendomme med mere end 75 DE	Indgår staldafsnit i lugtberegning for område?
Svinestald	Byzone	3847,58m	Nej	0	Nej
Svinestald	Samlet bebyggelse	810,45m	Nej	0	Nej
Svinestald	Enkelt bolig	135,33m	Ja	0	Nej
Kvæg stald	Byzone	3847,08m	Nej	0	Nej
Kvæg stald	Samlet bebyggelse	820,61m	Nej	0	Nej
Kvæg stald	Enkelt bolig	112,19m	Ja	0	Nej
Ny kvægstald	Byzone	3785,71m	Nej	0	Nej
Ny kvægstald	Samlet bebyggelse	783,41m	Nej	0	Nej
Ny kvægstald	Enkelt bolig	132,66m	Ja	0	Nej

3.2.1. Resultat af lugtberegning

Områdetype	Beregningsmodel	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Geneafstand, nudrift	Vægtet gennemsnitsafstand	Genekriterie overholdt?
Byzone	Ny	311,85 m				Genekriterie overholdt. Ingen nabobøelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand.
Samlet bebyggelse	Ny	208,95 m				Genekriterie overholdt. Ingen nabobøelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand.
Enkelt bolig	Ny	91,60 m				Genekriterie overholdt. Ingen nabobøelser/byzone indenfor 1,2 gange geneafstand.

4. Oplysninger om arealer

4.1.2. Grundlæggende arealinformationer

Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet ud fra 3000 FE/DE	367,00 DE
Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder	Nej
Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. §28 stk. 3 om forøjet harmonital til 2,3 for visse kvægbedrifter	Nej
Er bedriften et økologisk landbrug	Nej
% af samlet areal med efterafgrøder udover PD krav	3,50%
Reduceret kvælstofnorm	0,00%

4.1.3. Udbringningsarealer

Miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Møllebyvej 9, 6980 Tim
Maj 2009

Navn	Ha	Drænet	JB type	Vand t	Sædskifte	Ref. sædskifte	N-kl-0	N-kl-1	N-kl-2	N-kl-3	G. vand	P-kl-0	P-kl-1	P-kl-2	P-kl-3
2-0	5,87 Ha	Nej	JB4	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	5,87 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	5,87 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
3-0	1,04 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,04 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,04 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
4-0	6,60 Ha	Nej	JB4	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	6,60 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	6,60 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
5-0	2,80 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	2,80 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	2,80 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
5-1	2,25 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	2,25 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	2,25 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
5-2	0,65 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	0,65 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,65 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
6-0	7,22 Ha	Nej	JB4	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	7,22 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	7,22 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
6-1	1,12 Ha	Nej	JB4	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,12 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,12 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
7-0	18,40 Ha	Nej	JB4	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	18,40 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	18,40 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
8-0	4,99 Ha	Nej	JB4	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	4,99 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	4,99 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
9-0	3,85 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	3,85 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,85 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
10-0	5,72 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	5,72 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	5,72 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
15-0	2,18 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	2,18 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	2,18 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
16-0	6,06 Ha	Nej	JB1	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	6,06 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	6,06 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
17-0	3,13 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	3,13 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,13 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
20-0	4,33 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	4,33 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	4,33 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
21-0	18,89 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	18,89 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	18,89 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
22-0	2,34 Ha	Nej	JB10	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	2,34 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	2,34 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
23-0	12,92 Ha	Nej	JB10	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	12,92 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	12,92 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
24-0	16,17 Ha	Nej	JB10	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	16,17 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	16,17 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
25-0	2,17 Ha	Nej	JB10	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	2,17 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	2,17 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
26-0	17,50 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	17,50 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	17,50 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
27-0	4,80 Ha	Nej	JB10	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	4,80 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	4,80 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
28-0	1,15 Ha	Nej	JB1	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,15 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,15 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
29-0	6,61 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	6,61 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	6,61 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
30-0	7,19 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	7,19 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	7,19 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
31-0	4,72 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	4,72 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	4,72 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha

Miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Møllebyvej 9, 6980 Tim
Maj 2009

Navn	Ha	Drænet	JB type	Vandet	Sedskifte	Ref. sædskifte	N-kl-0	N-kl-1	N-kl-2	N-kl-3	G. vand	P-kl-0	P-kl-1	P-kl-2	P-kl-3
32-0	8,19 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	8,19 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	8,19 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
33-0	5,83 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	5,83 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	5,83 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
34-0	0,36 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	0,36 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,36 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
35-0	3,80 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	3,80 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,80 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
36-0	1,35 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,35 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,35 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
37-0	1,00 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
38-0	9,46 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	9,46 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	9,46 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
40-0	1,98 Ha	Nej	JB10	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,98 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,98 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
41-0	9,39 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	9,39 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	9,39 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
41-1	1,30 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,30 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,30 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
42-0	3,53 Ha	Nej	JB1	Ja	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	3,53 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,53 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
43-0	0,38 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	0,38 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,38 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
51-0	1,40 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,40 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,40 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
52-0	3,96 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	3,96 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,96 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
53-0	3,25 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	3,25 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,25 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
54-0	3,14 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	3,14 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,14 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
55-0	21,29 Ha	Ja	JB1	Ja	K2	K2	21,29 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	17,88 Ha	0,00 Ha	3,41 Ha	0,00 Ha
56-0	4,27 Ha	Ja	JB2	Nej	K2	K2	4,27 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	4,26 Ha	0,00 Ha
56-1	1,98 Ha	Ja	JB2	Nej	K2	K2	1,98 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,98 Ha	0,00 Ha
57-0	5,52 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	5,52 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	5,52 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
57-1	5,13 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	5,13 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	5,13 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
58-0	7,90 Ha	Ja	JB2	Ja	K2	K2	7,90 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	7,76 Ha	0,00 Ha	0,14 Ha	0,00 Ha
58-1	3,54 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	3,54 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,54 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
58-2	0,41 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	0,41 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,41 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
59-0	1,11 Ha	Ja	JB2	Nej	K2	K2	1,11 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,83 Ha	0,00 Ha	0,28 Ha	0,00 Ha
60-0	3,67 Ha	Ja	JB2	Ja	K2	K2	3,67 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,49 Ha	0,00 Ha	0,17 Ha	0,00 Ha
61-0	1,69 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	1,69 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,69 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha

Miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Møllebyvej 9, 6980 Tim
Maj 2009

Navn	Ha	Dren et	JB type	Vand et	Sædskift e	Ref. sædskifte	N-kl-0	N-kl-1	N-kl-2	N-kl-3	G. vand	P-kl-0	P-kl-1	P-kl-2	P-kl-3
61-0	1,69 Ha	Nej	JB2	Ja	K2	K2	1,69 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,69 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
62-0	4,38 Ha	Ja	JB2	Ja	K2	K2	4,38 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,22 Ha	0,00 Ha	1,16 Ha	0,00 Ha
63-0	25,21 Ha	Ja	JB4	Ja	K2	K2	25,21 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	23,28 Ha	0,00 Ha	1,92 Ha	0,00 Ha
64-0	2,00 Ha	Nej	JB4	Ja	K2	K2	2,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	2,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
65-0	2,36 Ha	Nej	JB4	Nej	K2	K2	2,36 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	2,36 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
65-1	2,64 Ha	Ja	JB4	Nej	K2	K2	2,64 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	2,63 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
66-0	6,55 Ha	Nej	JB4	Nej	K2	K2	6,55 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	6,55 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
67-0	2,30 Ha	Nej	JB4	Nej	K2	K2	2,30 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	2,30 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
68-0	1,21 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	1,21 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,21 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
69-0	3,01 Ha	Nej	JB4	Ja	K2	K2	3,01 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	3,01 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
100-0	1,64 Ha	Nej	JB2	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,64 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,64 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
17-1	1,97 Ha	Nej	JB1	Nej	K2	K2	0,00 Ha	0,00 Ha	1,97 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	1,97 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha
Total:	337,22 Ha						106,16 Ha	0,00 Ha	231,06 Ha	0,00 Ha	0,00 Ha	323,88 Ha	0,00 Ha	13,34 Ha	0,00 Ha

De stjerne (*) markerede arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelsesområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.

I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen.

Note:

4.1.4. Aftalearealer

Miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Møllebyvej 9, 6980 Tim
Maj 2009

Navn	Ha	Områder omfattet af N- eller P-Klasse 1-3?	Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder?
██████	0,83 Ha	Nej	Nej
██████	0,80 Ha	Nej	Nej
Jensen ██████	3,38 Ha	Nej	Nej
Jensen ██████	1,56 Ha	Nej	Nej
██████	2,02 Ha	Nej	Nej
██████	1,79 Ha	Nej	Nej
Jensen ██████	0,23 Ha	Nej	Nej
██████	10,51 Ha	Nej	Nej
██████	2,37 Ha	Nej	Nej
██████	4,30 Ha	Nej	Nej
██████	2,96 Ha	Nej	Nej
██████	3,76 Ha	Nej	Nej
██████	5,68 Ha	Nej	Nej
██████	1,00 Ha	Nej	Nej
██████	2,39 Ha	Nej	Nej
██████	4,69 Ha	Nej	Nej
██████	0,04 Ha	Nej	Nej
██████	6,91 Ha	Nej	Nej
██████	6,54 Ha	Nej	Nej
██████	3,66 Ha	Nej	Nej
██████	8,70 Ha	Nej	Nej
██████	2,78 Ha	Nej	Nej
██████	2,35 Ha	Nej	Nej
██████	1,73 Ha	Nej	Nej
██████	8,06 Ha	Nej	Nej
██████	5,53 Ha	Nej	Nej
██████	1,76 Ha	Nej	Nej

Navn	Ha	Områder omfattet af N- eller P-Klasse 1-3?	Har modtageren en arealgodkendelse til modtagelse af de tilførte mængder?
██████	1,03 Ha	Nej	Nej
██████	1,50 Ha	Nej	Nej
██████	1,51 Ha	Nej	Nej
██████	1,17 Ha	Nej	Nej
██████	1,52 Ha	Nej	Nej
██████	13,84 Ha	Nej	Nej
██████	5,35 Ha	Nej	Nej
██████	9,57 Ha	Nej	Nej
██████	2,19 Ha	Nej	Nej
██████	1,49 Ha	Nej	Nej
██████	2,60 Ha	Nej	Nej
██████	5,91 Ha	Nej	Nej
██████	6,27 Ha	Nej	Nej
██████	8,95 Ha	Nej	Nej
██████	14,23 Ha	Nej	Nej
██████	7,58 Ha	Nej	Nej
██████	3,31 Ha	Nej	Nej

Samlet areal: 184,39 Ha

4.2. Gødningsregnskab (Nudrift)

4.2.1. Produceret Godningsmængde

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Kvæggylle	22842,37 KgN	3921,17 KgP	222,62 DE	0,00 DE
Dybstroelse	831,14 KgN	86,79 KgP	6,53 DE	0,00 DE
Fast godning	594,50 KgN	323,10 KgP	0,00 DE	10,56 DE
Ajle	861,33 KgN	47,52 KgP	0,00 DE	9,44 DE

4.2.2. Tilført Godningsmængde

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Blådet gylle	15692,00 KgN	4400,00 KgP	0,00 DE	166,00 DE

Afgiver:
Vægtet gns gennem 3 år.

CVR:

4.2.3. Afsat Godningsmængde

Ingen

4.2.4. Total Godningsmængde

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Ajle	861,33 KgN	47,52 KgP	0,00 DE	9,44 DE
Dybstrøelse	831,14 KgN	86,79 KgP	6,53 DE	0,00 DE
Kvæggylle	22842,37 KgN	3921,17 KgP	222,62 DE	0,00 DE
Blandet gylle	15692,00 KgN	4400,00 KgP	0,00 DE	166,00 DE
Fast godning	594,50 KgN	323,10 KgP	0,00 DE	10,56 DE

4.2.5. Total sum af godningsmængder

KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
40821,34 KgN	8778,58 KgP	229,15 DE	186,00 DE

4.2.6. Harmonital

1,55 DE/Ha

4.3. Gødningsregnskab (Ansøgt)

4.3.1. Produceret Godningsmængde

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Kvæggylle	37162,36 KgN	6226,17 KgP	354,89 DE	0,00 DE
Dybstrøelse	1588,36 KgN	153,74 KgP	11,97 DE	0,00 DE

4.3.2. Tilført Godningsmængde

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Kvæggylle	11468,00 KgN	1922,50 KgP	0,00 DE	109,50 DE

Aflever:

CVR:28530382

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Svinegylle	8134,00 KgN	1934,00 KgP	0,00 DE	83,00 DE

Aflever:

6980 Tim

CVR:72376714

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Svinegylle	6174,00 KgN	1468,00 KgP	0,00 DE	63,00 DE

Aflever:

C

4.3.3. Afsat Godningsmængde

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Kvæggylle	4370,00 KgN	735,00 KgP	42,00 DE	0,00 DE

Modtager:
Svingelvej 7
6980 Tim

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Kvæggylle	3640,00 KgN	613,00 KgP	35,00 DE	0,00 DE

Modtager:
Skårkærvej 16
6990 Ulfborg

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Kvæggylle	3058,00 KgN	515,00 KgP	29,40 DE	0,00 DE

Modtager:
Halkærvej 1
6980 Tim

4.3.4. Total Godningsmængde

Godningstype	KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
Dybstrøelse	1588,36 KgN	153,74 KgP	11,97 DE	0,00 DE
Kvæggylle	37562,36 KgN	6285,67 KgP	248,49 DE	109,50 DE
Svinegylle	14308,00 KgN	3402,00 KgP	0,00 DE	146,00 DE

4.3.5. Total sum af godningsmængder

KgN	KgP	DE - Kvæg, Får, Geder	DE - Svin og andre dyr
53458,72 KgN	9841,41 KgP	260,46 DE	255,50 DE

4.3.6. Harmonital

1,54 DE/Ha

4.4. Udbringningsteknologi

Bedste tilgængelige udbringningsteknik

Udbringning af husdyrgødning:

- Gyllen analyseres for indhold af kvælstof og fosfor
- Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov samt eventuel tilførsel af handelsgødning.
- Husdyrgødningen udbringes under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer.
- Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv.
- Gyllen nedfældes på sort jord og i græsmarker

5. Beregninger på arealer

5.1. Fosforberegning

Klasser vedrørende fosforophobning	Antal ha	Før-situation	situation Efter-situation = krav
Pt < 4,0 eller udrenet eller ikke afvander til Natura 2000 eller afvander til Natura 2000, der ikke er overbelastet med fosfor	323,9 Ha	1,3 kg P/ha/år	4,6 kg P/ha/år
Pt 4,0 - 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor	0,0 Ha	1,3 kg P/ha/år	4,6 kg P/ha/år
Lavbundslande og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor der ikke er overbelastet med fosfor	13,3 Ha	1,3 kg P/ha/år	1,3 kg P/ha/år
Pt > 6,0 og drænet eller grøftet samt afvander til Natura 2000 område, der er overbelastet med fosfor der ikke er overbelastet med fosfor	0,0 Ha	1,3 kg P/ha/år	0,0 kg P/ha/år
Krav om P-overskud overholdt	Ja		
Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet	-0,5 kg P		
P tilført pr. ha/år i ansøgt drift	29,2 kg P/ha/år		
P-fraførsel, arealvægtet gennemsnit	24,7 kg P/ha/år		
P-overskud/ha/år for ansøgt projekt	4,5 kg P/ha/år		

5.2. Nitratberegning (Overfladevand)

DE reduktionsprocent	76,02%
----------------------	--------

5.2.1. Beregning af det maksimale dyretryk og det reelle dyretryk for ansøgt drift

DE _{max}	1,1683 DE/ha
DE _{reel}	1,53 DE/ha

5.2.2. Beregning af udvaskning af N via Farm-N

kgN/ha DE _{max}	75,10 kgN/ha
kgN/ha DE _{reel}	75,00 kgN/ha

5.3. Nitratberegning (Grundvand)

Der er ikke nitratfølsomme områder.

Bilag 2. Miljøvurdering for miljøgodkendelsen

2.1 Baggrund for miljøgodkendelsen

Med virkning fra 1. januar 2007 trådte nye regler for miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i kraft.

De nye regler medfører, at der ikke længere skal udarbejdes VVM-redegørelse som følge af den ansøgte udvidelse af husdyrbruget, men at der i stedet skal udarbejdes en miljøgodkendelse efter §12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer i det nedenstående miljø- og genepåvirkningen ved udvidelsen af husdyrbruget.

Der gøres hermed opmærksom på, at i de følgende afsnit anvendes forkortelsen "§7 i loven", hvilket henviser til §7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2.2 Husdyrbrugets ansøgte anlæg og udbringningsareal

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget med tilhørende arealer og omfatter en udvidelse af dyreholdet til 366,85 DE samt opførelse af ny kostald på 1800 m², ny møddingsplads på 700 m², to køresiloer og ny vaskeplads med olieudskiller og sandfang på 280 m².

Staldanlæg med dyrehold

Kategori	Staldsystem	Antal årsdyr	Antal DE
Gammel stald			
Malkeko, tung, race	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	150	176,47
Småkalve, tung race (0-6 mdr.)	Dybstrøelse (hele arealet)	32	6,53
Kvie/Stud, tung race (6 mdr. – kælving)	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	79	30,38
Ny stald			
Malkeko, tung, race	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	100	117,65
Småkalve, tung race (0-6 mdr.)	Dybstrøelse (hele arealet)	21	4,29
Kvie/Stud, tung race (6 mdr. – kælving)	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	79	30,38
Tyrekalve, tung race (0-6 mdr.)	Dybstrøelse (hele arealet)	125	1,15
I alt			366,85

Opbevaringsanlæg

	Gyllebeholder 1		Gyllebeholder 2		Gyllebeholder 3	
	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt	Nudrift	Ansøgt
Dimension (dybde x diameter)	4 * 30m	4 * 30m	4 * 30m	4 * 30m	4 * 30m	4 * 30m
Lagerandel flydende i procent	15,00	15,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Lagerandel fast i procent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lagertype	Flydende husdyrgød ningslager	Flydende husdyrgød ningslager	Flydende husdyrgød ningslager	Flydende husdyrgød ningslager	Flydende husdyrgød ningslager	Flydende husdyrgød ningslager
Opbevarings- kapacitet	1050,00 tons	1050,00 tons	3000,00 tons	3000,00 tons	3000,00 tons	3000,00 tons
Overdækning barriere	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Fast overdækning	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej

Udbringningsareal

Husdyrbruget har 521,61 ha udbringningsareal, hvor af de 337,22 ha er ejet/forpagtet og de 184,39 ha er aftalearealer.

Udtalelse fra Holstebro Kommune

25,12 ha af husdyrbrugets udbringningsarealer (aftalearealer) ligger inden for Holstebro Kommune. Ringkøbing-Skjern Kommune har i forbindelse med sagsbehandlingen anmodet Holstebro Kommune om en udtalelse i henhold til lovgivningen vedrørende driften af arealerne i Holstebro Kommune.

Arealerne er gylleaftaler der indgår i en eksisterende miljøgodkendelse på ejendommen Skorkærvej 16, 6990 Ulfborg. Holstebro kommune har derfor ingen bemærkninger til den ansøgte arealanvendelse og ønsker ikke at stille skærpede krav for arealerne i Holstebro Kommune.

2.3 Generelle afstandskrav

Teknik- og miljøudvalget besluttede på mødet den 28. maj 2008 at dispenserer i miljøgodkendelsen for det lovmæssige afstandskrav på 30 meter til naboskel, således, at den nye staldbygning må placeres 7,5 meter til sydlige skel mod ejendommen Møllebyvej 11, Tim.

Baggrunden er:

- at lugtgeneberegningen viser, at genekriteriet er overholdt. Resultat fra beregningen viser ca. 92 meter til ejendommen Møllebyvej 11, Tim. Den faktiske afstand til ejendommen Møllebyvej 9, Tim er ca. 133 meter.
- at der ikke er forhold som taler for særlige hensyn ved naboskellet, idet disse arealer er åbne markarealer (ligger i landzone).

Mulighederne for at dispensere for afstandskravet fremgår bl.a. af Miljøstyrelsens vejledning om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. fra 1993. Kommunen har muligheden for at dispensere fra afstandskravet, hvis

1. Det ikke er muligt at overholde kravet
2. Anlægget ikke giver øget risiko for gener eller forurening.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen er ændret flere gange siden vejledningen blev udgivet, men den eneste ændring i reglerne om afstand til naboskel, er at kravet er øget fra 15 til 30 meter.

Kommunen har i forbindelse med behandlingen af sagen modtaget en klage vedr. evt. dispensation fra afstandskravet. Klagen dateret 2. juli 2008 er modtaget fra [REDACTED], [REDACTED]. Miljøklagenævnet fastslog i brev dateret 17. juli 2008, at der først kan klages når der foreligger en endelig afgørelse om miljøgodkendelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Efter dispensationen er de lovpligtige afstandskrav i §§6 og 8 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug overholdt.

Placeringsmæssigt er anlægget derfor ikke vurderet til at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

2.4 Ammoniak

Generelt krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug

Husdyrbruget er omfattet af krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 som udgangspunkt. Reduktionskravet for husdyrbruget er 15 % dog med visse modifikationer jf. lovgivningen.

Ifølge ansøgningen er det lovpligtige reduktionskrav for ammoniak efter udvidelsen af husdyrbruget opfyldt.

Individuelt krav til ammoniakbelastning på ammoniakfølsomme naturområder

Beskyttelsen af naturområder mod ammoniakdeposition er rettet mod områder, der er omfattet af lovens § 7, og som betegnes som "særlige naturområder". Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune udpeget nogle naturområder, der også vurderes særlige ammoniakfølsomme (anden kvælstoffølsom natur), og disse skal beskyttes mod ammoniakdeposition på lige fod med § 7 naturområderne. Inden for såkaldte "bufferzoner" til disse naturområder må merbelastningen af ammoniak ikke overskride fastlagte beskyttelsesniveauer. Bufferzone I er inden for 0 - 300 m, og bufferzone II er inden for 300 - 1000 m, fra disse naturområder.

Husdyrbrugets stald og lager ligger uden for bufferzonerne I og II til naturområder omfattet af § 7 i loven samt anden kvælstoffølsom natur.

Nogle af udbringningsarealerne ligger mindre end 1000 m fra naturområder omfattet af lovens § 7. På disse udbringningsarealer skal udbringningen af flydende husdyrgødning på sort jord eller græsmarker derfor i henhold til Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 1695 af 19.12.06) ske ved nedfældning.

Naturområder omfattet af §7 i loven, som ligger mere end 1000 m fra stald og lager samt alle øvrige § 3-naturområder, er som udgangspunkt tilstrækkelig beskyttet mod ammoniakdeposition af det generelle reduktionskrav gældende for husdyrbruget.

Det er derfor vurderet, at husdyrbrugets ammoniakemission ikke vil medføre væsentlige virkninger på naturområder omfattet af lovens §7 eller på andre naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

2.5 Lugt

Der er indsendt beregninger af lugtemissionen fra staldanlæg, hvilke er foretaget efter henholdsvis den nye lugtvejledning. Lugtgeneafstandene (afstande hvor der kan forventes væsentlig lugtgener) er ifølge ansøgningen som følgende:

Byzone:	Ca. 212 m
Samlet bebyggelse:	Ca. 209 m
Enkelt bolig:	Ca. 92 m

Ifølge ansøgningen er de faktuelle afstande ca. 811 m (svinestald), ca. 821 m (kvægstald), ca. 783 m (ny kvægstald) til samlet bebyggelse og ca. 135 m (svinestald), ca. 112 m (kvægstald), ca. 133 m (ny kvægstald) til enkelt bolig. Afstanden til den nærmeste byzone (Tim) er ca. 3,8 km for henholdsvis svinestald, kvægstald og ny kvægstald.

Ifølge ansøgningen er genekriterierne for byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig overholdt, idet de ligger længere væk end "1,2 gange geneafstanden".

Beregningerne af lugtemissionen viser altså, at geneafstandene fra staldanlægget er mindre end de faktuelle afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig (uden landbrugspligt).

Der ligger endvidere ikke fremtidig byzone- eller sommerhusområder inden for geneafstanden fra husdyrbruget.

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveau for lugtgener er overholdt, vurderes det, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.

2.6 Fosfor

Risikoarealer

Der er ingen af husdyrbrugets udbringningsarealer, som skrånar 6 grader eller derover mod vandområder. Det er derfor vurderet, at der ikke er særlig risiko for overfladestrømning af fosfor fra husdyrbrugets udbringningsarealer til vandmiljøet.

Fosforbelastningen

Beskyttelsen af vandområderne mod fosfor er rettet mod oplande til Natura 2000-områder, der er overbelastet med fosfor. (På bilag 10 ses udbringningsarealerne i forhold til fosforfølsomme områder og okkerklassificering).

Ifølge ansøgningen afvander udbringningsarealerne via Natura 2000-området Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord til Natura 2000-området Ringkøbing Fjord.

Udbringningsarealerne ligger ifølge ansøgningen i følgende fosforklasser, og fosforberegningerne er som angivet:

Fosforklasse	Antal hektar (Ha)	Nudrift (Kg P/ha/år)	Ansøgt = krav (Kg P/ha/år)	Ansøgt = krav (Kg P/år)
0	323,9	1,3	4,6	1489,9
1	0	0	0	0
2	13,3	1,3	1,3	17,3
3	0	0	0	0
I alt	337,2	-	-	1507,2
Maksimalt tilladt P-overskud (gennemsnit for bedriften)	-	-	Ja	-
P tilført	-	-	29,2	-
P fraført (arealvægtede gennemsnit)	-	-	24,7	-
P overskud	-	-	4,5	-
Evt. yderligere reduktion (for at overholde kravet)	-	-	- 0,5	

13,34 ha ligger i "P-klasse 2", som er drænede/grøftede lavbundsarealer ikke okkerklasse 1. For disse udbringningsarealer er der generelt krav om, at fosforoverskuddet ikke må øges.

Ifølge ansøgningen ligger 323,88 af 337,22 af udbringningsarealerne i "P-klasse 0". Disse arealer udløser derfor ikke skærpede krav til husdyrbrugets fosforoverskud, idet de generelle harmoniarealer anses tilstrækkelige til beskyttelse af Natura 2000-området/erne mod fosfortilførsel fra arealerne.

Ifølge ansøgningen er det arealvægtede gennemsnit for P-fracørsel 24,7 kg P/ha/år og den yderligere nødvendige P-reduktion er -0,5 kgP.

Det fosforoverskud, som kan tillades fra husdyrbrugets arealdrift, skal regnes på bedriftsniveau. Dette niveau overholder ansøgte projekt ved sænke dyretrykket på arealerne.

Det er derfor vurderet, at husdyrbrugets arealdrift efter udvidelse ikke vil medføre en væsentlig fosforpåvirkning af Natura 2000-området Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord samt Ringkøbing Fjord.

2.7 Nitrat

Overfladevand:

Beskyttelsen af vandområderne mod nitratudvaskningen er rettet mod oplande, der afvander til de mest kvælstofsårbare Natura 2000-områder. Arealer som hører under kategorierne "Nitratklasse I, II eller III" er omfattet af krav om lavere husdyrtryk pr. hektar end de generelle harmoniregler giver mulighed for (dog med visse modifikationer).

231,06 ha af 337,22 ha af de samlede udbringningsarealer ligger i nitratklasse II, se bilag 8. I nitratklasse II er der som udgangspunkt krav om, at der kun må udbringes 65 % af, hvad de generelle harmoniregler tillader.

Størrelsen af det samlede ejede og forpagtede udbringningsareal, der er berørt, medfører, at husdyrbruget som udgangspunkt skal reducere husdyrtrykket til 76,02 % af fuldt husdyrtryk på de ejede og forpagtede arealer. Det reducerede husdyrtryk svarer til 1,1683 DE/ha (DE_{max}). Det ansøgte husdyrtryk er 1,53 DE/ha (DE_{reel}). Udvasningsberegninger viser, at der kan tillades en kvælstofbelastning til overfladevandet (DE_{max}) på 75,10 kg N/ha/år. Ifølge beregningerne vil den reelle (DE_{reel}) nitratudvaskning til overfladevandet

være 75,00 kg/N/ha/år, når der anvendes virkemiddel i form af 3,5 % ekstra efterafgrøder ud over Plantedirektoratets krav.

Ved anvendelse af virkemiddel i form af 3, 5% ekstra efterafgrøder ud over Plantedirektoratets krav på egne/forpagtede udbringningsarealer, er beskyttelsesniveauet for nitratudvaskningen til overfladevandet således overholdt. Det er derfor vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig kvælstofpåvirkning af det kvælstofsårbare Natura 2000-området Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord samt Ringkøbing Fjord.

Grundvand:

Udbringningsarealerne ligger i område med både begrænset og almindelige drikkevandsinteresser. Desuden ligger nogle udbringningsarealer i indvindingsopland fra Stadil vandværk.

Beskyttelsen af grundvandet mod nitratudvaskning fra rodzonen er rettet mod de nitratfølsomme indvindingsområder.

Udbringningsarealerne ligger uden for nitratfølsomme indvindingsområder. Arealerne er derfor ikke omfattet af et skærpet beskyttelsesniveau for kvælstofudvaskningen fra rodzonen, idet de generelle harmoniregler anses for tilstrækkelige til at beskytte grundvandet mod kvælstofudvaskning fra arealernes rodzone.

Det er derfor vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig nitratpåvirkning af grundvandet herunder de nitratfølsomme indvindingsområder.

2.8 Natur

Vandløb:

Der gøres hermed opmærksom på, at der i henhold til bekendtgørelse nr. 789 af 21. juni 2007 af lov om vandløb § 69 stk. 1, gælder følgende for flere af husdyrbrugets udbringningsarealer, som ligger ned til vandløb:

- *Dyrkning, jordbehandling, plantning, terrænændring, anbringelse af hegn og opførelse af bygværker må i landzone ikke foretages i en bræmme på 2 m.*

Det betyder, at der er krav om 2 m dyrkningsfrie bræmmer langs de vandløb, der er angivet som "2 m bræmmer ved vandløb" på bilag 6. Det er ansøgers pligt at oplyse eventuel gyllemodtager om forhold vedrørende vandløbsbræmmer og sikre, at det bliver overholdt på husdyrbrugets udbringningsarealer.

§3 naturområder:

Der er §3-naturområder inden for 1000 m fra ejendommens udbringningsarealer, som ikke er omfattet af lovens §7. Der er tale §3-eng-, §3-mose- og §3-søområder. I henhold til Naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af naturområder, der hører under §3-beskyttelsen.

Udbringningsarealerne sydvest og vest for Torsted er indtegnet som §3 arealer. Da markerne har været med i omdriften og fået tilført husdyrgødning kan disse fortsat anvendes som udbringningsarealer.

Udbringningsarealet syd for Hee er indtegnet som §3 areal. Da marken tidligere har modtaget husdyrgødning kan marken fortsat anvendes som udbringningsareale.

Mark 64 og 65 er også med i omdrift og har fået tilført husdyrgødning.

International natur:

EF-habitatområdet / EF-fuglebeskyttelsesområdet / Ramsarområdet Stadil og Vest stadil Fjord ligger ca. 130 m fra den nye staldbygning.

For at minimere risikoen for udslip af gylle fra gylletankene placeres der ikke pumper i gylletankene.

Nogle af udbringningsarealerne ligger mindre end 1000 m fra naturområder omfattet af lovens § 7. På disse udbringningsarealer skal udbringningen af flydende husdyrgødning ske på sort jord eller græsmarker i henhold til Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 1695 af 19.12.06) ved nedfældning.

Ansøger har oplyst, at driften af arealerne der ligger i EF-habitatområdet / EF-fuglebeskyttelsesområdet / Ramsarområdet ikke ændres i forbindelse med udvidelsen.

Det vurderes, at driften af anlægget og udbringningsarealer ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord.

Bilag IV-arter:

I henhold til habitatdirektivets artikel 12 må der ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller ødelægge Bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.

Følgende arter kan tænkes at forekomme i Ringkøbing-Skjern kommune: småflagermus, markfirben, odder, spidssnudet frø og strandtudse.

Arterne forekommer næppe på husdyrbruget, men nedenstående arter kan muligvis findes i habitater i nærheden af husdyrbruget:

- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt af husdyrbruget og driften af dette.
- Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord, men er med sin levevis næppe truet af husdyrbruget og driften af dette.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af husdyrbruget og driften af dette.
- Spidssnudet frø: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Der foreligger dog ingen aktuelle registreringer. På grundlag af den nuværende viden vurderes husdyrbruget og driftens af dette ikke at true den spidssnudet frø.
- Strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer.

Alle padder er fredede og for at tilgodese vandhullernes fremtidige kvalitet som leve- og ynglested for padder, bør gødskning og sprøjtning ved vandhullerne begrænses. Der bør derfor holdes en gødsknings- og sprøjtefri zone på mindst 10-20 m til vandhullerne.

På grundlag af den nuværende viden vurderes det, at husdyrbruget og driften af dette ikke vil medføre negativ påvirkning af Bilag IV-arter.

Samlet vurdering

Da husdyrbruget overholder de lovpligtige beskyttelsesniveauer for fosfor- og nitratudvaskning samt for naturområder omfattet af §7 i loven, og idet det generelle reduktionskrav gældende for husdyrbruget som udgangspunkt anses tilstrækkeligt til beskyttelse af andre naturområder mod ammoniakdeposition, er det vurderet, at den ansøgte udvidelse af husdyrbruget ikke vil have væsentlig virkning på §3-områder eller andre naturområder, som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller særlig sårbare overfor næringsstofpåvirkning. Det er endvidere vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil have væsentlig virkning på de

bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter) eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

2.9 MVJ aftaler

MVJ-aftaler er en frivillig ordning som kan bringes til ophør. Arealerne indgår stadig som harmoniareal og når aftalen udløber kan arealet indgå med fuld tilførsel af husdyrgødning. De sidste aftaler udløber i 2010 til den tid er der brug for arealerne da husdyrholdet da er ved at være oppe på den tilladte produktion.

2.10 Landskabelige værdier / interesseområde

Landskabet omkring ejendommen er i Ringkøbing Amts Regionplan 2005 kortlagt som landskabeligt interesseområde.

Da den nye stald ligger i forlængelse af den eksisterende og bygges i stil med denne vurderes, at den nye stald hverken vil skæmme landskabet, have synlige langtrækkende konsekvenser for landskabet eller på anden vis påvirke de landskabelige værdier væsentligt.

2.11 Kulturmiljø

Området indeholder iht. Regionplanen 2005 ikke et særligt værdifuldt kulturmiljø, men der er kulturhistoriske interesseområder på en del af udbringningsarealerne, se bilag 7

Det vurderes, at udvidelsen af husdyrbruget ikke vil påvirke kulturmiljøet væsentligt.

På husdyrbrugets arealer ligger der beskyttede diger efter Museumloven § 29a (se bilag 7). Der gøres opmærksom på, at digerne ikke må ændres eller fjernes uden tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.12 Til- og frakørsel til virksomheden

Det vurderes, at det ansøgte projekt vil betyde en forøget transport til og fra husdyrbruget. Forøgelsen af transporter er efter Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse ikke af et omfang, som vil indebære væsentlige forøgede gener for omkringboende med hensyn til støj, støv eller lugt.

2.13 Egenkontrol

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget for egen regning skal eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj fra husdyrbruget er velbegrundede.

Der er tilsvarende stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at husdyrbruget foretager undersøgelse af lugtkilder, hvis det skønnes, at eventuelle klager over lugt fra er velbegrundede.

Endeligt er der stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan anmode om nye beregninger af nitratudvaskning til overfladevand og grundvand, fosforoverskud, ammoniakemission, ammoniakdeposition samt lugtgeneafstande.

2.14 Bedst tilgængelig teknik (BAT)/renere teknologi

Konsulenten har i forbindelse med nabohøringen fremsendt følgende opdateret BAT-redegørelse fra ejeres konsulent:

Management

Ansøgeren er bevidst om, at miljøet i den udstrækning det er muligt skal til gode ses, at der skal være en høj dyrevelfærd, og at der ikke anvendes unødvendige ressourcer. (Godt landmandskab). Godt landmandskab er en vigtig del af BAT, og det udøves på ejendommen på mange forskellige områder. Derfor vil ansøger i den daglige drift blandt andet have fokus på følgende:

- Medarbejdere er orienteret om, at ejendommen er miljøgodkendt, og hvilket ansvar der dermed følger.
- I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning.
- Affald bortskaffes så vidt muligt til genbrug.
- Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres.
- Rengøring i og omkring siloer og bygninger foretages jævnligt med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold.
- Ved kørsel med maskiner hvor der afsættes jord/husdyrgødning på veje foretages der rengøring.
- Forebygge uheld og driftsforstyrrelser ved alm. opmærksomhed men også ved at de i forbindelse med brug af maskiner tilser at tingene fungerer som de skal.
- At afskærmninger på ejendommens forskellige maskiner/installationer efterses med jævne mellemrum så uheld undgås

Egenkontrol: På ejendommen laves der disse former for egenkontrol:

- I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning.
- Der udarbejdes gødningsplaner og gødningsregnskab på bedriften, hvor såvel forbrug af handelsgødning som husdyrgødning dokumenteres.
- Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- Gylletanke er tilmeldt 10 års beholderkontrol.

Foder

For at have høj dyresundhed i besætningen og for at optimerer fodring / foderudnyttelsen, dvs. anvende minimal foder mængde i forhold til mælkeydelse, udarbejdes der i samarbejde med konsulent foderplaner for besætningen.

For at have det rigtige grundlag for udarbejdelse/ justering af foderplanerne tages der analyser af grovfoderet og foderplanen afpasses grovfoderets sammensætning og kvalitet. Endeligt inddrages nyeste viden indenfor kvægfodring.

Staldanlæg

Svinestald (byg.8B)

Stalden er allerede fjernet.

Eksisterende kvægstald (byg.1):

Der er tale om en eksisterende stald. Stalden fremstår med dybstrøelsesbokse til småkalvene, sengestald med spaltermgulv til kvierne og køerne. Der vil blive lagt skrabere på spaltearealet i forbindelse med udvidelsen men ellers vil der ingen ændringer ske i staldsystemet. En renovering vil som udgangspunkt først ske i forbindelse med, at staldafsnittene ikke længere er tidssvarende eller de er nedslidte. Ved fremtidige ændringer indgår overvejelser vedr. BAT, og BAT vil inddrages, hvis det er muligt.

Dybstrøelse er valg ud fra dyrevelfældsmæssige grunde til småkalve.

Fravalg af staldteknologi

- Der installeres ikke forsøringsanlæg idet der er tale om en eksisterende stald hvor der ikke er sikkerhed for at betonen i gyllekanalerne har en god holdbarhed overfor syrepåvirkningen.
- På nuværende tidspunkt findes der i Danmark ikke dokumentation for at kunne opnå en ammoniakreducerende effekt ved installering af gyllekøling i kvægstalde.
- Præfabrikeret drænet gulv er fravalgt da der er tale om en eksisterende stald der er etableret med gyllekanaler, og væsentlige ændringer af eksisterende gulv og kanalsystem, vil være en uforholdsmæssig stor omkostning.

Udover dette tiltag har ansøger focus på følgende udsagn.

- Bedriftens ansvarlige har konstant fokus på hvilke staldsystemer der er bedst anvendelig i relation til miljø og dermed ammoniak til omgivelserne.
- Der følges løbende op på udviklingen på staldsystemer der giver den mindst mulige miljøbelastning.
- Ansøgningen og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter, og der vil løbende blive indhentet opdateret viden, med henblik på forbedringer der lever op til nutidens miljøkrav.
- Sigtet med anlægget er at der ud fra et proportionalitetssynspunkt konstant vil blive indhentet ny og bedste viden, der gør anlægget til en fremtidssikret virksomhed.

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primært er forholdsvis tørre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og lugt.

Ny kvægstald (byg. 5)

Den nye stald bliver en sengestald med spalter samt et afsnit med dybstrøelse til småkalve. Som følge af at det nye staldafsnit bliver bygget i forlængelse af den nuværende kostald, ønsker ansøger at etablere spaltermgulv som der er i den nuværende stald. Baggrunden er at der er vanskeligt at etablere skrabere der både skal skrape på flade spalter og på fast gulv med dræn og hældning. For at reducere ammoniakfordampningen vil der blive etableret skrabere ovenpå spalterne. Dybstrøelse er valgt af hensyn til dyrevelfærd.

Stalden er med naturlig ventilation, hvormed der sikres et stort luftskifte, hvilket betyder at staldgulvene primært er forholdsvis tørre, men det store lugtskifte betyder ligeledes en lavere koncentration af ammoniak og lugt.

Energi

For at reducere forbruget af kwh. er der gjort følgende tiltag;

- Staldene er med naturlig ventilation, og der er derfor ikke energiforbrug til dette.

- Der er delvis etableret dagslysstyring på belysning i staldene. Lyset slukkes manuel i dagtimerne. Udendørs belysning er dagslysstyret eller med bevægelsessensorer.
- Logistikken i forbindelse med afhentning af foder til blandedanlæg, er indrettet så afstanden giver færrest muligt driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.
- Der er installeret et CIP-anlæg til vask af malkestald og køletank. Dette anlæg reducerer forbruget af vand, rengøringsmidler og el.

Vand

På ejendommen er der disse vandbesparende tiltag;

- Derudover rengøres og efterses bedriftens drikkevandsinstallationer jævnligt med henblik på at undgå spild. Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.
- Vandforbruget registreres.
- Evt. lækager identificeres og repareres hurtigst muligt.
- Der er installeret et CIP-anlæg til vask af malkestald og køletank. Dette anlæg reducerer forbruget af vand, rengøringsmidler og el..

Opbevaring af gødning:

Gylle: Gyllen bliver opbevaret i tanke på ejendommen. Tankene tilføres kun husdyrgødning fra produktionen på Møllebyvej 9 som inkluderer vaskevand og vand fra siloer.

Følgende udsagn er gældende for tankene:

- Tanken tømmes jævnligt af hensyn til inspektion og vedligeholdelse- mindst en gang om året
- Gyllen omrøres kun lige før tanken skal tømmes, og eventuelt spredes på marken
- Der er konstant flydelag på gyllen, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det at der senest 14 dage efter at der igen er gylle i tanken, er etableret flydelag
- Der føres logbog over flydelaget på gyllen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.
- Tanken er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tanken hvert 10 år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

Fravalg af overdækning:

Der er ikke etableret fast overdækning på gylletanken. Med kvæggylle er det almindeligvis ikke problematisk at etablere et godt flydelag, og der er derfor begrænset effekt ved etablering af fast overdækning. Endvidere er gyllen konstant overdækket med et tæt og stabilt flydelag.

Flydelaget kontrolleres jævnligt, hvilket sikrer at der altid er minimal emission af ammoniak.

Udbringning af Husdyrgødning:

I forbindelse med udbringningen af husdyrgødningen er der primært fokus på 2 områder: 1.

Optimering af planteproduktionen

2. Hensyntagen overfor det omgivende miljø (naturen og naboerne)

- Udbringning af husdyrgødningen afpasses afgrødernes behov og eventuel tilførsel af handelsgødning.
- Husdyrgødningen udbringes endvidere under hensyn til afgrødernes vækstperiode, hvilket betyder maksimal udnyttelse af næringsstoffer.
- Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige at der tages hensyn til naboer, byområder osv.

Udbringningsteknik: Gyllen nedfældes på sort jord.

Samlet vurdering

Det er på baggrund af ovenstående vurderet, at husdyrbruget har truffet foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved at anvende bedst tilgængelig teknik.

2.15 Alternative løsninger

Ansøger har overvejet placeringer af det nye staldanlæg. Placering som beskrevet i ansøgningen anses af ansøger som værende mest hensigtsmæssig i forhold til logistik på husdyrbruget.

2.16 Projektets sandsynlige miljøpåvirkning

Der vil sandsynligvis ske en påvirkning af det omgivende miljø, men det er vurderet ud fra ovenstående, at påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet ikke vil være af sådant omfang, at husdyrbruget vil få væsentlig indflydelse på miljøet, idet alle lovpligtige beskyttelsesniveauer er overholdt.

2.17 Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at:

- udvidelse af dyreholdet til 366,85 DE i kvæg med opdræt samt opførelse af ny kvægstald på 1800 m², ny møddingsplads på 700 m² og 2 stk. nye køresiloer og vaskeplads med olieudskillere og sandfang på i alt 800 m² kan tillades, idet udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, §7 beskyttede naturområder, Natura 2000 områder overbelastet med fosfor (Stadil Fjord/Vest Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord), kvælstofsårbare Natura 2000-områder (Stadil Fjord/Vest Stadil Fjord og Ringkøbing Fjord), grundvand herunder nitratfølsomme indvindingsområder samt landskabelige værdier og kulturmiljøer.

Endvidere er det vurderet, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af §3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning. Det er endvidere vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter) eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

- der anvendes den bedst tilgængelige teknik til at forebygge og begrænse eventuel forurening.

Bilag 3. Kommentarer til miljøgodkendelsen:

Beredskabsplan

Ringkøbing-Skjern kommune har modtaget en beredskabsplan /driftsforskrift. Beredskabsplanen indeholder forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier, gylle og brand samt ved strømsvigt. Eksempelvis er der beskrevet, hvem der skal kontaktes med oplysning om telefonnumre, samt hvor farlige stoffer og brandslukkere er placeret.

Kompost til markstak

Dybstrøelse, som har ligget i stald i 3 – 4 måneder er oftest kompostlignende, dog kan dybstrøelse fra fjerkræstalde være kompostlignende allerede efter 1 – 2 måneder. Kompostlignende dybstrøelse må opbevares i markstak, når tørstofprocenten er mindst 30 % for ethvert delparti.

Der gøres opmærksom på, at dybstrøelse fra gødningsmåtte under kalve- og svinehytter også kun må opbevares i markstak, når det er kompostlignende.


Støj

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 •Pa).


Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjklader kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.

Bilag 4. Situationsplan, samlede anlæg



Bilag 5. Transportveje



SIGNATUR

2m bræmmer ved vandløb

Beskyttede vandløb

Opbevaringslagre, Møllebyvej 9

Navn

Gylletank 1

Gylletank 2

Gylletank 3

Staldafsnit, Møllebyvej 9

Navn

Kvæg stald

Ny kvægstald

Svinestald

Udbringningsarealer, Møllebyvej 9

ArealType

Aftale

Udbringning

§3 beskyttet natur

Eng

Hede

Mose

Overdrev

Strandeng

Sø

"Særlige kvælstoffølsomme naturområder"

§7 Beskyttet hede/overdrev

Bufferzone I

Bufferzone II


EF habitat områder

EF fugle beskyttelsesområder

Ramsar områder

Spredningskorridor

Områder med værdifulde padder vandhuller



Ringkøbing-Skjern Kommune
Miljø og Natur

Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Vedr.:
Bilag 6
Natur

Dato: 03-12-2008

Jnr.:

Målforhold: 1:60.000

Sagsbeh.:

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune
Kortet må alene anv. i f. g. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

SIGNATUR

~ Beskyttede sten/jorddiger

Opbevaringslagre, Møllebyvej 9

Navn

~ Gylletank 1

~ Gylletank 2

~ Gylletank 3

Staldafsnit, Møllebyvej 9

Navn

~ Kvæg stald

~ Ny kvægstald

~ Svinestald

Udbringningsarealer, Møllebyvej 9

ArealType

~ Aftale

~ Udbringning

• Beskyttede fortidsminder


~ Fortidsmindebeskyttelseslinje

~ Beskyttede fortidsminde område

||| Særlig værdifuld kulturmiljøer

~ Kulturhistorisk interesseområde, L

~ Kulturhistorisk interesseområde, F



Ringkøbing-Skjern Kommune
Miljø og Natur

Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Vedr.:

Bilag 7
Kulturmiljø

Dato: 20-02-2008

Jnr.:

Målforskel: 1:60.000

Sagsbeh.:

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune
Kortet må alene anv. iflg. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

SIGNATUR

Opbevaringslagre, Møllebyvej 9

Navn

-  Gylletank 1
-  Gylletank 2
-  Gylletank 3

Staldafsnit, Møllebyvej 9


Navn

-  Kvæg stald
-  Ny kvægstald
-  Svinestald

Udbringningsarealer, Møllebyvej 9

ArealType

-  Aftale
-  Udbringning
-  Nitratklasse I
-  Nitratklasse II
-  Nitratklasse III



SIGNATUR

● Vandindvindingsboring

Opbevaringslagre, Møllebyvej 9

Navn

☞ Gylletank 1

☞ Gylletank 2

☞ Gylletank 3

Staldafsnit, Møllebyvej 9

Navn

☞ Kvæg stald

☞ Ny kvægstald

☞ Svinestald

Udbringningsarealer, Møllebyvej 9

ArealType

☞ Aftale

☞ Udbringning


☞ Nitratfølsomme indvindingsoplande

☞ Indvindingsopland

☞ Særlige drikkevandsinteresser

☞ Begrænsede drikkevandsinteresser

☞ Almindelige drikkevandsinteresser



 **Ringkøbing-Skjern Kommune**
Miljø og Natur

Kjærgaardsvej 8, 6950 Ringkøbing
Tlf.: 99 74 24 24 www.rksk.dk

Vedr.:
Bilag 9
Grundvand

Dato: 20-02-2008
Målforskel: 1:60.000

Jvr.:
Sagsbeh.:

© Kort- og Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune
Kortet må alene anv. i f. g. aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune

SIGNATUR

Opbevaringslagre, Møllebyvej 9

Navn

- Gylletank 1
- Gylletank 2
- Gylletank 3

Staldafsnit, Møllebyvej 9

Navn

- Kvæg stald
- Ny kvægstald
- Svinestald


Udbringningsarealer, Møllebyvej 9

ArealType

- Aftale
- Udbringning
- Potentiel fosforklasse I eller III område
- Potentiel fosforklasse II område

Lavbundsarealer

- Ikke omfattet af okkerklasse
- Omfattet af okkerklasse I



Bilag 11. Udtalelse fra Holstebro kommune



HOLSTEBRO KOMMUNE

4.3

Poul Bennetzen
Miljø og Natur
Ringkøbing-Skjern Kommune
E-mail: Poul.Bennetzen@rksk.dk

Dato: 20-02-2009
Sagsnr.: 005186-2009
Henv. til: Brian Daniel Bak
Tlf.: 96117795

§ 21 udtalelse vedr. gylleaftalearealer tilknyttet miljøgodkendelse på Møllebyvej 9, 6980 Tim beliggende Skorkærvej 16 6990 Ulfborg

Ringkøbing-Skjern Kommune har sendt tre gylleaftalearealer i høring hos Holstebro Kommune den 5. februar 2009.

Gylleaftalearealerne er i ansøgningen om miljøgodkendelse på Møllebyvej 9, 6980 Tim benævnt "Gunnar Jørgensen", og aftalearealerne har et samlet areal på 25,12 ha.

De pågældende udspretningsarealer er omfattet af § 12 miljøgodkendelse af Vibholm, kvæg- og pelsdyrbrug på matr. nr. 4 m og 4 a, Madum By, Madum, beliggende Skorkærvej 16, 6990 Ulfborg. Arealerne indgår i ovenstående miljøgodkendelse som mark nr. 9, 9-1, 21 og dele af mark nr. 5.

Bedriften har kapacitet til at modtage husdyrgødning svarende til 73,94 DE udover egen produktion.

Da gylleaftalearealerne allerede er godkendt i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til udspretning af husdyrgødning, finder Holstebro Kommune ikke anledning til at komme med en særskilt udtalelse for de pågældende arealer, da denne allerede er indeholdt i den eksisterende miljøgodkendelse på Skorkærvej 16, 6990 Ulfborg.

Heraf følger, at Holstebro Kommune ikke finder anledning til at stille yderligere vilkår i forbindelse med indgåelsen af gylleaftalen.

Med venlig hilsen

Brian Daniel Bak
Biolog

TEKNIK OG MILJØ

Natur og Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf. 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

