Haderslev Kommune

Tillæg til miljøgodkendelse til anvendelse af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge under befæstede pladser

Afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33

Torben Clausen A/S på Oksbølvej 14

Meddelt den 12. november 2026



Registreringsblad

Virksomheden	
Virksomhedens CVR-nummer	14163581
Virksomhedens navn	Torben Clausen A/S
Beliggenhedsadresse	Oksbølvej 14
Matrikel nummer	17 Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev
Virksomhedens telefon	74524723
Virksomhedens e-mail	info@torbenclausen.dk

Ejer	
Ejers CVR-nummer	44373319
Ejers navn	NTSKAA Ejendomme A/S
Ejers adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Ansøger	
Ansøger navn	Daniel Axel
Ansøger adresse	Lindøvej 119, 6100 Haderslev
Ansøger telefon	23571089
Ansøger e-mail	da@torbenclausen.dk

Myndighed	
Navn	Haderslev Kommune, Miljø
Adresse	Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev
Sagsbehandler	Anne Mette Schmidt
Telefon	23395585
E-mail	amsc@haderslev.dk
Kvalitetssikring	Karina Kloosterman Jensen

Godkendelse	
Ansøgning indsendt	24. april 2026
Godkendelsestype	Miljøgodkendelse
Meddelt	12. november 2026
Acadre nr.	26/7472

Indholdsfortegnelse

Registreringsblad 2
DEL 1 4
Sagens lovgrundlag og baggrund 4
Retsbeskyttelse og revurdering 4
DEL 2 5
Kommunens afgørelse 5
Vilkår for afgørelsen 5
Generelt 5
Drift og indretning 6
Luftforurening 6
Støj 6
Beskyttelse af jord og grundvand 6
Egenkontrol 7
DEL 3 8
Afgørelsens forudsætninger 8
Gældende miljøgodkendelser og tilladelser 8
Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning 8
DEL 4 12
Offentliggørelse, klagevejledning og underretning 12
Offentliggørelse 12
Klagevejledning 12
Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder 12
Underretning 12
DEL 5 13
Bilagsfortegnelse 13
Bilagsoversigt 13

DEL 1

Sagens lovgrundlag og baggrund

Etablering af befæstede pladser med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev, er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen[1], og er opført under bilag 2-listens punkt K206, som omfatter "Anlæg der nyttiggøre ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding".

Kommunen er godkendelsesmyndighed ifølge godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 3.
Denne afgørelse omfatter matr.nr. 17 Gl. Haderslev ejerlav, Gl. Haderslev.

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om tillæg til miljøgodkendelse til etablering af befæstede pladser med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge.

Retsbeskyttelse og revurdering

Retsbeskyttelsesperioden for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter denne afgørelses meddelelse; eller såfremt den påklages, 8 år fra meddelelsen af klagemyndighedens afgørelse.
Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

[1] Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

DEL 2

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler:

- Tillæg til miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens[2] § 33, stk. 1, til etablering befæstede pladser med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen.

Haderslev Kommune meddeler tilladelse til, at befæstede pladser med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge etableres som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på nedenstående vilkår.

Vilkår for afgørelsen

Standardvilkårbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for bl.a. listepunkt K206, men disse omfatter udelukkende følgende aktiviteter:

- Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt
- Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering)
- Slammineraliseringsanlæg

Etablering af befæstede pladser med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge er således ikke omfattet af standardvilkårene for dette listepunkt.

Generelt

1. Godkendelsen til etablering af befæstede pladser med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge, bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen, jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 36, stk. 1.

2. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

3. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade arealet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. Haderslev Kommune kan kræve affaldsforbrændingsslaggen fjernet, hvis der ikke kan stilles tilstrækkelig sikkerhed for at vilkår omkring vedligehold (vilkår 16 og 18) af pladserne kan overholdes efter virksomhedens ophør.

4. Hvis pladserne, med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge engang skal fjernes, skal slaggen bortskaffes som affald efter gældende regler.

5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning", menes en fast belægning, der reducerer mængden af vand, der vil perkolere gennem belægningen. Bortledning af overfladevand medfører, at højest 10% af nedbøren vil komme i kontakt med affaldsforbrændingsslaggen og underliggende jord.

[2] Bekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse

Drift og indretning

6. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruks, der beskriver hvordan virksomheden skal foretage nødvendig modtagekontrol for affaldsforbrændingsslagge, og hvordan virksomheden skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.

7. Der skal foretages en modtagekontrol af de enkelte læs inden accept af aflæsning. Modtagekontrollen skal som minimum omfatte:
    a. En visuel inspektion af affaldsforbrændingsslaggen
    b. En registrering af den leverede mængde affaldsforbrændingsslagge
    c. En kontrol af om affaldsforbrændingsslaggen medfølges af godkendt deklaration

8. Pladserne skal etableres i overensstemmelse med ansøgningen.

9. Der må benyttes kategori 3 affaldsforbrændingsslagge på samlet 2.980 m² i en tykkelse på maksimalt 1 meter, svarende til ca. 5.000-5.500 tons slagge.

10. Affaldsforbrændingsslaggen skal placeres mindst 1 meter over højeste grundvandsspejl.

11. Pladserne skal etableres med en tæt belægning af beton eller asfalt. Den tætte belægning skal dække minimum 30 cm ud over laget med affaldsforbrændingsslagge.

12. Pladserne skal etableres med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

13. Eventuelle skråninger skal sikres mod erodering.

Luftforurening

14. Etablering af pladserne må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens område.

Støj

15. Ved etablering af pladserne med opbygning af affaldsforbrændingsslagge, må bidraget fra virksomheden til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ved opholdsarealer (maks. 15 m fra boliger) ved beboelse i det åbne land ikke overskride følgende værdier:

	Tidsrum	Støjgrænse
mandag til fredag	kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)
alle dage	kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)

Beskyttelse af jord og grundvand

16. Den tætte belægning skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter det er konstateret.

17. Eventuelle skråninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Er der tegn på erodering, skal dette udbedres så hurtigt som muligt efter det er konstateret.

Egenkontrol

18. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af den tætte belægning. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter de er konstateret. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette tilsyn, dog højst én gang hvert tredje år.
19. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
    a. Dato for og resultatet af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger og/eller skråninger.

    Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Generelle oplysninger
Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens § 71, der indeholder bestemmelse om, at den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Vedkommende skal desuden straks forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller afværge den overhængende fare for forurening.

Pladserne med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge, må ikke ændres på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Denne godkendelse omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser. Anden tilladelse herunder byggetilladelse skal indhentes hos de respektive myndigheder.

Affald skal håndteres i henhold til Haderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald, jf. gældende bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. Er der tvivl om håndtering af affald, skal Haderslev Kommune kontaktes.

DEL 3

Afgørelsens forudsætninger

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Den eksisterende indretning og drift af virksomheden er baseret på følgende afgørelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5:

Dato	Betegnelse	Journal	Bemærkninger
17.08.2016	Miljøgodkendelse og revurdering af eksisterende miljøgodkendelser	16/1500	Godkendelse af entreprenør-, vognmands- og affaldsvirksomhed
02.09.2016	Tillæg til miljøgodkendelse	16/1500	Tilladelse til modtagelse af glas-, pvc-, plast-, dæk- og gipsaffald.
22.05.2018	Tillæg til miljøgodkendelse	18/2539	Tilladelse til modtagelse og behandling af arsen/kreosot behandlet træaffald.
17.04.2020	Tillæg til miljøgodkendelse	19/48494	Tilladelse til modtagelse og behandling/omlastning af dagrenovation og dagrenovationslignende affald. Derudover kompostering af have- og parkaffald.
21.05.2025	Tillæg til miljøgodkendelse	25/1879	Tilladelse til etablering af plads til opbevaring af slagge.

Afgørelser og oplysninger vedrørende anden lovgivning

VVM-pligt m.v.

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens[3] bilag 2, punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald".
Der skal derfor foretages en screening for at undersøge, om anlægget er omfattet af pligt til at foretage en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse).
En sådan screening er foretaget og offentliggjort den 21. september 2026.
Konklusionen på screeningen er, at anlægget ikke er VVM-pligtigt.

Natura 2000-områder

I henhold til § 6, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen[4], skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Der er ca. 1,8 km til det nærmeste Natura 2000-område, som er område N92 Pamhule Skov og Stevning Dam.
Med baggrund i virksomhedens karakter og omfang er det vurderet, at opbygning af pladser med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge ikke vil påvirke ovennævnte område eller andre Natura 2000-områder på grund af afstanden, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder under hensyn til bevaringsmålsætningen for de pågældende områder.

Artsbeskyttelse – bilag IV-arter

I henhold til § 10, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Der er ikke registreret bilag IV-arter i området omkring projektet.
Pladserne med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge placeres på et areal der i forvejen anvendes til

[3] Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
[4] Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

pladser på virksomheden. På pladserne opstilles maskinel. Der sker således ikke en ændring af arealets generelle anvendelse. På den baggrund vurderes det, at projektets med etablering af pladser med bundsikring af affaldsforbrændingsslagge ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter.

Risikoaktivitet
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen[5].

Miljøteknisk beskrivelse
Den miljøtekniske beskrivelse er vedlagt i bilag 2 sammen med ansøgningen.

Ansøger, ejerforhold samt virksomhedsoplysninger
Ansøger:
Daniel Axel
Lindøvej 119
6100 Haderslev

Grundejer:
NTSKAA Ejendomme A/S
Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Virksomhed:
Torben Clausen A/S
Oksbølvej 14
6100 Haderslev
CVR: 14163581

Virksomhedens art
Etablering af 2 befæstede pladser med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge, som erstatning for jomfruelige råstoffer.
Ved at anvende affaldsforbrændingsslagge som bundsikring efterleves regeringens affaldsstrategi, herunder minimeringen af anvendelse af råstoffer.
Pladserne skal anvendes til oplag af containere samt kørearealer for tung trafik.

Indhentede udtalelser
I overensstemmelse med § 58 i godkendelsesbekendtgørelsen, har et udkast til afgørelse været forelagt virksomheden samt ansøger. Der er indkommet følgende kommentarer til udkastet.

Virksomhedens bemærkninger
Se nedenfor.

Ansøgers bemærkninger
" Vi har en bemærkning til vilkår 10 omkring afstanden til højeste grundvandsspejl. Her er der stillet krav om minimum 2 meter fra slaggen til højeste grundvandsspejl. Det undrer os lidt, da vi normalt ser et krav på 1 meter ved tilsvarende projekter. Jeg har tidligere været involveret i flere projekter i Haderslev Kommune, hvor der er stillet krav om 1 meter, og det er første gang, jeg støder på et krav om 2 meter.

[5] Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Samtidig fremgår det af kommunens egen vurdering, at risikoen for påvirkning af grundvandet er begrænset.
Vi vil derfor gerne bede om, at vilkår 10 ændres til minimum 1 meter over højeste grundvandsspejl.
Hvis kommunen vurderer, at der er behov for at fastholde de 2 meter, vil vi gerne have uddybet, hvilke konkrete forhold ved dette projekt der begrunder det skærpede krav.
Derudover har vi ingen bemærkninger til udkastet."

På baggrund af ovenstående bemærkning er vilkår 10 ændret til minimum 1 meter over højeste grundvandsspejl.

Kommunens vurdering og begrundelse
Etablering af befæstede pladser med bundsikring af kategori 3 affaldsforbrændingsslagge er omfattet af listepunkt K206 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Der er ikke standardvilkår for denne type aktivitet. Uanset dette er der, hvor det er muligt, taget udgangspunkt i standardvilkårene for K206.

Der er fastsat vilkår om, at der skal foreligge en driftsinstruks for modtagekontrol samt driftsforstyrrelser og uheld med udgangspunkt i standardvilkår for listepunkt K206.

Desuden er der fastsat vilkår om egenkontrol med tæt, fast belægning. Og vilkår om at revner i belægningen skal udbedres hurtigst muligt for at undgå nedsivning af regnvand gennem affaldsforbrændingsslaggen.

Hensynet til omgivelserne
Pladserne, der skal opbygges med kategori 3 affaldsforbrændingsslagge, ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser, samt udenfor indvindingsopland til et alment vandværk.
Nærmeste drikkevandsboring DGU. nr. 151.1769, er beliggende umiddelbart øst for virksomheden.
Geologien i området er præget af flere skiftende sand- og lerlag. Der er området et sammenhængende lerlag af ca. 10 meters tykkelse. Der forventes på den baggrund ikke nedsivning af forurenende stoffer fra de 2 pladser, til det primære grundvandsmagasin.

Nærmeste beliggende beskyttede naturtype er et større engområde beliggende umiddelbart vest for virksomheden, samt flere søer af varierende størrelser sydvest for virksomheden.
Overfladevand fra pladserne afledes via virksomhedens eksisterende afløbsforhold. På virksomheden er der meddelt tilladelse til afledning af overfladevand via det eksisterende afvandingssystem til recipient.

Trafikale forhold
Ved etablering af pladserne med bundsikring af affaldsforbrændingsslagge, vil tilkørsel ske via Oksbølvej og Simmerstedvej. Under etablering vil der på de nævnte veje forekomme øget trafik i form af lastbiler. Efter anlægsperioden vil trafikken normaliseres.

Forebyggelse om begrænsning af forurening
Nedenfor er de relevante forureningsforhold gennemgået:

<u>Støj</u>
Der forventes en stigning i støj på ejendommen i forbindelse med etablering af pladserne. Der forventes ligeledes en stigning i trafikstøj i forbindelse med tilkørsel af affaldsforbrændingsslagge til ejendommen.
Tilkørsel af affaldsforbrændingsslagge vil udelukkende ske i dagtimerne fra mandag-fredag.

Jord og grundvand

Pladserne ligger udenfor indvindingsopland til et alment vandværk og udenfor område med særlige drikkevandsinteresser. En eventuel mindre mængde nedsivning af miljøfremmede stoffer fra laget af affaldsforbrændingsslagge vil udelukkende kunne påvirke lokalt beliggende sekundært grundvandsmagasin.

Aktoversigt

Følgende dokumenter fra sagsid 26/7472 er indgået i behandling af tillæg til miljøgodkendelse:

Dato	Indhold
19.04.2026	Ansøgning del 1 BOM
24.04.2026	Ansøgning del 2 BOM
19.04.2026	Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse
19.04.2026	Situationsplan
19.04.2026	Deklaration af slagge

DEL 4

Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

Offentliggørelse

Offentliggørelse om, at der er meddelt tillæg til miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 Torben Clausen A/S, matr.nr. 17 Gl. Haderslev, Gl. Haderslev, vil blive annonceret på internetportalen for Digital MiljøAdministration (DMA), (Link til DMA) torsdag den 12. november 2026.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

1. Den, til hvem afgørelsen er rettet.
2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
3. De i §§ 98 – 100 nævnte klageberettigede organisationer og myndigheder i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 10. december 2026.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk**.** Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Du skal betale et gebyr, når du klager. Se nærmere i vejledningen om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (www.naevneneshus.dk).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, der herefter videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet træffer herefter afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Opsættende virkning og øvrige klagemuligheder

Miljøgodkendelsen kan udnyttes, fra det øjeblik, den er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dog sker iværksættelse på eget ansvar, idet klagemyndigheden i tilfælde af klage kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse.
En evt. klage vil have opsættende virkning for afgørelsen, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet, jf. lovens § 95.
Virksomheden vil, senest når klagefristen er udløbet, blive underrettet om, hvorvidt der er indgået klager til kommunen over afgørelsen.
Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter godkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning

Denne afgørelse er sendt til følgende:

- Torben Clausen A/S: e-mail: info@torbenclausen.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: haderslev@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling for Haderslev v/ Bent Karlsson, e-mail: bent.karlsson1@outlook.dk

DEL 5

Bilagsfortegnelse

Bilagsoversigt

- Bilag 1 – Ansøgning med tilhørende bilag.

ANSØGNING OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE (§33)

NTSKAA Ejendomme A/S
Adresse: Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Matr.nr.: 17, Gl. Haderslev ejerlav, Gl. Haderslev

Ansøgningen er udarbejdet og indsendt af konsulent på vegne af NTSKAA Ejendomme A/S.

NTSKAA Ejendomme ansøger hermed Haderslev Kommune om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til etablering af to nye befæstede oplagsarealer, herunder anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bærelag i konstruktionen.

Ansøgningen vedrører en ændring af virksomhedens indretning i form af etablering af nye befæstede arealer til oplag og intern trafik.

Projektbeskrivelse

Der ønskes etableret to nye oplagsarealer:
• Areal 1: ca. 2.565 m^2
• Areal 2: ca. 415 m^2
Samlet areal: ca. 2.980 m^2

Placering fremgår af vedlagte situationsplaner.

Anvendelse

Arealerne skal anvendes til:
• oplag af containere
• kørearealer for tung trafik

Projektet gennemføres hurtigst muligt efter godkendelse.

Opbygning af arealer

Arealerne etableres med følgende opbygning:

1. Afrømning til bæredygtig bund
2. Udlægning af affaldsforbrændingsslagge i op til 1,0 meters tykkelse
3. Lagvis udlægning og komprimering
4. Etablering af asfaltbelægning (ca. 80 mm)

Slaggelaget fungerer som bærelag og stabiliserende lag i konstruktionen, og arealerne etableres ved indbygning af slagge, som efterfølgende overdækkes med asfalt.

Begrundelse for opbygning

Konstruktionen er dimensioneret til tung trafik og oplag, hvorfor der er behov for et bæredygtigt og stabilt bærelag i op til 1 meters tykkelse.

Oplysninger om slagge

Der anvendes affaldsforbrændingsslagge (EAK 19 01 12), som virksomheden allerede har tilladelse til at modtage og håndtere.

Slaggen:
- er klassificeret som kategori 3
- er analyseret og dokumenteret egnet til anvendelse
- anvendes i overensstemmelse med Restproduktbekendtgørelsen

Slaggen anvendes direkte i konstruktionen og oplagres ikke særskilt i forbindelse med projektet.

Den samlede mængde slagge estimeres til ca. 5.000–5.500 tons, baseret på en indbygget vægtfylde på ca. 1,8 ton/m^3 og en lagtykkelse på op til 1,0 meter.

Overfladevand

De ansøgte oplagsarealer etableres i den sydlige del af virksomheden. Overfladevand fra arealerne håndteres i overensstemmelse med virksomhedens eksisterende afløbsforhold.

På virksomheden er der meddelt tilladelse til både nedsivning af tag- og overfladevand samt udledningstilladelse til nærliggende vandløb. For den sydlige del af anlægget ledes overfladevand via det eksisterende afvandingssystem til recipient.

Arealerne etableres med tæt belægning (asfalt) og fald, således at overfladevand ledes kontrolleret til eksisterende afløbssystem.

Slaggen indbygges som bærelag og overdækkes med asfalt, hvorved direkte kontakt mellem slagge og overfladevand begrænses væsentligt. Der forventes ikke øget risiko for udvaskning af stoffer som følge af projektet.

Der foretages ikke ændringer i de eksisterende afløbsforhold. Eventuelle behov for tilpasning af eksisterende tilladelser afklares i dialog med myndigheden.

Jord- og grundvandsforhold

• Arealet er kortlagt som V1
• Grundvandsspejlet er beliggende ca. 5–10 meter under terræn (GEUS/Kamp-data)

Afstanden mellem slaggelag og grundvand vurderes at være væsentlig og reducerer risikoen for påvirkning.

Den færdige konstruktion med asfalt udgør en tæt belægning, der begrænser infiltration.

Anlægsfase

Slaggen udlægges og asfalteres i umiddelbar forlængelse af hinanden.

• Maksimal periode uden asfalt: op til 8 uger

Overfladevand håndteres i anlægsfasen kontrolleret og i overensstemmelse med virksomhedens eksisterende afløbsforhold.

Den midlertidige periode vurderes ikke at medføre væsentlig miljøpåvirkning, idet slaggen hurtigt indbygges og efterfølgende overdækkes med tæt belægning.

Forhold til eksisterende miljøgodkendelse

Projektet:
• omfatter ikke nye affaldstyper
• ændrer ikke virksomhedens kapacitet
• udgør en ændring af virksomhedens indretning

Projektet medfører ikke ændringer i eksisterende afløbsprincipper.

Efter etablering vil arealerne opfylde krav om tæt belægning og kontrolleret afledning i virksomhedens gældende miljøgodkendelse.

Omgivelser og beskyttelsesinteresser

Projektområdet er beliggende inden for et område med drikkevandsinteresser.

Nærmeste vandboringer er beliggende i en afstand af ca. 500 meter DGU nr. 151.663 (markvandingsboring) og ca. 580 meter DGU nr. 151.1769 (privat drikkevandsboring).

Nærmeste vandløb er beliggende ca. 144 meter fra projektområdet. Projektet indebærer ikke etablering af nye udledninger til vandløb. Overfladevand fra arealerne håndteres via virksomhedens eksisterende afvandingssystem, som leder til recipient.

Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000, herunder habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder) er beliggende i en afstand på ca. 2 km eller mere fra projektområdet.

Bilag

- Situationsplan (samlet)
- Detailplan – areal 1 (ca. 2.565 m^2)
- Detailplan – areal 2 (ca. 415 m^2)
- Deklaration/analyser for slagge

Kontakt / konsulent

Daniel Axel
CVR: 46296354
Tlf.: 93636353
Mail: Da@torbenclausen.dk

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Haderslev Kommune

Oksbølvej 16, 6100 Haderslev

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2026-10156
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (19-04-2026 21:17)

Projekt: Slagge Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Ansøgningstyper:	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9118486
Matrikler:	Matrikel nr.: 17, Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Daniel Axel CVR: 46296354 (Indsendt af)	Projektejer	Lindøvej 119, 6100 Haderslev Da@torbenclausen.dk +45 25371089

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Få særlige vilkår ved etablering eller ændring af produktionsanlæg

IKKE UDFYLDT

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer
44373319 - NTSKAA Ejendomme A/S

P-nummer
1029752709 - NTSKAA Ejendomme A/S

Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	NTSKAA Ejendomme A/S (44373319)
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Virksomhedens navn	NTSKAA Ejendomme A/S
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Daniel Axel
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Telefonnummer	93636353
Mailadresse	Da@torbenclausen.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):
- Slaggebehandling udendørs

Biaktiviteter
Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Ja
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold	Vilkåret kan ikke besvares	**Væsentligste miljøforhold** / **Kilder til forurening eller gene** Støj / – Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling,

	slaggebe- handling eller etablering og tømning af slammine- raliseringsanlæg mv. – Pumpning af slam og rejektvand.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. – Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner. – Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
Andet	– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Der ansøges om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse efter §33 vedrørende etablering af to nye befæstede oplagsarealer på i alt ca. 2.980 m².

Arealerne etableres med asfalt og anvendes til oplag af containere samt kørearealer for tung trafik. Som en del af konstruktionen indbygges affaldsforbrændingsslagge (kategori 3) som bærelag, som efterfølgende overdækkes med tæt belægning.

Projektet omfatter en ændring af virksomhedens indretning og udgør ikke en kapacitetsudvidelse. Der sker ingen ændringer i virksomhedens aktiviteter, affaldstyper eller driftsomfang.

Overfladevand fra arealerne håndteres via virksomhedens eksisterende afvandingssystem.

Virksomheden er i forvejen miljøgodkendt, og projektet medfører ikke ændringer i virksomhedens godkendelsesgrundlag.

Bilag

2600m2 plads.png
420m2 plads.png
oversigtskort.png
AR-26-CA-26011872-01.pdf
Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse.pdf

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller Ja

ændringer?

Startdato for bygge- anlægsarbejde.	Hurtigst muligt efter godkendelse
Slutdata for bygge- anlægsarbejde.	Hurtigst muligt efter godkendelse
Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere? Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.	Nej
Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.	Idriftsættelse sker umiddelbart efter færdiggørelse af anlægsarbejdet.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Projektet omfatter etablering af to nye befæstede oplagsarealer, herunder jordarbejde, indbygning af slagge og asfaltering. Der er tale om en ændring af virksomhedens indretning uden ændring af kapacitet eller drift.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag

Oversigt over virksomhedens placering.png

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Virksomhedens driftstid ændres ikke som følge af projektet.

De nye oplagsarealer anvendes til samme aktiviteter som den øvrige del af virksomheden, herunder oplag og intern trafik, og vil derfor følge virksomhedens eksisterende driftstid.

Projektet medfører ikke ændringer i driftstid eller i tidsmæssig fordeling af støjende aktiviteter.

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Til- og frakørsel til virksomheden sker via eksisterende adgangsvej fra Oksbølvej. Projektet medfører ikke ændringer i de eksisterende til- og frakørselsforhold.

De nye oplagsarealer anvendes til samme aktiviteter som virksomhedens øvrige arealer, og til- og frakørsel vil derfor ske som hidtil.

Trafikken forventes ikke at øges væsentligt som følge af projektet, og der vurderes ikke at være væsentlige støjmæssige påvirkninger af omgivelserne i forbindelse med til- og frakørsel.

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

Situationsplan.png

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 1	Ikke angivet	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 2	Ikke angivet	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 3	Ikke angivet	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 4	Ikke angivet	Virksomheden må kun modtage, håndtere og modne slagge fra affaldsforbrænding med henblik på, at den efterfølgende kan genanvendes i bygge- og anlægsprojekter.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 5	Ikke angivet	Slaggebehandlingspladsen må ikke modtage slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 6	Ikke angivet	Slaggen skal visuelt kontrolleres for uforbrændt organisk materiale ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i det dertil beregnede område. Hvis der er begrundet formodning om, at et leveret læs slagge indeholder for meget uforbrændt organisk materiale, kan tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden udtager repræsentative prøver af enkelte læs slagge og analyserer dem for TOC.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 7	Ikke angivet	Hvis virksomheden modtager slagge, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal slaggen placeres i et særligt oplagsområde og hurtigst muligt bortskaffes.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 8	Ikke angivet	Pladsen skal være forsynet med et vandings- eller sprinklersystem, der effektivt kan befugte slagge eller udsorterede fraktioner både under oplag og sortering for at hindre støvgener. Opsamlet regnvand og perkolat skal benyttes så vidt muligt frem for grundvand.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 9	Ikke angivet	Pladsen skal indrettes og renholdes, så vindflugt af uforbrændt affald hindres. Uforbrændt affald uden for virksomhedens areal skal fjernes.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 10	Ikke angivet	Pladsen skal indrettes, så alt perkolat og overfladevand kan opsamles i et bassin, hvorfra der ikke kan ske ukontrolleret overløb til omgivelserne.

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Nej
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Ja
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	
Afledes der kølevand fra virksomheden?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Overfladevand fra de ansøgte befæstede arealer håndteres via virksomhedens eksisterende afvandingssystem i den sydlige del af anlægget og ledes til vandløb i henhold til gældende udledningstilladelse. Projektet medfører ikke ændringer i afløbsprincipper eller typer af spildevand.

Spildevand: Direkte udledning til vandløb, søer eller havet

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse	Spildevandet består udelukkende af overfladevand (regnvand) fra befæstede arealer. Der forekommer ikke processpildevand, kølevand eller husspildevand fra de ansøgte arealer.
Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år	Spildevandsmængden svarer til nedbør på de befæstede arealer og varierer med nedbørsforholdene. Projektet medfører ikke væsentlige ændringer i den samlede afstrømning fra virksomheden.
Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.	Afledningen varierer i takt med nedbør og forekommer primært i forbindelse med regnhændelser. Der er ingen kontinuerlig udledning.
Angiv spildevandets temperatur	Spildevandet har omgivelsestemperatur.
Angiv spildevandets pH-værdi	Spildevandet vurderes at have en pH svarende til almindeligt regnvand.
Oplys om eventuelle mikroorganismer	Ikke relevant, da der alene er tale om overfladevand.
Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.	Overfladevandet ledes via virksomhedens eksisterende afvandingssystem i den sydlige del af anlægget, hvor der er etableret relevante renseforanstaltninger, herunder sandfang og eventuelle olieudskillere, før udledning til vandløb i henhold til gældende tilladelse.
Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.	Rensning sker via eksisterende sandfang og eventuelle olieudskillere, som tilbageholder partikler og olieprodukter før udledning.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Projektet medfører ikke ændringer i spildevandets sammensætning eller afløbsprincipper i forhold til eksisterende forhold.

Spildevand: Direkte udledning til vandløb, søer eller havet

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Økotoksikologiske data ved direkte udledning

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Redegørelse:

De ansøgte arealer etableres som befæstede arealer med tæt asfaltbelægning. Arealerne opbygges med affaldsforbrændingsslagge som bærelag, som efterfølgende overdækkes med asfalt.

Arealerne etableres med fald, således at overfladevand ledes kontrolleret til virksomhedens eksisterende afvandingssystem i den sydlige del af anlægget.

Overfladevandet afledes via eksisterende afløbssystem til recipient i henhold til gældende udledningstilladelse. Der foretages ikke ændringer i afløbsprincipper.

Den tætte belægning begrænser infiltration og sikrer, at afstrømning sker kontrolleret.

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Beskyttelse af jord og grundvand

UDFYLDT

Redegørelse:

De ansøgte arealer etableres med tæt belægning (asfalt), hvor affaldsforbrændingsslagge indbygges som bærelag og efterfølgende overdækkes. Konstruktionen begrænser infiltration og direkte kontakt mellem slagge og overfladevand.

Arealerne etableres med fald, således at overfladevand ledes kontrolleret til virksomhedens eksisterende afvandingssystem.

Afstanden til grundvand vurderes at være væsentlig (ca. 5–10 meter), hvilket reducerer risikoen for påvirkning.

Slaggen håndteres og indbygges direkte i konstruktionen og oplagres ikke særskilt i forbindelse med projektet.

Der etableres ikke nye nedgravede tanke, rør eller beholdere som led i projektet.

Forslag til vilkår for jord og grundvand

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 14	Ikke angivet	Alle arealer, hvorpå der opbevares, håndteres og transporteres slagge, skal være

		befæstet med en tæt belægning som f.eks. beton, cementstabiliseret slagge eller asfalt, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 15	Ikke angivet	Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 16	Ikke angivet	Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 17	Ikke angivet	Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
K 206 - 18.4.1 Standardvilkår 18	Ikke angivet	Vask af køretøjer og materiel mv. skal ske på et areal med en fast belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Projektet er afgrænset til etablering af to nye befæstede oplagsarealer og indebærer ikke ændringer i virksomhedens aktiviteter, kapacitet eller affaldstyper.

Overfladevand håndteres via eksisterende afvandingssystem, og der foretages ikke ændringer i afløbsprincipper.

Slaggen indbygges og kapsles under tæt belægning, hvorved risiko for udvaskning begrænses.

Projektet vurderes samlet set ikke at medføre væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen i forhold til eksisterende forhold.

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 1. indsendelse (19-04-2026)	Dokumentationskrav
Oversigt over virksomhedens placering.png	Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering
AR-26-CA-26011872-01.pdf	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
2600m2 plads.png	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
Situationsplan.png	Ansøgning: Tegninger over virksomhedens indretning
Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse.pdf	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
420m2 plads.png	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt
oversigtskort.png	Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Haderslev Kommune

Oksbølvej 16, 6100 Haderslev

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2026-10156
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (19-04-2026 21:17)

Projekt: Slagge Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Ansøgningstyper:	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9118486
Matrikler:	Matrikel nr.: 17, Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Daniel Axel CVR: 46296354 (Indsendt af)	Projektejer	Lindøvej 119, 6100 Haderslev Da@torbenclausen.dk +45 25371089

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer
44373319 - NTSKAA Ejendomme A/S

P-nummer
1029752709 - NTSKAA Ejendomme A/S

Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	NTSKAA Ejendomme A/S (44373319)
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Virksomhedens navn	NTSKAA Ejendomme A/S
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Daniel Axel
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Telefonnummer	93636353
Mailadresse	Da@torbenclausen.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter (Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet
Bilag 2, Listepunkt K 206, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald

Anvendelsesområde(r):

- Slaggebehandling udendørs

Biaktiviteter
Ingen valgt

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om anlæggets befæstede areal for anlægget der nyttiggør ikke-farligt affald

UDFYLDT

Redegørelse:

De ansøgte arealer etableres som befæstede arealer med tæt asfaltbelægning. Arealerne opbygges med affaldsforbrændingsslagge som bærelag, som efterfølgende overdækkes med asfalt.

Arealerne etableres med fald, således at overfladevand ledes kontrolleret til virksomhedens eksisterende afvandingssystem i den sydlige del af anlægget.

Overfladevandet afledes via eksisterende afløbssystem til recipient i henhold til gældende udledningstilladelse. Der foretages ikke ændringer i afløbsprincipper.

Den tætte belægning begrænser infiltration og sikrer, at afstrømning sker kontrolleret.

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed

IKKE UDFYLDT

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Projektet er afgrænset til etablering af to nye befæstede oplagsarealer og indebærer ikke ændringer i virksomhedens aktiviteter, kapacitet eller affaldstyper.

Overfladevand håndteres via eksisterende afvandingssystem, og der foretages ikke ændringer i afløbsprincipper.

Slaggen indbygges og kapsles under tæt belægning, hvorved risiko for udvaskning begrænses.

Projektet vurderes samlet set ikke at medføre væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen i forhold til eksisterende forhold.

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Haderslev Kommune

Oksbølvej 16, 6100 Haderslev

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2026-10156
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (19-04-2026 21:17)

Projekt: Slagge Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Ansøgningstyper:	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9118486
Matrikler:	Matrikel nr.: 17, Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Daniel Axel CVR: 46296354 (Indsendt af)	Projektejer	Lindøvej 119, 6100 Haderslev Da@torbenclausen.dk +45 25371089

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer
44373319 - NTSKAA Ejendomme A/S

P-nummer
1029752709 - NTSKAA Ejendomme A/S

Oksbølvej 14
6100 Haderslev

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	NTSKAA Ejendomme A/S (44373319)
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Virksomhedens navn	NTSKAA Ejendomme A/S
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Daniel Axel
Adresse	Oksbølvej 14, 6100 Haderslev
Telefonnummer	93636353
Mailadresse	Da@torbenclausen.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Der ansøges om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse efter §33 vedrørende etablering af to nye befæstede oplagsarealer på i alt ca. 2.980 m².

Arealerne etableres med asfalt og anvendes til oplag af containere samt kørearealer for tung trafik. Som en del af konstruktionen indbygges affaldsforbrændingsslagge (kategori 3) som bærelag, som efterfølgende overdækkes med tæt belægning.

Projektet omfatter en ændring af virksomhedens indretning og udgør ikke en kapacitetsudvidelse. Der sker ingen ændringer i virksomhedens aktiviteter, affaldstyper eller driftsomfang.

Overfladevand fra arealerne håndteres via virksomhedens eksisterende afvandingssystem.

Virksomheden er i forvejen miljøgodkendt, og projektet medfører ikke ændringer i virksomhedens godkendelsesgrundlag.

Bilag

2600m2 plads.png
420m2 plads.png
oversigtskort.png
AR-26-CA-26011872-01.pdf
Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse.pdf

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag

Oversigt over virksomhedens placering.png

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Bilag

Situationsplan.png

Tegninger over affaldsanlæggets indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Yderligere tegninger over anlæggets spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?	Nej
Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?	Ja
Er der spildevand, der afledes på en anden måde?	Nej
Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes	

Afledes der kølevand fra virksomheden?	Nej
	Overfladevand fra de ansøgte befæstede arealer håndteres via virksomhedens eksisterende afvandingssystem i den sydlige del af

Eventuelle yderligere bemærkninger	anlægget og ledes til vandløb i henhold til gældende udledningstilladelse. Projektet medfører ikke ændringer i afløbsprincipper eller typer af spildevand.

Spildevand: Direkte udledning til vandløb, søer eller havet

UDFYLDT

Oplys om alle spildevandstypers oprindelse	Spildevandet består udelukkende af overfladevand (regnvand) fra befæstede arealer. Der forekommer ikke processpildevand, kølevand eller husspildevand fra de ansøgte arealer.
Oplys om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år	Spildevandsmængden svarer til nedbør på de befæstede arealer og varierer med nedbørsforholdene. Projektet medfører ikke væsentlige ændringer i den samlede afstrømning fra virksomheden.
Oplys om variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.	Afledningen varierer i takt med nedbør og forekommer primært i forbindelse med regnhændelser. Der er ingen kontinuerlig udledning.
Angiv spildevandets temperatur	Spildevandet har omgivelsestemperatur.
Angiv spildevandets pH-værdi	Spildevandet vurderes at have en pH svarende til almindeligt regnvand.
Oplys om eventuelle mikroorganismer	Ikke relevant, da der alene er tale om overfladevand.
Angiv kapaciteten af renseforanstaltninger.	Overfladevandet ledes via virksomhedens eksisterende afvandingssystem i den sydlige del af anlægget, hvor der er etableret relevante renseforanstaltninger, herunder sandfang og eventuelle olieudskillere, før udledning til vandløb i henhold til gældende tilladelse.
Beskriv rensningsmetoder og rensningsgrad.	Rensning sker via eksisterende sandfang og eventuelle olieudskillere, som tilbageholder partikler og olieprodukter før udledning.
Eventuelle yderligere bemærkninger	Projektet medfører ikke ændringer i spildevandets sammensætning eller afløbsprincipper i forhold til eksisterende forhold.

Spildevand: Direkte udledning til vandløb, søer eller havet

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Spildevand: Økotoksikologiske data ved direkte udledning

UDFYLDT

Redegørelse:

Ikke relevant

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ikke relevant

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Projektet er afgrænset til etablering af to nye befæstede oplagsarealer og indebærer ikke ændringer i virksomhedens aktiviteter, kapacitet eller affaldstyper.

Overfladevand håndteres via eksisterende afvandingssystem, og der foretages ikke ændringer i afløbsprincipper.

Slaggen indbygges og kapsles under tæt belægning, hvorved risiko for udvaskning begrænses.

Projektet vurderes samlet set ikke at medføre væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen i forhold til eksisterende forhold.

Bilag Vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 206 - 18.2 Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000021

Version: 5

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Aflæsning og håndtering af især murbrokker, beton, sten, opbrudt asfalt eller slagge. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling, slaggebe- handling eller etablering og tømning af slammine- raliseringsanlæg mv. – Pumpning af slam og rejektvand.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af bygge- og anlægsaffald eller af slagge. – Lugt og aerosoler ved indfyldning og tømning samt lugt ved drift af slammineraliseringsanlæg.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner. – Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet eller slaggen. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.
Andet	– Spredning af rester af uforbrændt affald fra slaggebehandlingspladser. – Insektplage ved slammineraliseringsanlæg.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår til indretning og drift

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for spildevand ved afledning fra virksomhed	IKKE UDFYLDT
Forslag til vilkår for jord og grundvand	IKKE UDFYLDT

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Haderslev Kommune

Oksbølvej 16, 6100 Haderslev

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2026-10156
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 2 (24-04-2026 11:01)

Projekt: Slagge Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Ansøgningstyper:	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9118486
Matrikler:	Matrikel nr.: 17, Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Daniel Axel CVR: 46296354 (Indsendt af)	Projektejer	Lindøvej 119, 6100 Haderslev Da@torbenclausen.dk +45 25371089

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

ÆNDRET

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Ja
Ændring i forhold til støj?	Nej
Ændring i forhold til affald?	Nej
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Punkt 11 b – Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter vedrørende ændringer eller udvidelser af eksisterende anlæg)
	Projektet omfatter etablering af to nye befæstede oplagsarealer inden for eksisterende virksomhedsområde, herunder indbygning af

Eventuelle yderligere bemærkninger	affaldsforbrændingsslagge som bærelag. Projektet medfører ikke ændringer i virksomhedens kapacitet, affaldstyper eller driftsomfang. Overfladevand håndteres via eksisterende afvandingssystem, og der etableres ikke nye udledninger. Projektet vurderes derfor at være omfattet af bilag 2 og anmeldes til VVM-screening.

VVM - Arealanvendelse

ÆNDRET

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

ÆNDRET

VVM - Miljøforhold

ÆNDRET

VVM - Forhold til BREF

ÆNDRET

VVM - Projektets placering

ÆNDRET

Øvrige forhold

ÆNDRET

Redegørelse:
Ingen øvrige forhold vurderes relevante for sagen.

Oversigt over bilag ved denne indsendelse

Bilag for 1. indsendelse (19-04-2026)	Dokumentationskrav
Oversigt over virksomhedens placering.png	
Situationsplan.png	
Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse.pdf	
oversigtskort.png	
420m2 plads.png	
2600m2 plads.png	
AR-26-CA-26011872-01.pdf	

Der er ingen ændrede bilag ved denne indsendelse

Tidligere indsendelser

Indsendt dato	Fase	Fil
19-04-2026 21:17	Ansøgning	https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/6bf1e184-35cf-4aa0-ba46-fd7499bd56ca

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Haderslev Kommune

Oksbølvej 16, 6100 Haderslev

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2026-10156
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 2 (24-04-2026 11:01)

Projekt: Slagge Oksbølvej 14, 6100 Haderslev

Ansøgningstyper:	Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme:	BFE Nummer: 9118486
Matrikler:	Matrikel nr.: 17, Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Daniel Axel CVR: 46296354 (Indsendt af)	Projektejer	Lindøvej 119, 6100 Haderslev Da@torbenclausen.dk +45 25371089

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Forholdet til VVM

ÆNDRET

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	Punkt 11 b – Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter vedrørende ændringer eller udvidelser af eksisterende anlæg)
Eventuelle yderligere bemærkninger	Projektet omfatter etablering af to nye befæstede oplagsarealer inden for eksisterende virksomhedsområde, herunder indbygning af affaldsforbrændingsslagge som bærelag. Projektet medfører ikke ændringer i virksomhedens kapacitet, affaldstyper eller driftsomfang. Overfladevand håndteres via eksisterende afvandingssystem, og der etableres ikke nye udledninger. Projektet vurderes derfor at være omfattet af bilag 2 og anmeldes til VVM-screening.

VVM - Arealanvendelse

ÆNDRET

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

ÆNDRET

VVM - Miljøforhold

ÆNDRET

VVM - Forhold til BREF

ÆNDRET

VVM - Projektets placering

ÆNDRET


289
287
Gl. Haderslev Gen
2
17
13
151.247
151.1095
4665
4552b


16,37 m
4,30 m
Areal: 420,62 m²
Omkreds: 87,24 m
23,44 m
15,10 m
Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev
30,67 m
18,90 m
Areal: 2.621,08 m²
Omkreds: 204,35 m
56,58 m
48,26 m
49,95 m

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Havnegade 120
5000 Odense C
Att.: braendsel@fjernvarmefyn.dk

Rapportnr.:	AR-26-CA-26011872-01
Batchnr.:	EUDKVE-26011872
Kundenr.:	CA0011489
Modt. dato:	11.02.2026
Valideringskode:	7E40C75361

Analyserapport

Sagsnr.:	21102025-17112025
Prøvested:	Torben Clausen A/S, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev - / G1300167
Prøvetype:	Slagger
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S SVT
Prøveudtagning:	11.02.2026 kl. 09:00
Analyseperiode:	11.02.2026 - 24.02.2026

Prøvemærke: Slaggermile, faststof

Lab prøvenr:	**835-2025-81594457**	**Enhed**	**DL.**		**Metode**	¤)	**Urel (%)**
Prøve ID:	21102025-17112025						
Prøvemængde modtaget	5.7	kg		*	Visuel		0
Frasorteret mængde	3.3	%		*			0
Tørstof	85	%	1		DS 204:1980		20
Organiske samleparametre							
TOC, totalt org. kulstof	0.68	% ts.	0.05		DS/EN 13137:2001 mod.		15
Metaller							
Arsen (As)	15	mg/kg ts.	0.2		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES		30
Bly (Pb)	570	mg/kg ts.	2		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES		30
Cadmium (Cd)	3.6	mg/kg ts.	0.02		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES		30
Chrom (Cr)	110	mg/kg ts.	1		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES		30
Kobber (Cu)	6000	mg/kg ts.	3		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES		30
Kviksølv (Hg)	< 0.01	mg/kg ts.	0.01		EN/ISO 15587-2:2003, DS/EN 16175-1:2016mod. CV-AAS		30
Nikkel (Ni)	82	mg/kg ts.	1		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES		30
Zink (Zn)	2900	mg/kg ts.	2		DS 259:2003, DS/EN 16170:2016 mod. ICP-OES		30
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvetagningsmetode	Stikprøve				BEK. nr. 1672 af 15/12/2016		
Antal delprøver	50					A	
Partistørrelse (ca. tons)	5132.25					A	
Delprøvestørrelse	2	kg		*		A	
Udtaget prøvemængde	5.5	kg		*		A	
Frasorteret mængde	3.5	kg		*		A	
Prøvetagningsprincip	Parti			*		A	
Fraktionering/bl.prøve	Stikprøve			*		A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

TEST Reg.No. 168

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Havnegade 120
5000 Odense C
Att.: braendsel@fjernvarmefyn.dk

Rapportnr.:	AR-26-CA-26011872-01
Batchnr.:	EUDKVE-26011872
Kundenr.:	CA0011489
Modt. dato:	11.02.2026
Valideringskode:	7E40C75361

Analyserapport

Sagsnr.:	21102025-17112025
Prøvested:	Torben Clausen A/S, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev - / G1300167
Prøvetype:	Slagger
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S SVT
Prøveudtagning:	11.02.2026 kl. 09:00
Analyseperiode:	11.02.2026 - 24.02.2026

Prøvemærke: Slaggermile, eluat

Lab prøvenr:	**835-2026-01187201**	**Enhed**	**DL.**		**Metode**	**Urel (%)**
Prøve ID:	21102025-17112025					
pH	10.2	pH	2	*	DS/EN ISO 10523:2012 mod.	
Temperatur ved pH-måling	21	°C		*	DS/EN ISO 10523:2012 mod.	
Konduktivitet (Ledningsevne)	620	mS/m	0.5	*	DS/EN 27888:2003	15
Uorganiske forbindelser						
Chlorid, filtreret	1200	mg/l	1	*	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	15
Sulfat, filtreret	1800	mg/l	0.5		DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	15
Metaller						
Arsen (As)	2.1	µg/l	0.8		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Barium (Ba)	120	µg/l	1		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Bly (Pb)	0.5	µg/l	0.5		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Cadmium (Cd)	0.069	µg/l	0.05		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Calcium (Ca)	780	mg/l	0.2		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Chrom (Cr)	4.8	µg/l	0.3		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Kobber (Cu)	700	µg/l	1		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Kviksølv (Hg)	< 0.05	µg/l	0.05		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Mangan (Mn)	< 0.005	mg/l	0.005		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Natrium (Na)	650	mg/l	0.12		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Nikkel (Ni)	4.9	µg/l	1		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Selen (Se)	5.7	µg/l	1		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	20
Zink (Zn)	< 5	µg/l	5		DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	30
Prøveforberedelse						
Batchudvaskning, L/S=2, partikelstørrelse 4 mm	OK				DS/EN 12457-1 Forberedelse	

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-28848196

Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S
Havnegade 120
5000 Odense C
Att.: braendsel@fjernvarmefyn.dk

Rapportnr.:	AR-26-CA-26011872-01
Batchnr.:	EUDKVE-26011872
Kundenr.:	CA0011489
Modt. dato:	11.02.2026
Valideringskode:	7E40C75361

Analyserapport

Sagsnr.:	21102025-17112025
Prøvested:	Torben Clausen A/S, Oksbølvej 14, 6100 Haderslev - / G1300167
Prøvetype:	Slagger
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S SVT
Prøveudtagning:	11.02.2026 kl. 09:00
Analyseperiode:	11.02.2026 - 24.02.2026

Prøvemærke:	Slaggermile, eluat

Lab prøvenr:	**835-2026-01187201**	**Enhed**	**DL.**	**Metode**	**Urel (%)**
Prøve ID:	21102025-17112025				

Kopi til:
Fjernvarme Fyn Produktion A/S, Kenneth Christiansen, Havnegade 120, 5000 Odense C

24.02.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224231
iww@etn.eurofins.com

Kirsten From Jensen
Senior Kunderådgiver
Eurofins Miljø A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.