



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1651
Ref. ADHAU/BECVH
Dato: 01.10.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Miljøanlæg Rønnovsdal
Virksomhedens adresse	Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring
CVR nummer	46076753
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	25.08.2026
Baggrunden for tilsynet	Tilsyn, øvrige tilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev aftalt med virksomheden den 24.8.2026, men betragtes som uvarslet grundet den korte frist.
Deltagere fra virksomheden	Marianne Holm, Jacob Brinkmann, Martin Dalsgaard og Heidi Kærgaard
Tilsynet udført af	Anne Duus Hausmann og Benedikte Vandsø Christensen
Tilsynet omfattede	Tilsyn i forbindelse med større brand i oplag af restaffald.
Materiale udleveret	Underretning om uvarslet miljøtilsyn

Håndhævelser

Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser. Tidligere håndhævelser og evt. opfølgning heraf er ikke relevant i forbindelse med dette tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn og beskrives først i forbindelse med et senere tilsyn.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Gennemgang af hændelse og miljøforhold

Ved tilsynet besigtigede Miljøstyrelsen plansilo til brændbart affald, hvori der havde været brand, komposteringsplads med midlertidigt oplag af brændt affald samt tre åbne udligningstanke til belastet overfladevand samt området i forbindelse hermed. Desuden blev dele af området ind til søerne omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 besigtiget – se nedenstående kort. Øvrige dele af virksomheden blev ikke besigtiget. Aktiviteterne på de besigtiget områder er omfattet af miljøgodkendelse af plads til bioaffald af 23. januar 2019.



Kort over dele af Miljøcenter Rønnonvsdal. Område markeret med gul: Område for brand. Område markeret med blå: Plads hvor der midlertidig opbevares brændt affald.

Virksomheden oplyste, at der lørdag den 22. august 2026, kl. 22:50 opstod brand i oplag af brandbart affald i den ene plansilo i virksomhedens nordøstlige del. Beredskabet blev umiddelbart herefter kontaktet. Beredskabet konstaterede, at branden var slukket og indsatsen kunne indstilles i løbet af mandag eftermiddag den 24. august 2026.

Miljøstyrelsen blev orienteret om branden mandag den 24. august 2026, hvilket er i overensstemmelse med krav i vilkår 4 i miljøgodkendelse af 12. august 2000.

Virksomheden oplyste, at der udelukkende blev anvendt vand til brandslukningen bl.a. fra en eller flere af de nærliggende søer på virksomheden. Slukningsvandet blev opsamlet i de tre åbne udligningstanke. Vand fra udløningstankene blev også anvendt til slukningen (recirkuleret). Virksomheden oplyste, at slukningsarbejdet også omfattede bortgravning af alt affald i plansiloen bl.a. for at sikre, at højspændingsmasten på pladsen ikke skulle vælte. Efterslukkede affald fra plansiloen blev placeret på kompostpladsen, som er indrettet med asfaltbelægning og kontrolleret afløb til den ene af udløningstankene. Virksomheden oplyste desuden, at det var nødvendigt at flytte dele af affaldet i den tilstødende plansilo for at sikre, at branden ikke bredte sig til det øvrige oplag af brændbart affald på pladsen.

Plansilo med brandbart affald

Ved tilsynet fremstod plansiloen (celle 1), hvor der havde været brand, ryddet. Der var tydelige tegn på brand ved betonadskillelsen ind til oplaget i den nærliggende plansilo. Bortset fra lidt vand i det ene hjørne, var alt slukningsvand på pladsen opsamlet. Virksomheden oplyste, at der under slukning stod ca. 0,5 m vand på dele af pladsen. Plansiloen er markeret med gul på oversigtskort.

Pladsens belægning består af belægningssten. Der er afløb fra pladsen til udledningsbeholder 3. Det blev på tilsynet aftalt, at pladsens belægning skal gennemgås og der skal foretages en vurdering af, om evt. skader skal udbedres. Vurderingen skal fremsendes til Miljøstyrelsen accept.

Plads til komposteret have-/parkaffald

Ved tilsynet var oplaget af brandbart affald fra den brændte silo placeret på komposteringspladsen. Komposteringspladsen er markeret med blå på overstående oversigtskort. Virksomheden oplyste, at oplaget ca. udgør 1.000-2.000 t. Pladsen er indrettet med asfaltbelægning med fald mod afløb, som ledes til udledningsbeholder 2. Ved tilsynet var rist over afløb frit og slukningsvand fra affaldet løb i afløbet. Virksomheden oplyste, at der løbende under hændelsen var sikret fri afgang til afløbet. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af besigtigelsen, at pladsens indretning er egnet til opbevaring af affaldet. Placeringen af det brændte affald på pladsen vurderes ligeledes, at ligge inden for rammerne af miljøgodkendelsen af 23. august 2019.

Oplagsstørrelse (brandbart affald)

Jf. miljøgodkendelsen af 23. januar 2019 må der maksimalt håndteres 8.000 tons brandbart affald årligt på området omfattet af miljøgodkendelsen. I ansøgningsmaterialet til miljøgodkendelsen er et max. oplag på 5.000 t forudsat. Ved tilsynet blev det oplyst, at det samlede oplag af brandbart affald i de tre plansiloer var 4.600 t inden branden.

Udledningsbeholdere/tanke og område i umiddelbar nærhed

I tilknytning til bioaffaldspladsen er tre udledningsbeholdere. Overfladevand fra komposteringsarealerne afledes til beholder 2 og overfladevand fra den resterende del af pladsen afledes til beholder 3. Vand fra beholder 2 og 3 ledes via overløb til beholder 1, hvorfra det afledes til offentlig spildevandskloak. Virksomheden oplyste, at overfladevandet fra beholder 1 normalt pumpes til spildevandskloakken, når der er kapacitet i rensningsanlægget. Slukningsvandet i beholderne, vil først blive pumpet til kloak, når der er analyseret vandprøver fra tankene.

På tilsynet var der stor retskapacitet i alle tre beholdere. Beholder 1 er placeret delvist uden for befæstet areal. Der blev ikke konstateret tegn på overløb eller tilløb af slukningsvand uden for befæstet areal ved beholderen.

Område ved søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3

Det nordlige del samt område ved den store udledningstank blev besigtiget. Der var ikke tegn på overløb af slukningsvand til området.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser. Der blev ikke konstateret overløb af vand fra slukningsarbejdet på områder uden for konturen af en tæt eller fast belægning.

På tilsynet blev det aftalt, at belægningen i den brændte plansilo skal efterses for lunger og revner. På baggrund af eftersynet skal en fagperson vurdere, om belægningen fortsat er tæt og fortsat sikrer kontrolleret opsamling og afledning af overfladevand eller om der er behov for udbedring af belægningen. Vurderingen bedes foretaget og redegørelse fremsendt til Miljøstyrelsens accept inden arealet igen tages i brug til oplag.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.