



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00847
Ref.
Dato: 01.12.2016

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP
Virksomhedens adresse	Ejby Mosevej 219, Glostrup 2600
CVR nummer	10866111
Virksomhedstype	5.2a Bortskaf/nyttig-Dagreno. > 3 tons/t, forbrænding
Tidspunkt for tilsynet	11. november 2016
Baggrunden for tilsynet	Præsentation af ny 1. sagsbehandler i Mst Opfølgning på forrige tilsyn, indskærpelse og div. udestående
Varsling af tilsynet	Ja (kort varsel)
Deltagere fra virksomheden	Per Wulff, Kim Crillesen, Martin Christensen, Arnfinn Bech, Kurt Engberg, Stig Pedersen, Erling Reinholdt Bojsen, Bernhardt?
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Preben Christophersen, Annemarie Brix
Tilsynet omfattede	Præsentation af Preben Christophersen som ny 1. sagsbehandler hos MST Opfølgning på tidligere tilsyn vedr.: - belægninger, kølemidler, afløb ved sættevogne til madaffald, nye containere på rampen, støj fra ventilator Andet: - Ansøgning om opbevaring af farligt affald fra husstandsindsamling - Fremsendte instrukser - Stikprøvekontrol af affald fra sep. Måned rapport - Olieudskillere - Støjredegørelse (kommende) - Forespørgsel fra VF om fravigelse af krav om optælling af containere - Revurdering af miljøgodkendelsen

Håndhævelser (opfølgning)

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
5. august 2016	Indskærpelse	Lovliggørelse af opbevaring af farligt affald fra husstandsindsamling. MST bem.: ansøgning er modtaget

Indberetninger om egenkontrol

Kontrolområde	Konklusion
Stikprøvekontrol af affald	VF har ikke helt kunne overholde stikprøveantallet på 5 % af "Andet affald, ej dagrenovation". 12 á 24 uger ligger under. VF oplyser, at det kan skyldes manglende opmærksomhed på indkøring af prøveudtagningssystemet, så der statistisk udtages det rette prøveantal. De sidste 4 uger af opgørelsen viser dog overholdelse. VF oplyser, at det kan skyldes mere ledelsesfokus overfor medarbejderne. Dertil skal stærkt støvende affald ikke udtages til stikprøvekontrol og skal derfor heller ikke indgå i beregningen. VF oplyste at de især tager stikprøver på neddelt byggeaffald, da de har erfaret at det er dette affald der kan give overskridelser. Det blev aftalt, at VF vil optimere systemet og fastholde ledelsesfokus hos medarbejderne. MST vil afvente næste afrapportering inden der gøres yderligere.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Gennemgang af miljøforhold

Virksomhedens miljøgodkendelser og påbud blev ikke generelt gennemgået. Kun de forhold der vedrørte opfølgning fra tidligere tilsyn og andre udestående (som beskrevet under "Tilsynet omfattede") blev drøftet og besigtiget.

Generelle forhold

Ansøgning om opbevaring af farligt affald fra husstandsindsamling

VF oplyser, at der kapacitetsmæssigt i ansøgningen er taget højde for, at flere kommuner kan tilmelde sig ordningen senere.

VF skal supplere ansøgningen med en beskrivelse af, at det opbevaringsmæssigt ikke er muligt at overskride en grænse på 50 tons samlet set jf. vilkår 15 (kolonne 3) i godkendelse af 2. september 2015.

VF opfordres til at ændre i ansøgningen således, at låg på spændelågsfadene ikke nødvendigvis skal være tætsluttet, under den forudsætning, at det kun er batterier, småt elektronik og andet lignende fast affald der ikke indeholder væsker.

Lastbilerne skal holde ud for "Byttehuset" på betonpladen med afløbet.

VF fremsender en opdateret driftsinstruks for farligt affald i overensstemmelse hermed.

MST har ikke yderligere kommentarer til ansøgningen og forventer, at en afgørelse kan meddeles inden årets udgang.

Revurdering af miljøgodkendelsen

MST oplyste, at en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser vil blive igangsat i 2017.

Der vil formentligt ikke foreligge en ny BREF på det tidspunkt. Mst vil i så fald tage videst muligt hensyn til det udkast der måtte foreligge og, om nødvendigt, supplerer med påbud efterfølgende, når BREF er endelig.

Indretning og drift

Anlæg 1 og 2 (de gamle)

VF oplyser, at anlæg 1 og 2 ikke har været i drift siden 2010 og vil blive revet ned på et tidspunkt.

MST oplyser hertil, at anlæggene ikke kan tages i drift igen uden fornyet godkendelse (og VVM hvis der samtidig vil være kapacitetsudvidelse), hvilket VF er indforstået med.

Containere til omlastning af tørt affald

VF spurgte, om MST kunne frafalde kravet om at tælle antallet af containere jf. vilkår 9 og 21 i miljøgodkendelse af 17. december 2012.

MST kan ikke imødekomme ønsket, da det er et standardvilkår der gælder alle omlasteanlæg og har til formål at forebygge, at der ikke ophobes "genanvendeligt" affald på virksomheden over lang tid, som ikke reelt kan afsættes til genanvendelse.

Anlæg til påfyldning og opbevaring af ammoniakvand

Dette vil indgå i revurderingen og skal beskrives i en ny miljøteknisk beskrivelse.



Spildevand

Kølemidler

VF oplyser, at det er ethylenglycol der anvendes i det udendørs opstillede køleanlæg.

VF oplyste endvidere, at afløbet fra det køleanlæg der er etableret på administrationsbygningens tag er tilsluttet regnvandssystemet. Afløbet kan kun åbnes manuelt.

MST vil undersøge nærmere, om muligheden for afledning til regnvandssystemet er i overensstemmelse med godkendelsen.

Vand under sættevogne til madaffald

Der lå vand under sættevognene som ved sidste tilsyn, men det er rent spulevand og uden lugt. Hældningen mod afløb er efter specifikationerne. For at undgå at der løber madsafter ud af vognene og at madaffald ender på pladsen, har VF fået tætnet den ene af de to sættevogne. Den anden mangler. VF vil rykke leverandøren. Derudover er der påsvejet plader / skørter i tragten, så der ikke kan spildes madaffald på pladsen ved sættevognene.

Støj

Ventilator på administrationsbygning

Ved sidste tilsyn var der en markant støj som synes at komme fra ventilationens lange sorte afkast. Afkastet er efterfølgende målt, men ved støjmåling viste det sig, at der ikke er nogen væsentlig støj herfra. Derimod kunne støjen komme fra en defekt ventilator på taget af værkstedsbygningen ved spidslastcentralen. Denne er repareret.

Der kunne på tilsynet ikke konstateres støj fra administrationsbygningens afkast. Ventilator fra værkstedet var ikke i drift og kunne derfor ikke vurderes.

Støjredegørelse

VF har fået udarbejdet en revideret støjredegørelse. Det blev aftalt, at VF skal sikre, at alle de seneste projekter er medtaget herunder;

- Øget tomgang ved "byttehuset" fra 1 til 1 1/2 min
- Ventilationsafkast på værksted og administrationsbygning
- Af- og pålæsning af containere til omlastning af tørt husholdningsaffald
- Den hastighed på rampen der medfører den mest støjende situation fra lastbiler

Kravet er, at det skal være en "Miljømåling – ekstern støj" og skal indeholde ISO kurver og beregningspunkter, som skal fremsendes til MST når alle projekter er færdigbygget og containere står hvor det er planlagt.

MST gjorde opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke kan accepteres en stigning i det *eksisterende* støjniveau som følge af nye projekter.



Måleusikkerheden ikke kan inddrages i vurdering af, om støjkrav er overholdt i forbindelse med nye projekter. Hvis opstilling og afhentning af containere til tørt husholdningsaffald på rampen medfører en stigning støjniveauet i områder, hvor grænseværdien i forvejen ikke er overholdt uden fratrækning af usikkerheden, skal VF straks henvende sig til MST til en konkret vurdering af bagatelgrænser. Måle-/beregningusikkerhed anvendes alene i efterfølgende dokumentation af, at støjkrav er overholdt.

Jord og grundvand

Revner i betonbelægningen er udbedret. Der vil dog sandsynligvis igen komme revner og samlinger blive utætte, da betonpladerne arbejder som følge af temperaturændringer m.v.

SF-sten belægningen var også blevet udbedret, men det må konstateres, at stenen vil sætte sig igen og furer blive utætte, også omkring brønde, samt, at der vil opstå lunger som følge af den tunge trafik. Desuden bliver stenene eroderet / nedslidte med tiden.

Se fotos



MST oplyste derfor, at løbende inspektion og vedligehold vil blive en del af revurderingen.

MST oplyste også, at BTR efter al sandsynlighed vil blive et krav i forbindelse med revurderingen, da slagge betragtes som farligt affald og der har været oplagret slagge og nu håndteres slagge og flyveaske på området og hvor der er placeret olieudskillere. VF kan med fordel allerede nu indtænke dette.

Andet

Olieudskillere

MST anmodede om en oversigt over olieudskillere. VF vil fremsende den om ca 2-3 uger når udskilleren ved madaffald er kommet på. VF oplyste om registreringsystemet til overvågning og dokumentation af samtlige udskillere og sandfang m.h.t. data, tømninger m.v.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

1. Stigning i støjniveau og med indregning af måleusikkerhed for at overholde støjkrav accepteres som udgangspunkt ikke, men bagatelgrænse kan vurderes
2. MST kan ikke imødekomme ønsket om undlade optælling af oplagrede containere til omlastning af tørt affald
3. Miljøstyrelsen vil undersøge, om muligheden for afløb fra køleanlæg til regnvandssystemet er lovligt.

På tilsynet aftaltes, at VF vil fremsende:

- Opdateret støjredegørelse inkl. nye projekter mm
- Revideret ansøgning og instruks til opbevaring af farligt affald fra husstandsindsamling
- Oversigt over olieudskillere

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen. Virksomheden har d. 30. november 2016 udtalt, at der ikke er kommentarer.