



Port of Aalborg - Oplag af olivenpulp
Klippevej 8
9220 Aalborg Øst

Sendt til: mgh@portofaalborg.com,
hly@portofaalborg.com

20. august 2025

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Port of Aalborg - Oplag af olivenpulp og tilsvarende typer af organisk affald, Klippevej 8 9220, Aalborg Øst



KM, Miljø

Klima og Miljø
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.: 2025-017582

Init.: TAH & PIM
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:	Port of Aalborg
CVR-nummer:	12473192
P-nummer:	1000391666
Listepunkt	K212
Matr. Nr.:	15h
Ejerlav:	Aalborg Jorder, Uttrup
Adresse:	Klippevej 8, 9220 Aalborg Øst
Virksomhedens ejer:	Port of Aalborg
Ansøger:	NIRAS A/S
Ejendommens ejer:	Port of Aalborg

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

Aalborg Kommunes afgørelse

1.1 Godkendelse med vilkår	3
1.2 VVM-screening	9
1.3 Offentliggørelse og klagevejledning	9
1.4 Vejledning om evt. ændring af miljøgodkendelse	9

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	10
2.2 Bilag til sagen	10
2.3 Virksomhedens etablering mv.	10
2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.	11
2.5 Produktion	11
2.6 Forureningsforhold	11
2.7 Partshøring	12
2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger	12

Vedlagte bilag

3.1 Ansøgning om miljøgodkendelse	
3.2 Oversigtsplan med rammer	
3.3 Situationsplan	
3.4 Kloaktegning	
3.5 Afgørelse om at der ikke skal foretages miljøvurdering	
3.6 VVM-screeningsskema	

1. Aalborg Kommunes afgørelse:

1.1 Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024, godkendelse af Port of Aalborg – Oplag af olivenpulp og tilsvarende typer af organisk affald, listepunkt K 212.

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Miljøbeskyttelsesloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.

Godkendelsen omfatter en oplagsplads til olivenaffald og tilsvarende affaldstyper tilhørende EAK-koden 02 03 04 "Materialer ikke egnet til konsum eller forarbejdning". Der vil desuden kunne ske oplagring af biprodukter af tilsvarende karakter, såsom cashewnøddeskaller. Oplag af biprodukter er ikke godkendelsespligtigt, og kan derfor foregå uagtet vilkårene i denne godkendelse. Der vil kunne oplagres samlet set 50.000 tons affald på pladsen, og der vil kun oplagres en slags affald eller biprodukt ad gangen. Affaldet vil løbende blive hentet og transporteres til nyttiggørelse på biogasanlæg eller ved medforbrænding på Aalborg Portland. Et oplag på 50.000 t forventes at tage ca. et år at afvikle. Affald til pladsen vil blive indsejlet til Aalborg Havn. Affaldet vil blive kørt med lastbil til oplagspladsen. Der kan maksimalt være 30.000 tons affald med et skib, så der kan maksimalt forekomme 2 årlige hændelser med losning fordelt på samlet 3-7 dage.

Et givet oplag vil blive afhentet løbende over et års tid. Afhentning vil ske med lastbil op til 5 gange om dagen 200 dage om året, og vil typisk foregå på hverdage mellem klokken 07 og klokken 18. Der kan dog også ske afhentning uden for dette tidsrum.

Der etableres et spildevandssystem, der kan fungere i to forskellige situationer; en hvor der opbevares olivenaffald eller tilsvarende uoverdækket affald, og en hvor der opbevares andre overdækkede typer affald/biprodukt, såsom cashewnøddeskaller, eller hvor der slet ikke er affald på pladsen.

I det første scenarie, hvor der opbevares olivenpulp, vil al overfladevand på pladsen opsamles og ledes gennem en særskilt regnvandsledning til en brønd med lukkemulighed. Denne brønd vil altid være lukket, når der er oplag af olivenpulp på pladsen. Pladsen etableres med overløbskant, og danner derved et reservoir på ca. 15.000 m³ svarende til en regnvandshændelse på 115 mm. Pladsen tømmes som udgangspunkt med tankbiler, som suger vandet fra opsamlingsbrønden op i bilen og køres bort til modtager.

I det andet scenarie, hvor der ikke opbevares olivenaffald på pladsen, åbnes det manuelle lukke, og overfladevand ledes til regnvandsbassin og udledes herfra. Hvis

der opbevares cashewnøddeskaller på pladsen i dette scenarie, vil skallerne være tildækket ovenfra og nedenfra, og oplaget vil derfor ikke kunne generere spildevand.

Det er Port of Aalborg som ejer pladsen, men Port of Aalborg vil ikke eje selve oplaget. Miljøgodkendelses forpligtelser vil ved udlejning kontraktmæssigt blive overført til tredjepart.

Oversigt over tidsfrister

Tidsfrister vedrørende udnyttelse af miljøgodkendelsen, ophør af virksomheden samt fristen for udnyttelse af planlagte udvidelser af virksomheden mv. er fastsat i vilkår 3 – 6.

Miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:

Driftsjournal for egenkontrol

1. Virksomheden skal føre driftsjournal, som ved tilsyn eller på forlangende skal forevises tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år. Bruger af arealet skal en gang om året og ved udløb af lejemål udlevere en kopi af driftsjournalen til Port of Aalborg. Port of Aalborg skal ved begyndelsen af et nyt lejemål udlevere en kopi af driftsjournalen og denne godkendelse til lejer.
I driftsjournalen skal kopi af følgende opbevares:
 - A. Kommunens notater efter miljøtilsyn, miljøansøgninger, miljøgodkendelser, påbud og forbud.
 - B. Registrering og kopi af indberetning af eventuelle uheld.

Indretning og drift

2. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelsen i afsnit 2, Afgørelsens forudsætninger.
3. Den ansvarlige for virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden, før virksomheden:
 - a) helt eller delvis overdrages, udlejes eller bortforpagtes,
 - b) indstiller driften i en længere periode eller permanent, eller
 - c) genoptager driften, efter den har været indstillet i en længere periode, dog mindre end 3 år.
4. Den, der er ansvarlig for virksomheden, skal ved endeligt ophør af virksomheden fjerne oplag af affald, senest 3 måneder efter at driften er ophørt. Når virksomheden er rømmet, skal virksomheden skriftligt orientere tilsynsmyndigheden.
5. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.
6. Såfremt godkendelsen ikke er udnyttet senest 2 år fra dato for miljøgodkendelse, bortfalder godkendelsen.

Standardvilkår K212

Generelt

7. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i en tilfredsstillende stand.
8. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer.

Indretning og drift

9. Der skal i de situationer, hvor der er oplag af affald på pladsen, eller hvor der etableres et oplag af affald på pladsen, foreligge en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængeligt for og kendt af personale.
10. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldstype	EAK - kode	Max. oplag
Olivenpulp og tilsvarende organisk affald, der ikke er egnet til konsum eller forarbejdning	02 03 04	50.000 t

11. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest en uge efter modtagelsen af et nyt oplag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder.
12. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Luftforurening

13. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Affald

14. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede affaldsområder.
15. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale

på virksomheden.

Beskyttelse af jord og grundvand

16. Olivenaffald og andre beslægtede typer af organisk affald, der ikke er egnet til konsum eller forarbejdning må kun oplagres på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
17. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol

18. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægnings, kar gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
19. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hver tredje år.

Driftjournal

20. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægnings, gulve, gruber mv.
 - Registrering af tilkørsel af affald med angivelse af tilkørselsdatoer samt affaldsmateriale og mængde.
 - Registrering af afhentning af affald til nyttiggørelse med angivelse af dato samt mængde afhentet.Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Spildevand og overfladevand

21. Når der er oplag af olivenaffald eller andet tilsvarende organisk affald, der ikke er egnet til konsum eller forarbejdning, hvorfra der kan ske udsivning af næringsholdige stoffer på pladsen, skal al overfladevand fra pladsen opsamles og bortskaffes til godkendt modtager. Der må ikke ske udledning af næringsstofholdigt overfladevand fra et oplag på pladsen.
22. Når et oplag af olivenaffald eller andet tilsvarende organisk affald, der ikke er egnet til konsum eller forarbejdning, hvorfra der kan ske udsivning af næringsholdige stoffer på pladsen, er blevet afviklet, skal pladsen rengøres for evt. rester af materialet, inden overfladevand fra pladsen kan udledes som regnvand.
23. Oplagspladsen skal i situationer, hvor der er oplag af olivenaffald eller andet tilsvarende organisk affald, der ikke er egnet til konsum eller forarbejdning, hvorfra der kan ske udsivning af næringsholdige stoffer på pladsen, kunne tilbageholde nedbør svarende til en 100-årshændelse på pladsen.

Støj

24. Virksomhedens bidrag - målt udendørs - til det ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A), må i intet punkt i de nævnte områder overstige de nedenfor anførte værdier:

		Landzone område. Ved opholdsare al til boliger	Erhvervs- område til særlige virksomhe der	Erhvervsom råde uden boliger	Sommerhus- områder, rekreative områder og særlige naturområder samt kolonihaver i det åbne land.
<u>Dag:</u>					
Mandag - fredag	kl. 07.00 - 18.00	55	70	60	40
Lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55	70	60	40
Lørdag	kl. 14.00 - 18.00	45	70	60	35
Søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	45	70	60	35
<u>Aften:</u>					
Alle dage	kl. 18.00 - 22.00	45	70	60	35
<u>Nat:</u>					
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	40 (55)*	70	60	35 (50)*

*) Spidsværdi

De anførte grænseværdier skal overholdes indenfor følgende referencetidsrum:

- For dagperioden på hverdage mandag til fredag samt søndage kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
- I dagperioden på lørdage kl. 07.00-14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00-18.00 på lørdage skal grænseværdierne overholdes indenfor dette tidsrum på 4 timer.
- For aftenperioden alle ugens dage kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede time.

- For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest støjbelastede halve time.

Kontrol af grænseværdier for støj og indsendelse af dokumentation

25. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst 1 gang årligt, ved støjmåling og/eller beregning dokumentere, at de i vilkår 24 fastsatte støjgrænser ikke overskrides. Støjmålingerne skal udføres i en periode, hvor virksomhedens støjudsendelse under normale driftsforhold er maksimal.

26. Støjregninger eller støjmålinger skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder, udsendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984.

Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993.

Er dokumentationen udført som beregninger, skal den indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives sammen med oplysninger om dæmpningen af kildernes støjudsendelse opnået ved de gennemførte foranstaltninger.

27. Det akkrediterede støjfirma skal til tilsynsmyndigheden fremsende forslag til måle- og beregningsforudsætninger til godkendelse, inden målingerne udføres. Forslaget skal omfatte alle de støjkilder/ aktiviteter, der er i gang på virksomheden.
28. Målerapporten skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, senest 1 måned efter målingerne er foretaget, sammen med relevante oplysninger om produktionsforhold under målingerne.
29. Den for området gældende støjgrænse anses for overholdt, hvis virksomhedens samlede støjemission i det pågældende område fratrukket støjmålingens - /beregningens ubestemthed er mindre eller lig med støjgrænsen, jf. vilkår 24. Målingernes samlede ubestemthed fastsættes iht. Miljøstyrelsens støjvejledninger.

Lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer

30. Virksomheden må ikke give anledning til gener i omgivelserne i form af lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig jfr. "Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø."

Affald

31. Opbevaring og håndtering af affald må ikke efter tilsynsmyndighedens skøn give anledning til væsentlige gener eller materialeflugt.

1.2 VVM - screening

Aalborg Kommune har vurderet det ansøgte i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Aalborg Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelses om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, samt VVM-screeningsskema er vedhæftet som bilag 5 og 6.

1.3 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration (DMA) på: <https://dma.mst.dk/>.

Annoncering af godkendelsen kan ses fra 20. august 2025 til 17. september 2025.

Afgørelsen i forhold til VVM offentliggøres sammen med miljøgodkendelsen.

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>. Her kan du også finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 17. september 2025.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

1.4 Vejledning om evt. ændringer i miljøgodkendelsen mv.

Første gang en virksomhed eller aktivitet får miljøgodkendelse, er miljøgodkendelsen retsbeskyttet i 8 år fra dato for meddelelse af miljøgodkendelse, dvs. at der er 8 års retsbeskyttelse for nye krav fra miljømyndigheden i denne periode.

Miljømyndigheden kan dog gribe ind overfor en miljøgodkendt virksomhed inden for retsbeskyttelsesperioden under visse forudsætninger. For nærmere oplysninger henvises til miljøbeskyttelseslovens § 41 og §§ 41a-41d.

Tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene i en miljøgodkendelse for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).

Miljøgodkendelsen er fortsat gældende efter retsbeskyttelsesperiodens udløb. Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan Aalborg Kommune, Miljø ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b.

Aalborg Kommune, Miljø kan for den eksisterende virksomhed/aktivitet vælge at meddele en ny miljøgodkendelse, som er sammenskrevet af nye og gamle vilkår. Godkendelsen meddeles i givet fald med i hjemmel i § 41. Dette udløser ikke en ny retsbeskyttelse, men hvis der i den forbindelse medtages nogle godkendelsespligtige ændringer i medfør af § 33 er der dog retsbeskyttelse på vilkår, der vedrører disse ændringer.

Hvis virksomheden ønsker ændringer i miljøgodkendelsen, kan den ansøge om det. Der skal altid indgives en ny ansøgning om miljøgodkendelse ved udvidelser eller ændringer, som ikke er omfattet af miljøgodkendelsen.

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag

Port of Aalborg må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt K 212.

Når der er forløbet mere end 8 år efter, der første gang er meddelt godkendelse, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri ved påbud eller nedlægge forbud imod fortsat drift, jf. § 41 b. Ændringer meddeles i medfør § 41.

2.2 Bilag til sagen

1. Ansøgning om miljøgodkendelse
2. Oversigtsplan med rammer
3. Situationsplan
4. Kloaktegning
5. Afgørelse om at der ikke skal foretages miljøvurdering
6. VVM-screeningsskema

2.3 Virksomhedens etablering mv.

Port of Aalborg er en eksisterende virksomhed, der varetager driften af havnene i Aalborg. Virksomheden ønsker at etablere en plads til midlertidig oplagring af olivenpulp eller tilsvarende organisk affald, der ikke er egnet til konsum eller forarbejdning. Pladsen vil desuden kunne bruges til midlertidigt oplag af biprodukter af en lignende karakter, såsom cashewnøddeskaller. Oplaget vil ske på Klippevej 8, 9220 Aalborg Øst. Oplagspladsen er ca. 13.500 m³, og der vil kunne oplagres op til 50.000 t materiale på pladsen.

I forbindelse med oplaget etableres kloaksystem med manuelt lukke og opsamlingsbrønd. I situationer, hvor der er olivenpulp eller andet tilsvarende affald,

hvorfra der kan ske udsivning af næringsholdige stoffer, på pladsen vil det manuelle lukke blive lukket, hvorved pladsen og kloaksystemet tilsammen udgør et reservoir, der kan tilbageholde ca. 1.500 m³ vand, svarende til en regnvandshændelse på 115 mm. Overfladevandet tømmes fra opsamlingsbrønden og køres til godkendt modtager, typisk et biogasanlæg. I situationer, hvor der ikke er olivenpulp eller andet tilsvarende affald, hvorfra der kan ske udsivning af næringsholdige stoffer, på pladsen vil det manuelle lukke være åbnet og overfladevand fra pladsen vil først løbe til et nedstrøms regnvandsbassin, hvorfra det vil blive udledt.

2.4 Beliggenhed og kommuneplan mv.

Virksomheden er beliggende i område til særlige virksomheder. Virksomheden er omfattet af lokalplan 08-066 Aalborg Østhavn og godsbanegård, Aalborg Øst. I lokalplanen angives, at der kun må etableres virksomhed i miljøklasse 4-6 på lokaliteten. Oplag betragtes som hørende under miljøklasse 5-6. Virksomheden er lokaliseret ved siden af Romdrup Å, som er et beskyttet vandløb.

2.5 Produktion

Beskrivelse af produktionen fremgår af ansøgningen side 3 - 10.

2.6 Forureningsforhold

Oplysninger om forureningsforhold fremgår af ansøgningen side 11 – 15.

Bedste tilgængelige teknik

Oplysninger om valg af teknik fremgår af ansøgningen side 11.

Beskyttelse af jord og grundvand

Der er af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand stillet vilkår om formen for opbevaring af affald.

Luft

Luftforureningskilderne er beskrevet i ansøgningen side 11 - 12.

Lugt

Kilde til potentielle lugtgener fra virksomheden er beskrevet i ansøgningen side 12.

Støj

Støjkilderne er beskrevet i ansøgningen side 8 og 13 - 14.

Vibrationer

Der vil ikke forekomme vibrationer fra virksomhedens drift.

Affald

Der oplagres olivenpulp og tilsvarende organisk affald, der ikke er egnet til konsum eller forarbejdning, hørende under EAK-koden 02 03 04, på pladsen.

Unormale driftssituationer

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld er beskrevet i ansøgningen side 10.

2.7 Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden og hos naboerne den 14. juli 2025, og der indkom følgende bemærkning fra ansøger og rådgiver i fællesskab:

"Vi har ikke nogen væsentlige bemærkninger til det fremsendte udkast, så vi håber, at du som noget af det første efter din ferie vil ekspedere afgørelsen, da olivenaffaldet er ved at blive læsset og vil snart være på vej.

Vi er dog lidt usikre på, hvad der menes med den sætning, som står i punkt 1.1 afsnit 5 (som starter med "Godkendelsen omfatter..."), hvorefter det fremgår: "Disse biprodukter er ikke omfattet af godkendelsen." Det er jo nævnt flere steder i dokumentet (herunder teknisk beskrivelse) og i screeningsafgørelsen, at denne aktivitet også forekommer, og så forekommer det underligt, at det ikke skulle være omfattet af godkendelsen, men det er måske fordi I mener, at det ikke er en godkendelsespligtig aktivitet, og at det derfor kan ske uagtet vilkårene i miljøgodkendelsen?

Det kan overvejes, om sætningen bør undlades, eller om det bør præciseres, hvad der menes. Det bør dog ikke forsinke processen, og da det ikke har betydning for vilkårene, kan du selv vurdere, om det er nødvendigt at gøre noget ved sætningen."

Aalborg Kommune har tidligere klassificeret cashewnøddeskaller som et biprodukt, og dermed ikke affald. Da oplag af biprodukter ikke er godkendelsespligtigt, er oplaget af cashewnøddeskaller ikke en godkendelsespligtig aktivitet. Det kan derfor foregå på pladsen uagtet vilkårene i denne godkendelse. Det omtalte afsnit er blevet tilrettet, så dette fremgår tydeligt.

2.8 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger

Lokalisering

I det pågældende område kan lokaliseres virksomheder i miljøklasse 4-6 jf. den gældende lokalplan, lokalplan nr. 08-066 Aalborg Østhavn og godsbanegård Aalborg Øst.

Oplag af affald anses for at være i miljøklasse 5-6, jf. bilag A til Kommuneplanen. Dvs. at virksomheden umiddelbart kan lokaliseres i området. Aalborg Kommune, Miljø vurderer på den baggrund, at virksomheden kan drives på den pågældende lokalitet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, herunder at til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Natura – 2000 og bilag IV

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Aalborg Kommune har vurderet, at projektet ikke kan påvirke et Natura-2000 område væsentlig. Der er ca. 8 km til nærmeste Natura-2000 område (Hammer Bakker) og projektet giver heller ikke anledning til aktiviteter, der indirekte kan påvirke området.

Pladsen ligger indenfor udbredelsesområdet for en række Bilag IV arter, hvorefter strandtudse og odder vurderes at være relevante i forhold til det konkrete projekt. Der er registreret strandtudse i nærområdet til pladsen, men eftersom der ikke vil være udledning fra pladsen, vurderes opbevaring af olivenaffald og lign. på pladsen ikke at medføre påvirkning af strandtudsernes levesteder i området. Der er

registreringer af odder flere steder langs Romdrup å og langs kysten, men den pågældende vandløbsstrækning vurderes ikke at indeholde egnede (uforstyrrede) yngle- eller rastesteder for odder. Da der er en intakt vold mellem pladsen og vandløbet, da der ikke sker udledninger og da der næppe vil være en væsentlig øgning af forstyrrelser langs vandløbet, så vurderes opbevaring af olivenaffald og lign. på pladsen ikke at medføre påvirkning af odders levesteder.

Bæredygtighed

Aalborg Kommune, Miljø opfordrer virksomheden til at vælge bæredygtige løsninger.

Ved at reducere energiforbruget og brugen af fossile brændsler vil bidraget til klimaforandringerne fra CO₂-udledningen reduceres.

Affald er en ressource, som skal udnyttes. I stedet for deponering eller forbrænding kan affald fx bruges til erstatning for en råvare.

En af de store udfordringer i verden er tab af biologisk mangfoldighed. Virksomheden kan bidrage til en forøget biologisk mangfoldighed på stedet fx virksomheder: ved at skabe udearealer med store træer med bunddække af vildtvoksende hjemmehørende planter og anvendelse af regnvandet til en sø, i stedet for udearealer med ensartet og velplejet beplantning som fx græsplæner.

VVM

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 11 b jf. Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023.

Aalborg Kommune har iht. til bilag 3 vurderet virksomhedens anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen bilag 4.

Transporterne til virksomheden vil miljømæssigt påvirke omgivelserne i meget begrænset omfang.

Anlægget ikke er beliggende i et sårbart område i forhold til drikkevands- og naturinteresser eller nær boligområder. Projektet vil ikke give anledning til en væsentlig ændring af affaldsmængder eller sammensætning. Projektet vurderes ligeledes ikke at give anledning til en væsentlig påvirkning i forhold til støj, spildevand eller luft. Oplag af olivenpulp, kan være kilde til lugtgener, men der vil hurtigt dannes en skorpe på oplaget, som vil tilbageholde lugten. Evt. lugtgener forventes derfor at være kortvarige.

På den baggrund vurderes det, at anlægget med de ansøgte udvidelser ved dets art, dimensioner og placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på omgivelserne.

Etablering af anlægget vurderes derfor ikke at kræve kommuneplantillæg med ledsagende miljøkonsekvensrapport.

Bedste tilgængelige teknik og forebyggelse af uheld

Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at det af virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Aalborg Kommune, Miljø vurderer, at virksomheden er indrettet og drives så det sikres:

- 1) at energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- 2) at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i miljøbeskyttelsesloven, iagttages,
- 3) at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse på den nye miljøgodkendelse.

Bemærkninger i øvrigt til vilkårene

Der er standardvilkår for K212. Det er dog ikke alle af disse vilkår, der omhandler aktiviteter, som vil foregå på virksomheden. Disse vilkår er derfor udeladt. Øvrige vilkår stilles med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1.

Driftsjournal for egenkontrol

Vilkår 1 omfatter krav om registrering af grundlaget for egenkontrol, dvs. kopi af gældende godkendelse, tilladelser og tilsynsnotater, samt en registrering resultatet af den løbende egenkontrol. Herunder kopi af dokumentationsmålinger i form af præstationsmålinger i relation til luftforurening og støj, der er medtaget under de konkrete punkter i miljøgodkendelsen.

Egenkontrollen skal sikre, at der er fornøden dokumentation for overholdelse af miljøgodkendelsen.

Vilkår 3 er et almindeligt indberetningsvilkår, der bl.a. skal sikre, at tilsynsmyndigheden altid er bekendt med, hvem der har ansvaret for driften af virksomheden.

Vilkår 4 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsen § 21 stk. 1, pkt. 12.

Vilkår 5 er fastsat i overensstemmelse med retspraksis i sager, hvor de pågældende virksomheder har været ude af drift i en længere periode. Dvs. at virksomheden skal søge om ny miljøgodkendelse, hvis produktionen har været indstillet i 3 år. Vilkåret er fastsat med hjemmel i Godkendelsesbekendtgørelsens § 21, punkt 12 og 13, jf. kapitel 16, § 50.

Vilkår 6 er fastsat i medfør af godkendelsesbekendtgørelsen § 32, stk. 1.

Standardvilkår K212

Vilkår 7 - 20 er standardvilkår, men med en anden nummerering end standardvilkårene har i listebekendtgørelsen.

Standardvilkår 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 og 25 er undladt, idet vilkårene ikke omhandler affald og materialer, der ikke vil fremkomme eller modtages på virksomheden.

Standardvilkår 7 er undladt, da det omhandler en oplagsform, der ikke vil anvendes på virksomheden.

Standardvilkår 10 og 11 er undladt, da de omhandler aktiviteter, der ikke vil forekomme på virksomheden.

Standardvilkår 24 er undladt, da virksomheden ikke vil have en vaskeplads.

Standardvilkår 3, 5, 13, 22 og 28 er tilpasset virksomhedens faktiske drift.

Spildevand og overfladevand

Vilkår 21 – 23 er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, punkt 11, og skal sikre, at der ikke sker udledning af næringsstoffer fra affaldsoplæg på virksomheden.

Støj

Vilkår 24 - 30:

Vilkårene er fastsat efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 og 5, 1984 og nr. 5, 1993, samt efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989.

De støjgrænseværdier, som Aalborg Kommune, Miljø har vurderet skal fastsættes for virksomheden, er fastsat ud fra omgivelsernes karakter. Grænseværdierne er i overensstemmelse med de grænseværdier der fremgår af Miljøstyrelsens Støjvejledning. Aalborg Kommune, Miljø har ikke i forbindelse med sagsbehandlingen fundet baggrund for en skærpelse eller lempelse af grænseværdierne.

Der er ikke stillet krav om støjmålinger i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodkendelsen eller efter miljøgodkendelsen er meddelt, da virksomheden ikke omfattes af listen over de virksomheder, der skal udføre støjmåling eller støjberedning inden der meddeles miljøgodkendelse, og da det vurderes, at virksomheden ikke overskrider støjkravene.

Tilsynsmyndigheden kan dog med hjemmel i godkendelsen til enhver tid kræve, at der gennemføres støjmålinger, f.eks. i forbindelse med en udvidelse eller en klage. De retningslinjer der skal følges ved krav om målinger fremgår af vilkårene. Oplæg til udførelse af støjmålinger skal forelægges tilsynsmyndigheden, inden målingerne udføres.

Affald

Vilkår 31 skal sikre, at affaldet opbevares forsvarligt, og at affaldsoplaget ikke spredes uden for virksomheden areal.

Unormale driftssituationer

I tilfælde af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører udslip til omgivelserne (luft, jord, vand eller kloak), skal virksomheden straks ringe 112.

Såfremt der sker driftsforstyrrelser eller uheld, som kan medføre væsentlig forurening eller fare herfor, skal virksomheden, jf. miljøbeskyttelsesloven § 71 straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af situationen. Underretningen bevirker ingen indskrænkning i pligten til at søge følgerne af driftsforstyrrelsen eller uheld effektivt afværget eller forebygget, ligesom det ikke fritager for forpligtigelsen til at genoprette den hidtidige tilstand.

Ovennævnte er lovbundne krav, hvorfor det ikke er medtaget som vilkår i miljøgodkendelsen.

Virksomheden vurderer, at følgende hændelser kan give anledning til driftsforstyrrelser og uheld. Virksomheden har ligeledes angivet hvordan forurening fra evt. driftsforstyrrelser og uheld minimeres:

- Hvis der opstår brand, kan der være risiko for udledning af slukningsvand til regnvandsbassinet, men der vil kunne rummes en stor mængdevand på pladsen, og afløbet kan lukkes af, hvis beredskabet vurderer, at dette er nødvendigt.
- Ved pumpestop vil der kunne forekomme opstuvning på pladsen, men det vil ikke blive afledt til hverken regnvandssystem eller omgivelser.
- Ved uheld i form af oliespild fra gummiged/frontlæsser eller lastbiler vil der blive anvendt absorberende middel (som forefindes på pladsen), så risikoen for, at der afledes olie til spildevandssystemet, er lille. Absorberende middel vil blive opsamlet i dertil egnet beholder, som transporteres til Port of Aalborgs depot for farligt affald.

Spildevand:

Der forekommer ikke afledning af processpildevand fra virksomheden.

Venlig hilsen

Tobias Alexander Helgren Hansen
Miljøsagsbehandler

22525468
tobias.hansen@aalborg.dk

Kopi til:
Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning
trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening
dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Lokalafdeling Aalborg:
dnaalborg-sager@dn.dk

DOF centralt
natur@dof.dk

DOF Aalborg
aalborg@dof.dk

NOAH
noah@noah.dk

Greenpeace:
info.dk@greenpeace.org

Danmarks Sportsfiskerforbund
post@sportsfiskerforbundet.dk
lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Rådgiver Ole Stokholm Lauridsen, Niras A/S
olel@niras.dk

Bilag 1 – Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse for opbevaring af olivenaffald og andre typer affald

Port of Aalborg

Dato: 15. april 2025

Indhold

Ansøgning om etablering af opbevaring af olivenaffald og andre typer affald	3
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold.....	3
1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.....	3
2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.....	3
3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.....	3
4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.....	3
B. Oplysninger om virksomhedens art.....	4
5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og alle biaktiviteter.....	4
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt.....	5
7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.....	5
8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses. Der er ikke tale om et midlertidigt projekt.....	5
C. Oplysninger om etablering	5
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.....	5
10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift.....	7
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid.....	7
11) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde.....	7
12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid.....	7
13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold.....	8
E. Tegninger over virksomhedens indretning	9
14) Vedlagte tegninger	9

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion.....	9
15) Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.	9
16) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb.....	10
17) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).....	10
18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.	10
G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)	11
19) Beskrivelse af de tiltag, som virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen.....	11
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	11
Luftforurening	11
20) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14.	11
21) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.	12
22) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast.....	12
Spildevand	12
23) Tilladelse til at aflede spildevand	12
24) Tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet	13
Støj	13
25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering.....	13
27) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald....	14
28) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden	15
Jord og grundvand.....	15
29) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand.....	15
I. Forslag til vilkår om egenkontrol	15
30) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.....	15
K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør	19
38) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.	19
Ikke-teknisk resume	19
Bilagsoversigt	21

Ansøgning om etablering af opbevaring af olivenaffald og andre typer affald

I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1 ansøger Port of Aalborg hermed om miljøgodkendelse til etablering af opbevaringsplads for **olivenaffald og andre beslægtede typer affald**. Oplagspladsen er beliggende på Aalborg Havn (del af matrikel 15h Aalborg Jorder, Uttrup).

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹, bilag 2, listepunkt K212.

Ansøgningen er opbygget og udarbejdet i overensstemmelse med oplysningskravene i Godkendelsesbekendtgørelsen for bilag-2 virksomheder, jf. bekendtgørelsens bilag 4.

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, jf. Standardvilkårsbekendtgørelsen². Med udgangspunkt heri, er der i denne ansøgnings afsnit 34 indsat virksomhedens forslag til godkendelsesvilkår.

De krævede oplysninger fremgår af nedenstående punkter, og de tilhørende bilag.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Port of Aalborg
Langerak 19
9220 Aalborg Ø
Tlf. 99 30 15 00
Kontaktperson: Mikkel Guldhammer, mail: mgh@portofaalborg.dk

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

Port of Aalborg
Klippevej 8
9220 Aalborg Ø
CVR nr. 12473192
P. nr. 1000391666

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Matrikel 15h, Aalborg Jorder, Uttrup er ejet af Port of Aalborg.

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Port of Aalborg
Langerak 19

Kommentar [TH1]: Hvad siger I til, at vi kobler godkendelsen til en EAK-kode? Olivenpulp er i klassificeringen som affald blevet lagt ind under koden 02 03 04 "Materialer ikke egnet til konsum eller forarbejdning". Da Portland i sin tid søgte om godkendelse til oplag af cashewnøddeskaller, var det under samme kode. Hvis i så senere gerne vil have et oplag af affald, som ikke hører ind under 02 03 04, er det relativt hurtigt at lave et tillæg til godkendelsen, forudsat at oplaget kan ske inden for de vilkår, der allerede er givet i denne godkendelse.

Kommentar [OL2R2]: Hvis Aalborg Kommune finder det hensigtsmæssigt med angivelse af den EAK-kode, som det, virksomheden må modtage, ses det ikke som et problem.

¹ Godkendelsesbekendtgørelsen - BEK nr. 1027 af 02/09/2024 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

² Standardvilkårsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 2079 af 15/11/2021

9220 Aalborg Ø

Kontaktperson: Mikkel Guldhammer, mail: mgh@portofaalborg.dk

Tlf: 29 20 72 55

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og alle biaktiviteter.

Port of Aalborg ansøger om tilladelse til at etablere opbevaringsplads til olivenaffald og andre beslægtede typer affald (fx cashewnøddeskaller eller andre affaldsprodukter til nyttiggørelse i biogasanlæg eller som brændsel) indenfor et areal på Aalborg Havn beliggende på matrikel 15h Aalborg Jorder, Uttrup, med vejadgang fra Klippevej.

Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Den planlagte opbevaringsplads skal kunne opbevare op til max. 50.000 tons organisk biomasse i form af olivenaffald eller beslægtede affaldstyper (fx cashewnøddeskaller eller andre affaldsprodukter til nyttiggørelse i biogasanlæg eller som brændsel). Olivenaffaldet skal nyttiggøres i biogasanlæg, mens andre typer af affald skal nyttiggøres som brændsel på Aalborg Portland eller hos andre modtagere.

Der planlægges i første omgang oplag af olivenaffald eller cashewnøddeskaller, men det kan blive aktuelt med andre lignende affaldsprodukter, så der ønskes mulighed for en fleksibel miljøgodkendelse, som kan tillade oplag af affaldstyper, som har samme karakter som olivenaffald eller cashewnøddeskaller i forhold til, hvilke påvirkninger, de kan påføre omgivelserne.

Hovedaktivitet:

Aktiviteten er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

Listepunkt K212

"Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Biaktiviteter:

Der er ikke planlagt biaktiviteter.

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af, om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

Der søges om tilladelse til nyetablering af opbevaringsplads til olivenaffald og beslægtede affaldstyper. Affaldet opbevares på pladsen, hvorfra der løbende afhentes mængder til nyttiggørelse på biogasanlæg, når det gælder olivenaffald og til nyttiggørelse som brændsel til Aalborg Portland eller andre modtagere, når det gælder andre affaldstyper.

På opbevaringspladsen kan der oplagres maksimalt 50.000 tons olivenaffald, og det kan tage et års tid, inden alt er afhentet til biogasanlæg. Hvis der opbevares andre affaldstyper som fx cashewnøddeskaller, vil der kun-ne opbevares 50.000 tons, som også kan ligge et år, inden det er afhentet til Aalborg Portland eller andre modtagere.

Det vil ikke være Port of Aalborg, som ejer produkterne, der skal opbevares på pladsen. Port of Aalborg ønsker at etablere en facilitet, der muliggør opbevaring af disse typer produkter, og miljøgodkendelsens forpligtelser vil kontraktmæssigt blive overført til 3. part som lejer af oplagspladsen.

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Virksomheden vil ikke have oplag af stoffer, som er omfattet af risikobekendtgørelsen.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Der er ikke tale om et midlertidigt projekt.

C. Oplysninger om etablering

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser og/eller ændringer.

Projektområdets placering

Oplagspladsen ønskes etableret på en del af matr.nr. 15h Aalborg Jorder, Uttrup, med vejadgang fra Klippevej.

Oplagspladsen er på ca. 13.500 m². Oplagspladsens placering fremgår af kortet på nedenstående figur 1.

Området med oplagspladsen ligger i byzone, og er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Kommentar [TH3]: Bare lige for at være helt sikker: Er der tale om et samlet oplag på maksimalt 50.000 t, som enten kan være olivenpulp, cashewnøddeskaller eller en blanding heraf, eller er der tale om et oplag på maksimalt 50.000 t olivenpulp med mulighed for et yderligere oplag af 50.000 t cashewnøddeskaller (eller tilsvarende affaldstype/biprodukt)?

Kommentar [OL4R4]: Der er tale om et samlet maksimalt oplag på 50.000 tons - enten olivenaffald, cashewnøddeskaller eller andet. Det er ikke meningen, at der skal være blandede fraktioner på pladsen.



Figur 1: Projektområdets lokalisering. Se også oversigtskort og situationsplan vedlagt i bilag 1 og 2.

Oplaget

Den planlagte opbevaring af olivenaffald skal ske i bunker eller miler, afhængig af, hvor stabelbar massen er, når den ankommer med skib til Aalborg Havn.

Erfaringsmæssigt vil der dannes en skorpe på overfladen af oplaget, hvilket hindrer lugtspredning, men der kan forekomme lugtudvikling ved oplagring samt i forbindelse med afhentning til biogasanlæg.

Den planlagte opbevaring af cashewnøddeskaller vil ske i overdækkede miler eller afskærmet med betonelementer og overdækket i overensstemmelse med brandteknisk tilladelse. Overdækningen er med til at nedsætte risikoen for selvantændelse, og afstand mellem milerne eller betonafskærmning er for at hindre, at såfremt en brand alligevel skulle opstå, vil den ikke kunne brede sig. Der vil løbende blive kontrolleret temperatur i oplag af cashewnøddeskaller, så det kan kontrolleres, om der er ved at opstå risiko for selvantændelse.

Bygninger og anlæg

Der planlægges ikke etableret bygninger på arealet.

Der vil blive etableret opsamlingsbassin til regnvand, da dette på grund af indholdet af næringsstoffer fra olivenaffaldet også kan anvendes i biogasanlægget. - Se også punkt 23.

Når der ikke opbevares olivenaffald eller andre affaldsprodukter, som kan afgive næringsstoffer, vil regnvandet fra pladsen blive ledt til den eksisterende ledning til regnvandsbassinet (U04.06o), som er omfattet af udledningstilladelse dateret 24. juni 2020). - Se også punkt 23.

10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.

Anlægsarbejdet er påbegyndt og færdiggøres i foråret 2025. Oplaget af olivenaffald påregnes sat i drift i tredje kvartal 2025.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

11) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.

Se bilag 2 "Situationsplan".

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjklider, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.


Affald til pladsen vil blive indsejlet til Aalborg Havn. Affaldet vil blive kørt med lastbil fra kajen til opbevaringspladsen. Dette arbejde vil foregå hele døgnet i op til en uge, mens affaldet bliver losset af skibet.. Der kan maksimalt være 30.000 tons affald med et skib med fuld last, så hvis der bliver opbevaret de maksimale 50.000 tons olivenaffald (eller andre beslægtede affaldstyper), kan der forekomme to årlige hændelser med losning. Udgangspunktet er, at der kun anløber fuldt lastede skibe, så det vurderes ikke sandsynligt, at der kan forekomme flere losninger i løbet af et år.

Afhentning af affald til nyttiggørelse vil typisk ske i dagtimerne (7-18) på hverdage, men det vil også kunne forekomme udenfor dette tidsrum. Afhentningen vil ske løbende over et års tid, afhængig af, hvor meget biogasanlægget (olivenaffald) eller Aalborg Portland/andre modtagere (fx cashewnøddeskaller) kan aftage ad gangen.

Opbevaringspladsen vil under normale driftsforhold kun være bemanded, når der tilføres affald fra skib. Der vil i denne periode vil der være en medarbejder til at stable indkommet affald med gummiged. Når der afhentes affald til nyttiggørelse, er det chaufføren, som betjener gummigeden.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Transporterne omfatter lastbiltransporter med til- og frakørsel af affaldsprodukterne. Ruterne fremgår af figur 2 nedenfor.



Figur 2 – Kørselsruter til og fra oplagspladsen. Rød markerer vejen fra kaj til oplagsplads, blå markering viser kørerute til offentlig vej

Aktiviteterne på oplagspladsen forventes ikke at øge trafikken på det omkringliggende vejnet væsentligt (der regnes med 5 afhentninger daglig i 200 dage jævnt fordelt over året), da det kun er i forbindelse med afhentning til nyttiggørelse, at der sker transporter på det offentlige vejnet.

I perioden med indkøring af affald fra skib vil der være 2000 transporter (1000 hver vej på strækningen fra kaj til oplagsplads -internt på Port of Aalborgs areal) om dagen.

Se i øvrigt punkt 25 om støj.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.
- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v.
- Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.
- Placering af skorstene og andre luftafkast.
- Placering af støj- og vibrationskilder.
- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet.
- Befæstede arealer.
- Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere til olie og kemikalier samt rørføring.
- Interne transportveje.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Se bilag 2 "Situationsplan".

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.

På oplagspladsen vil der blive opbevaret olivenaffald som har karakter af en masse, som indeholder op til 40 % væske, hvilket vil begrænse, hvor højt det kan stables. Større stablingshøjde kan opnås ved anvendelse af betonaufskærmninger. Affaldet opbevares på pladsen, hvorfra der løbende afhentes mængder til nyttiggørelse på biogasanlæg. Den væske, som løber fra oplaget opsamles sammen med regnvand, som kan indeholde væske fra oplaget og anvendes ligeledes til nyttiggørelse på biogasanlæg.

Desuden ønskes mulighed for opbevaring af andre typer af beslægtede typer af affald, når der ikke opbevares olivenaffald. Det kan fx være cashewnøddeskaller eller andre affaldsprodukter til nyttiggørelse i biogasanlæg eller som brændsel.

På opbevaringspladsen kan der oplagres maksimalt 50.000 tons olivenaffald, og det kan tage et års tid, inden alt er afhentet til biogasanlæg. Hvis der opbevares andre affaldstyper som fx cashewnøddeskaller vil der kunne opbevares 50.000 tons, som også kan ligge et år, inden det er afhentet til Aalborg Portland eller andre modtagere.

Der vil være belysning på oplagspladsen. Det vil kun blive aktiveret, hvis der er aktivitet på oplagspladsen.

Virksomheden vil indgå sikringsaftale om overvågning af og bekæmpelse af rotter med kvalificeret firma på oplagspladsen.

Der vil ikke blive anvendt hjælpestoffer og der vil ikke være vandforbrug på oplagspladsen.

Gummiged/frontlæsser bliver tanket, vedligeholdt og rengjort på anden lokalitet.

Der vil ikke være mandskabsfaciliteter på oplagspladsen.

16) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og -anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

Se punkt 12.

17) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Der vil ikke blive etableret energianlæg på oplagspladsen.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.

Hvis der opstår brand (se punkt 9) kan der være risiko for udledning af slukningsvand til regnvandsbassinet, men der vil kunne rummes en stor mængde vand på pladsen, og afløbet kan lukkes af (se punkt 23). Dermed er der mulighed for opsamling, så der ikke er risiko for afledning til regnvandsbassin eller omgivelserne.

Hvis der sker pumpestop i spildevandssystemet, vil der ikke umiddelbart være risiko for afledning til regnvandsbassinet, da det som udgangspunkt er lukket af som det fremgår af punkt 23. Ved pumpestop vil der kunne forekomme opstuvning på pladsen, men det vil ikke blive afledt til regnvandssystem eller omgivelserne.

Ved uheld i form af oliespild fra gummiged/frontlæsser eller lastbiler (fx sprunget hydraulikslange) vil der blive anvendt absorberende middel (som vil forefindes på pladsen), så risikoen for, at der afledes olie til spildevandssystemet er meget lille. Absorberende middel med oliespild vil blive opsamlet i dertil egnet beholder, som transporteres til Aalborg Havns depot for farligt affald, så der vil ikke ske opbevaring af farligt affald på oplagspladsen.

Kommentar [TH5]: I modsiger jer selv lidt i de to sætninger her.

Kommentar [OL6R6]: Det skal forstås sådan, at såfremt beredskabet vurderer, at det vil være nødvendigt at lukke af til regnvandsbassinet, så kan det rummes på pladsen, men udgangspunktet er, at der ikke skal lukkes af. Det er dog Port of Aalborgs tilgang, at der ikke skal opstå brand i de oplagrede cashewnøddeskaller, og derfor som forebyggelse foretager løbende overvågning og indretter oplaget i overensstemmelse med beredskabsanvisninger.

Port of Aalborg har igennem den tid, der har været opbevaret cashewnøddeskaller endnu ikke oplevet, at der er forekommet brand i det oplagrede, så risikoen forventes at være meget lille.

Kommentar [TH7]: Vil en opstuvning på pladsen have betydning for et eventuelt oplag af cashewnøddeskaller, der jo helst ikke skal blive våde?

Kommentar [OL8R8]: Der vil være afdækning (presenning) under cashewnøddeskallerne for at undgå fugttilførsel nedefra af hensyn til brandsikkerhed. Det er således kun i tilfælde af høj opstuvning på pladsen, at der er risiko for at cashewnøddeskallerne kan blive våde. Pumpestop vil blive registreret hurtigt, så der vurderes ikke at være stor risiko for, at der kommer til at ske høj opstuvning.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

19) Beskrivelse af de tiltag, som virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen for hvert af nedenstående områder:

- a) Energi, vand og råvareforbrug.
- b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse.
- c) Emissioner til luft, herunder lugt.
- d) Emissioner til vand.
- e) Støj.
- f) Emissioner til jord og grundvand.

Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer", skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres.

Aktiviteterne er ikke omfattet af BAT-konklusioner, men da de er omfattet af standardvilkår betragtes dette i sig selv som BAT.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

20) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14.

Der angives endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives.

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Der etableres ingen afkast.

21) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

I forbindelse med indkøring af olivenaffald kan der opstå lugtudvikling, men erfaringsmæssigt vil der efter kort tid blive dannet en skorpe på overfladen af oplaget, som hindrer lugtudvikling. Ligeledes vil der kortvarigt kunne forekomme lugtudvikling ved afhentning af partier af olivenaffald.

Der vil blive foretaget afhjælpende foranstaltninger (fx i form af overdækning), hvis der skulle opstå væsentlige længerevarende lugtgener fra oplaget.

Støvdudvikling kan forekomme i begrænset omfang, hvis indkøring af affald fra skib sker i tørre perioder. Hvis dette skulle forekomme, kan der sprinkles med vand på pladsen. På grund af olivenaffaldets høje indhold af væske kan der ikke forekomme støvdudvikling herfra, og hvis der opbevares cashewnøddeskaller, vil de være overdækket, og dermed vil der heller ikke kunne forekomme støvdudvikling herfra. Den støvdudvikling, som kan ske i tørre perioder ved afhentning af cashewnøddeskaller til nyttiggørelse vurderes at være af så kortvarig karakter, at det ikke kan betragtes som væsentligt.

22) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Ikke relevant, da der ikke etableres afkast.

Spildevand

23) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

- Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.v.
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.
- Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.
- Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.
- Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Virksomheden er beliggende inden for kloakeret opland, jf. den gældende spildevandsplan.

Der etableres et kloaksystem, som kan fungere i to forskellige situationer. Situationer med olivenaffald på pladsen og en situation, hvor der opbevares andre typer affald eller pladsen ikke har oplag. Se skitse i bilag 3.

Kommentar [TH9]: Har I gjort nogen tanker om, hvordan man kan begrænse lugtudvikling ved etableringen af et nyt oplag? Ved et tidligere oplag af olivenpulp har der været lugtgener helt i Vester Hassing.

Kommentar [OL10R10]: Som vi talte om på indledende møde, er det svært at forestille sig, at lugt fra disse aktiviteter vil kunne overskride grænseværdierne helt i Vester Hassing.

Kommentar [TH11]: I skriver kortvarige gener, men der er potentielt tale om afhentning 5 gange om dagen, 200 dage om året, så I kommer til at forstyrre oplaget ret meget.

Kommentar [OL12R12]: Det er korrekt - se forslag til afhjælpende foranstaltninger i næste bemærkning.

Kommentar [TH13]: Jeg vil gerne have, at I laver en mere konkret plan for, hvilke handlinger I vil iværksætte, hvis der opstår lugtgener, og hvad I vil gøre, hvis de handlinger viser sig ikke at være tilstrækkelige.

Kommentar [OL14R14]: Som nævnt vil der dannes en skorpe, som hindre lugtspredning. Når der bliver afhentet vil denne skorpe blive brudt på det område, hvorfra der afhentes til nyttiggørelse. Forslaget er, at der i tilfælde af lugtgener kan etableres presenning over den del af oplaget, hvor der ikke er etableret skorpe. Presenningen skal i givet fald lægges over det åbne område og sikres, når lastbilen er læsset. På den måde vurderes det, at væsentlig spredning af lugt kan forhindres.

Kommentar [TH15]: Kan det sikres, at vand herfra ikke løber ud i Limfjorden?

Kommentar [OL16R16]: Der er meget lille sandsynlighed for, at vand fra eventuel sprinkling vil nå længere end til regnvandsbassinet. I betragtning af, at det kun vil kunne forekomme i en meget tør periode, vil det meste af vandet fordampe, inden det løber til afløbet.

Når der er olivenaffald på pladsen, opsamles al overfladevand på pladsen. Hele pladsen hælder mod det nordøstlige hjørne, og der er vandrender i kanten af pladsen. Disse vandrender samles op i lavpunktet i en stor brønd eller rist. Herfra ledes vandet ud i en særskilt regnvandsledning. Længere nedstrøms etableres en brønd, hvori der er en lukkemulighed, så der kan lukkes manuelt af for udledningen til det nedstrøms overfladevandssystem. Pladsen op til overløbskant danner et reservoir på ca. 1.500 m³ svarende til en regnhændelse på ca. 115 mm. Pladsen tømmes som udgangspunkt via tankbiler, som suger vandet fra opsamlingsbrønden op i bilen og kører det bort til en modtager. Der etableres ikke olieudskillere på denne del.

I situationer, hvor der ikke er olivenaffald på pladsen, åbnes den manuelle lukke, og overfladevand ledes ud til det nedstrøms regnvandsbassin og udledes herfra. Oplagsområdet med olivenaffald er indeholdt i udledningstilladelsen for bassinet. Der etableres som udgangspunkt ikke olieudskillere. Dette ud fra rationale om, at bassinet qua sin størrelse vil virke som olieudskillere, og der er allerede etableret sandfang.

Lukkemekanismen etableres som et spjæld eller lukke i en brønd. Denne mekanisme åbnes eller lukkes manuelt. Der vil blive udarbejdet en driftsinstruktion for at sikre, at lukken virker efter hensigten, samt at indstillingen af lukken er som den skal være. Det forventes dog ikke at være nødvendigt at åbne eller lukke spjældet ofte, da olivenaffaldet skal være placeret i området i op til et år.

Det er aftalt med Aalborg Kommune, at der skal kunne tilbageholdes mindst 80 mm nedbør fra pladsen. Dette svarer til ca. 1.150 m³.

Det er beregnet, at der på pladsen er plads til ca. 1.500 m³ overfladevand svarende til ca. 115 mm nedbør. Beregningerne er udført ved hjælp af den digitale terrænmodel og Scalgo Live.

24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller havet, skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Der søges ikke om tilladelse til direkte udledning – se punkt 23.

Støj

25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering.

Olivenaffald eller nært beslægtede affaldstyper leveres med skib og losses til kaj, inden det læsses på lastbiler og køres til lokaliteten. Aktiviteterne vil finde sted over en periode på 3-7 dage om året, hvor der forudsættes

Kommentar [TH17]: Eller andet tilsvarende affald omfattet af godkendelsen, vel?

Kommentar [OL18R18]: Det skal forstås sådan, at den manuelle lukke kun er lukket, hvis der opbevares olivenaffald eller andet affald, hvorfra der kan ske udsivning af næringsholdige stoffer. Så ved andre fraktioner, hvor der ikke er risiko for udsivning af næringsholdige stoffer (som fx cashewnøddeskaller) vil den manuelle lukke være åben.

Kommentar [TH19]: Kan jeg få jer til at uddybe dette?

Kommentar [OL20R20]: Der er dykket udløb fra regnvandsbassinet, og derfor fungerer regnvandsbassinet som olieudskillere. Det er kun i tilfælde af, at der sker uheld med oliestof på pladsen, at det er aktuelt med kapacitet til olieudskilning, og da der etableres mulighed for opsamling og eventuelt lukning af den manuelle lukke i tilfælde af større uheld, vurderes regnvandsbassinet kapacitet at være tilstrækkelig sikring mod, at et eventuelt spild vil kunne blive afledt til Limfjorden.

mulig drift hele døgnet. Over perioden transporteres 30.000 tons gods via 1.000 lastbiler (2.000 transporter ad kørevej), som aflæsses med gummihjulsæsser.

I den løbende drift forventes det, at der bliver afhentet affald til nyttiggørelse med ca. 5 lastbiler om dagen i 200 dage om året.

Forudsætninger og resultat af støjvurderingen er opsummeret i bilag 4.

Det skal bemærkes, at aktiviteterne finder sted over en intens periode på 3-7 dage om året, samt at der i løbet af 2026 vil være mulighed for tilslutning af landstrøm (dette vil reducere kildestyrken ifm. losning).

Via konservative overslag, med støjudbredelse over hårdt terræn og uden skærmvirkning fra bygninger imellem støjkilde og beregningspunkt, kan beregnes resulterende støjbidrag, L_r , ved de nærmeste støjfølsomme områder, som er lavere end Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for de relevante områdetyper.

Det er taget med i vurderingen, at der ikke forventes tydeligt hørbare toner eller impulser i støjen. Dvs. der derfor ikke er grundlag for genetillæg på 5 dB i de resulterende støjbidrag.

På baggrund af erfaringsdata fra kildestyrkemålinger kan det med rimelig antagelse vurderes, at maksimalt støjbidrag, $L_{pA,max,F}$, ved de nærmeste boliger er mindre end 15 dB højere end det ækvivalente støjbidrag i natperioden, $L_{r,nat}$, fra hver støjkilde. Dvs. at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for maksimalværdier heller ikke vurderes at blive overskredet ved de nærmeste boliger, da grænseværdien herfor netop er 15 dB højere end grænseværdien for det resulterende ækvivalente støjbidrag i natperioden, $L_{r,nat}$.

Konklusionen er, at de støjende aktiviteter vil overholde de vejledende støjgrænser med fornuftig margin.

26) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2, skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling – ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Ikke relevant, da aktiviteten ikke er mærket med *.

Affald

27) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

Virksomhedens aktiviteter vil som udgangspunkt ikke generere affald.

Hvis der sker uheld, som medfører, at det er nødvendigt at bruge absorberende middel kan der forekomme farligt affald – se punkt 18.

28) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Ikke relevant jf. punkt 27.

Jord og grundvand

29) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. Der skal oplyses om typen af belægning (materialer og udførelse) for virksomhedens befæstede arealer.

Hele pladsen er asfalteret, og der er dermed ingen risiko for nedsivning til grundvandet fra virksomhedens oplag.

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

30) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.

Egenkontrollvilkår bør indeholde:

- *Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder samt monitoringsprogram for jord og grundvand.*
- *Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.*
- *Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne.*
- *Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.*

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

Forslag til vilkår

Ved fastsættelse af vilkår for oplag af olivenaffald og beslægtede affaldstyper foreslås, at der tages udgangspunkt i de relevante standardvilkår for listepunkt K212 fra standardvilkårsbekendtgørelsen (BEK nr. 2079 af 15/11/2021).

Nedenfor oplystes samtlige standardvilkår som foreslås anvendt i miljøgodkendelsen – eventuelle bemærkninger i forbindelse med de enkelte vilkår er angivet i parentes med understregning.

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
4. Virksomheden må kun modtage og opbevare olivenaffald i fast form samt beslægtede affaldstyper som fx cashewnøddeskaller eller andre affaldsprodukter til nyttiggørelse i biogasanlæg eller som brændsel. Hvis der bliver tale om andre typer affald, skal de være sammenlignelige med olivenaffald eller cashewnøddeskaller i forhold til påvirkning af omgivelserne. (Det foreslås, at der ikke fastsættes loft for mængder, da det ikke kan begrundes miljømæssigt – det er foreslået, at der også kan opbevares andre typer sammenligneligt affald i forhold til påvirkning af omgivelserne).

Luftforurening

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Affald

14. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

22. Olivenaffald og andre beslægtede affaldstyper må kun oplagres på et befæstet areal med fald mod afløb eller sump. (Vilkår tilpasset virksomhedens aktiviteter).
23. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol

26. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer.
- Registrering af tilførsel af affald med angivelse af tilkørselsdatoer samt affaldstype og mængde
- Registrering af afhentning af affald til nyttiggørelse med angivelse af dato samt mængde afhentet.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (Vilkåret er tilpasset virksomhedens aktiviteter, og hvad der vurderes relevant at registrere).

Ikke relevante standardvilkår

De standardvilkår, som ikke vurderes relevante er (begrundelse i parentes med understregning):

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. (Da det er rene partier leveret med skib, vurderes det ikke relevant med modtagekontrol).

6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (Da der ikke er tale om en modtageplads med adgang fra udefrakommende, vurderes dette vilkår ikke relevant).

7. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt. (Der vil ikke være containere til affald på pladsen, så vilkåret vurderes ikke relevant).

9. Godkendelsesmyndigheden kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald. (Ingen dagrenovationsaffald eller haveaffald, vurderes derfor ikke relevant).

10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [Godkendelsesmyndigheden kan fastsætte en større højde på afkastet, hvis det vurderes at være nødvendigt for at sikre fri fortynding.] (Der etableres ingen bygninger, derfor ikke relevant).

11. Såfremt der er afkast til det fri fra sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale, skal det forsynes med et filter, der kan overholde en emissionsgrænseværdi for papirstøv på 10 mg/normal m3. Før filtret tages i brug, skal virksomheden indhente følgende leverandøroplysninger:

- Dokumentation for at filtret ved den pågældende anvendelse kan overholde den krævede emissionsgrænseværdi.
- Leverandørens anvisninger om kontrol og vedligeholdelse af filtret.

Oplysningerne skal opbevares på virksomheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. Filtret skal kontrolleres, vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med filterleverandørens anvisninger. Kontrol af filtret skal dog altid som minimum omfatte en visuel kontrol hver tredje måned af dets korrekte funktion. (Ingen af disse aktiviteter forekommer, derfor ikke relevant).

12. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal det i befugtet tilstand opbevares i egnet lukket, tæt emballage, der er mærket med oplysning om, at den indeholder asbest. Det må ikke omlastes før borttransport. (Denne affaldstype modtages ikke på oplagspladsen, derfor ikke relevant).

13. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold. (Da hele pladsen afvandes til lukket system, er det ikke relevant med dette vilkår).

15. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (Ingen tanke på oplagspladsen, derfor ikke relevant).

16. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. (Denne affaldstype modtages ikke, derfor ikke relevant).

17. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. (Denne affaldstype modtages ikke, derfor ikke relevant).

18. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. (Denne affaldstype modtages ikke, derfor ikke relevant).

19. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning. (Denne aktivitet forekommer ikke, derfor ikke relevant).

20. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. (Denne affaldstype modtages ikke, derfor ikke relevant).

21. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. [Hvis virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og myndigheden vurderer, at grundvandsmagasinet er særligt sårbart, skærpes vilkåret således, at det befæstede areal skal være etableret med en tæt belægning.] (Denne affaldstype modtages ikke, derfor ikke relevant).

24. Vaskepladsen skal være befæstet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. (Der er ingen vaskeplads, derfor ikke relevant).

25. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. (Der vil ikke være farligt affald på pladsen, da eventuelt spild vil blive opsamlet og ført til Aalborg Havns depot for farligt affald, derfor ikke relevant).

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

38) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

Hele pladsen er befæstet med asfalt, så der er ikke risiko for, at der efterlades forurening ved virksomhedens ophør.

Ikke-teknisk resume

Port of Aalborg ansøger om tilladelse til at etablere opbevaringsplads til olivenaffald og andre beslægtede typer affald (fx cashewnøddeskaller) indenfor et areal på Aalborg Havn beliggende på matrikel 15h Aalborg Jorder, Uttrup, med vejadgang fra Klippevej.

Lokalisering af virksomhed er vist i bilag 1 og bilag 2.

Der vil blive tilkørt affald til oplagspladsen, når der anløber skib til Aalborg Havn. Affaldet vil blive kørt med lastbil fra kajen til opbevaringspladsen. Dette arbejde vil foregå hele døgnet i op til en uge, som det kan tage at losse et skib. Der kan maksimalt være 30.000 tons affald med et skib, så hvis der bliver opbevaret de maksimale 50.000 tons olivenaffald, kan der forekomme to årlige hændelser med losning.

Affaldet opbevares på pladsen, hvorfra der løbende afhentes mængder til nyttiggørelse på biogasanlæg, når det gælder olivenaffald og til nyttiggørelse som brændsel til Aalborg Portland, når det gælder andre affaldstyper.

På opbevaringspladsen kan der oplagres maksimalt 50.000 tons olivenaffald, og det kan tage et års tid, inden alt er afhentet til biogasanlæg. Hvis der opbevares andre affaldstyper som fx cashewnøddeskaller vil der kunne opbevares 50.000 tons, som også kan ligge et år, inden det er afhentet til Aalborg Portland eller andre modtagere.

Transporter:

Transporterne omfatter lastbiltransporter med til- og frakørsel af affaldsprodukterne.

Aktiviteterne på oplagspladsen forventes ikke at øge trafikken på det omkringliggende vejnet væsentligt (der regnes med 5 afhentninger daglig i 200 dage jævnt fordelt over året), da det kun er i forbindelse med afhentning til nyttiggørelse, at de sker transporter på det offentlige vejnet.

I perioden med indkøring af affald fra skib vil der være 2000 transporter (1000 hver vej på strækningen fra kaj til oplagsplads) om dagen.

Afledte luftemissioner, herunder lugt:

I forbindelse med indkøring af olivenaffald kan der opstå lugtudvikling, men erfaringsmæssigt vil der efter kort tid blive dannet en skorpe på overfladen af oplaget, som hindrer lugtudvikling. Ligeledes vil der kortvarigt kunne forekomme lugtudvikling ved afhentning af partier af olivenaffald.

Der vil blive foretaget afhjælpende foranstaltninger (fx i form af overdækning), hvis der skulle opstå væsentlige længerevarende lugtgener fra oplaget.

Støvudvikling kan forekomme i begrænset omfang, hvis indkøring af affald fra skib sker i tørre perioder. Hvis dette skulle forekomme, kan der sprinkles med vand på pladsen. På grund af olivenaffaldets høje indhold af væske kan der ikke forekomme støvudvikling herfra, og hvis der opbevares cashewnøddeskaller vil de være overdækket, og dermed vil der heller ikke kunne forekomme støvudvikling herfra.

Spildevand:

Anlægget vil som udgangspunkt ikke medføre behov for afledning af spildevand.

Der etableres et kloaksystem, som kan fungere i to forskellige situationer. Situationer med olivenaffald på pladsen og en situation, hvor der opbevares cashewnøddeskaller eller lignende eller der ikke er oplag på pladsen.

Når der er olivenaffald på pladsen, opsamles al overfladevand på pladsen, og det bortskaffes til nyttiggørelse på biogasanlæg.

I situationer, hvor der ikke er olivenaffald på pladsen, ledes overfladevand ud til det nedstrøms regnvandsbassin og udledes herfra.

Området med oplagspladsen er indeholdt i udledningstilladelsen for bassinet. Der etableres som udgangspunkt ikke olieudskillere eller sandfang. Dette ud fra rationale om, at bassinet qua sin størrelse vil virke som sandfang og olieudskillere.

Der er etableret opkant rundt langs oplagspladsen. Det er beregnet, at der på pladsen dermed er plads til ca. 1.500 m³ overfladevand svarende til ca. 115 mm nedbør.

Støj:

I forbindelse med levering af affald til virksomheden vil der være støj fra losning fra skib til lastbil på kajen. Dertil kommer transport af lastbiler (både ved tilkørsel og ved afhentning til nyttiggørelse) og drift med gummiged/frontlæsser på oplagspladsen.

Ansøgningsmaterialet indeholder vurdering, som viser, at de samlede aktiviteter under fuld drift og samtidig af aktiviteterne kan overholde Miljøstyrelsens vejledende krav til støj i omgivelserne.

Affald:

Der genereres ikke affald på oplagspladsen.

Beskyttelse af jord og grundvand:

Hele pladsen vil være asfalteret, så der ikke er fare for nedsivning til grundvandet.

Overvågning - Driftsforstyrrelser og uheld:

Ved opbevaring af cashewnøddeskaller vil der løbende blive målt temperatur for at sikre, at der ikke er ved at udvikle sig brand i oplaget.

Forslag til vilkår:

I ansøgningen er foreslået, at der i miljøgodkendelsen fastsættes vilkår med udgangspunkt i gældende standardvilkår, som vurderes at være relevante og hensigtsmæssige for den miljømæssige regulering af det ansøgte anlæg.

Bilagsoversigt

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Situationsplan

Bilag 3 - Skitse spildevand

Bilag 4 - Støjvurdering oplagsplads for olivenaffald m.m.

Bilag 5 – Beskyttet natur

Bilag 6 – Natura 2000-områder






©KDS, Geodanmark

500m

Bilag 3 - Skitse af afløbsforhold





Støjvurdering af losning ifm. oplag af affald til nyttiggørelse på Aalborg Havn matrikel 15h.

Oversigten viser en konservativ støjanalyse, hvor højest mulige støjbidrag til de nærmeste støjfølsomme områder er beregnet med forudsætning om hårdt terræn og uden skærmvirkninger fra bygninger mellem støjkloder og beregningspunkt.

Dvs. der i forbindelse med en mere præcis støjkortlægning vil beregnes lavere resulterende støjbidrag, L, end der dokumenteres af denne oversigt. Beregningsforudsætningerne tillader drift alle dage hele døgnet, hvorfor der sammenlignes med MST vejledende støjgrænser i natperioden, som overholdes selv med det konservative udgangspunkt.

Udført: 2025.03.28, NIRAS /HEJ

Matrikel 6b: Bolig i det åbne land
> 1200 m fra losning:
L ≤ 36 dB(A)
< MST omr.type 6(3) 15 m fra bolig
om natten: 40 dB(A)

Matrikel 15i: Erhvervsområde
> 200 m fra losning
L ≤ 52 dB(A)
< MST omr.type 2 ved skel: 60 dB(A)


Komm.pl. 4.10.R4 -
Kolonihaveområder
> 1800 m fra losning:
L ≤ 34 dB(A)
< MST omr.type 7(5) ved skel
om natten: 35 dB(A)

Losning af diverse porest gods fra
fragtskib (inkl. læsning og
hjælpemaskineri på kaj):
L_{WA} ≤ 106 dB(A)
Reference:
Diverse kildestyrkemålinger på
havneaktiviteter foretaget af NIRAS.

Lastbiltransport af gods mellem
kaj og plads med intensitet op til
én kørsel hver andet minut
(en vej = 1000 m):
L_{WA,10} ≤ 102 dB(A)

Læsning med
gummihjulslæsser på pladsen
op til 14 gange af af 5 min
varighed i timen:
L_{WA,10} ≤ 100 dB(A)

Matrikel 15c: Bolig i det åbne land
> 1600 m fra losning
> 800 m plads med læsser
L ≤ 39 dB(A)
< MST omr.type 6(3) 15 m fra bolig
om natten: 40 dB(A)



Fuglebeskyttelsesområder


 Natura 2000 - Fuglebeskyttelse

Habitatområder

 Natura 2000 - Habitatsområder

Ramsar områder

 Ramsarområder




Bilag 2 – Oversigtsplan med rammer

Kommuneplanrammer

- B - Boligområde
- C - Centerområde
- D - Blandet bolig- og erhvervsområde
- G - Råstofområde
- H - Let erhvervsområde
- I - Industriområde
- L - Landsby
- M - Område til særlige virksomheder
- O - Område til offentlig service
- R - Rekreativt område
- S - Sommerhusområde
- T - Område til tekniske anlæg

Papirformat: A4



Bilag 3 – Situationsplan



©KDS, Geodanmark

500m

Bilag 4 - Kloaktegning



- Signaturforklaring:
- Eksisterende regnvandsledning Udløb
 - Projekteret regnvandsledning Brønd Tilslutningspunkt for vandrende
 - Eksisterende drænledning Punkt
 - Projekteret drænledning Brønd Punkt
 - Eksisterende grøft
 - Eksisterende trykledning, afproppet
 - Eksisterende vandrende
 - Projekteret opkant el. terræn i kote 1,95
 - Projekteret overløb i kote 1,90
 - Projekteret hævet flade på vej til kote 1,95
 - Sløjfes

Port of Aalborg

Etablering af miljøplads



Emne						Projektnr. 22006714	Kotesystem DVR90
Dato						Målfaktor 1:500	Rev.
07.05.2025	Projektleder MALT	Projekteret MALT	Tegnet MALT	Kontrol PEPP/ABLA	Godkendt	Tegn. nr.	
WSP Alfred Nobels Vej 21C DK - 9220 Aalborg Ø						Telefon: 99 30 12 00	

Bilag 5 – Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering (VVM)



Port of Aalborg - Oplag af olivenpulp
Klippevej 8
9220 Aalborg Øst

20. august 2025

Afgørelse for at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM) for Port of Aalborg - Oplag af olivenpulp, Klippevej 8, 9220 Aalborg Øst

Aalborg Kommune, Miljø har d. 13. maj 2025 modtaget jeres ansøgning vedrørende oplag af olivenpulp og lignende affald under EAK-kode 02 03 04, samt biprodukter af tilsvarende art, såsom cashewnøddeskaller.

Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 3. januar 2023.

Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 11 b) 'Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1'.

Afgørelse

Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter lovens § 21.

Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses her i brevet og i vedlagte screeningsskema.

Afgørelsen vil blive offentliggjort 20. august 2025 under 'Lovpligtige annoncer' på kommunens hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer

Baggrund

Port of Aalborg har søgt om miljøgodkendelse til oplag af olivenpulp og andre beslægtede typer af affald og biprodukter til nyttiggørelse i biogasanlæg eller som brændsel (såsom cashewnøddeskaller) på klippevej 8, 9220 Aalborg Øst. Opbevaringspladsen skal kunne opbevare op til 50.000 tons organisk biomasse. Cashewnøddeskaller vil opbevares i miler, der dækkes ind i tyk plastik ovenfra og nedenfra af hensyn til brandsikkerhed. Olivenpulp vil opbevares udækket, men vil dog tildækkes ved væsentlige lugtgener.

Vilkår til modtagelse og håndtering af oplaget generelt er indarbejdet i miljøgodkendelsen.

Høring

Miljø

Klima og Miljø
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.: 2025-017582

Init.: TAH
EAN nr.: 5798003742977

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Der blev foretaget partshøring i forbindelse med udkast til miljøgodkendelse hos Port of Aalborg samt dennes rådgiver, NIRAS A/S d. 14. juli 2025. Ingen af parterne havde bemærkninger til udkastet.

Sammenfatning og konklusion

Projektet vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen er særligt lagt vægt på, at projektet alene omhandler oplag af olivenpulp og tilsvarende affalds- og biprodukttyper, såsom cashewnøddeskaller, der ikke umiddelbart udgør en miljøfare. Ved oplag af olivenpulp, vil overfladevand opsamles og bortskaffes til biogasanlæg. Cashewnøddeskaller vil overdækkes. Projektet vil derfor ikke føre til øget mængder af spildevand. Støj fra oplaget kommer udelukkende fra kørsel og af- og pålæsning af oplaget, samt ved etablering af nye oplag. Selv ved etablering af nye oplag (som vil ske i 3-7 dage om året), vil støjgrænsen ved nærmeste boliger være overholdt.

Der kan i forbindelse med etablering og afhentning af olivenaffald forekomme lugtgener, men der dannes erfaringsmæssigt hurtigt en skorpe på oplaget, der minimerer lugtgenerne. Ved væsentlige lugtgener vil oplaget desuden overdækkes.

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen vurderer Aalborg Kommune, Miljø, at oplag og håndtering af olivenpulp, cashewnøddeskaller og tilsvarende affalds- og biprodukttyper kan foregå uden væsentlige miljøpåvirkninger.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projektet kan etableres. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning med oversigtskort.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser VVM-pligt.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens §39.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (det vil sige senest d. 17. september 2025). Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig

interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aalborg Kommune, Miljø. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort (det vil sige senest d. 20. februar 2026).

Venlig hilsen

Tobias Alexander Helgren Hansen
Miljøsagsbehandler

22525468
tobias.hansen@aalborg.dk

Kopi til:
Niras (projektrådgiver), Att: Ole Stokholm Lauridsen
OLEL@NIRAS.DK

Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning
trvest@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening
dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening
Lokalafdeling Aalborg:
dnaalborg-sager@dn.dk

DOF centralt
natur@dof.dk

DOF Aalborg
aalborg@dof.dk

NOAH
noah@noah.dk

Greenpeace:
info.dk@greenpeace.org

Danmarks Sportsfiskerforbund
post@sportsfiskerforbundet.dk

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet Himmerland-Aalborg
himmerland-aalborg@friluftstraadet.dk

Bilag 6 – VVM-screeningsskema

Screening af etablering oplag af olivenaffald og
beslægtede affaldstyper, Port of Aalborg
(Miljøvurdering)


Screeningen er foretaget i henhold til Miljøvurderingsloven. Screeningen er foretaget i henhold til § 21 og bilag 6 i loven. Dette bilag fastlægger kriterier, som skal anvendes i vurderingen af, om projektet kan få en væsentlig virkning på miljøet og at der dermed skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM). De følgende afsnit er opbygget i overensstemmelse med strukturen i bilag 6 om:

- 1) Projektets karakteristika.
- 2) Projektets placering.
- 3) Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Myndighed	Aalborg Kommune
Basis oplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning:	Der ansøges om tilladelse til etablering af opbevaringsplads til olivenaffald og beslægtede affaldstyper (tilhørende EAK-kode 02 03 04). Affaldet opbevares på pladsen, hvorfra der løbende vil afhentes olivenaffald til nyttiggørelse på biogasanlæg, og eventuelle beslægtede affaldstyper og biprodukter under EAK-kode 02 03 04, såsom cashewnøddeskaller, til nyttiggørelse som brændsel på Aalborg Portland.
Navn og adresse på bygherre:	Port of Aalborg, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst
Bygherres kontaktperson og telefon nr:	Mikkel Guldhammer mgh@portofaalborg.com Tlf: 29 20 72 55
Projektets placering:	Klippevej 8, 9220 Aalborg Øst
Projektet berører følgende kommuner:	Aalborg Kommune

Oversigtskort i målestok:

Oversigtskort 1:50.000



Kortbilag i målestok:

Oplagsplads 1:10.000



Forholdet til reglerne om miljøvurdering
(VVM – konkret projekt)

Ja

Nej

Anlægget er opført på bilag 1 i
Miljøvurderingsloven

Hvis ja, obligatorisk pligt om en
miljøkonsekvensvurderingsrapport – nr. og navn fra bilag 1)
XXXXXX

Anlægget er opført på bilag 2 i
Miljøvurderingsloven

Punkt nr. 11 b på bilag 2: "Anlæg til bortskaffelse af affald
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1.

Vurderes det, at anlægget kan få indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier:

1.Anlæggets karakteristika:	Ikke relevant	Ja	Nej	Vurdering
Hele projektets dimensioner og udformning:				
1.1 Arealbehovet i ha:	x			1,35 ha.
1.2 Er der andre ejere end Bygherre?			x	
1.3 Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³ :	x			13.500 m ² befæstet areal. Der etableres ikke bygninger.
1.4 Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:	x			0 m. Der etableres kun et befæstet areal, ikke bygninger. Der vil stables olivenaffald, cashewnøddeskaller o.l. oven på det befæstede areal
1.5 Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			x	Der er p.t. andre steder på Aalborg Havn, hvor der eksempelvis opbevares cashewnøddeskaller. I forbindelse med disse oplag, kan der være en påvirkning med støj, støv, o.l. Det forventes dog ikke, at den nye oplagsplads vil føre til en væsentlig forøgelse af gener herfra.
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet:				
1.6 Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: - Råstoffer – type og mængde: - Mellemprodukter – type og mængde: - Færdigvarer – type og mængde:			x	På opbevaringspladsen kan der oplagres maksimalt 50.000 tons olivenaffald, og det kan tage et års tid, inden hele oplaget er blevet kørt til nyttiggørelse på biogasanlæg. Hvis der opbevares andre affaldstyper/biprodukter, som fx cashewnøddeskaller, vil der kunne opbevares 30.000 tons, som også kan ligge i op til et år, inden det bliver afhentet til Aalborg Portland eller andre modtagere. Der vil ikke ske blanding af produkter på pladsen.
1.7 Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde i både anlægs- og driftsfase:			x	Pladsen er anlagt.
1.8 Behov for vand – kvalitet og mængde både i anlægs- og driftsfase:			x	Der vil ikke være behov for vand i anlægs- eller driftfasen.
1.9 Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:			x	Der vil ikke være behov for vand til driften af pladsen.
1.10 Forudsætter anlægget inddragelse af jordarealer:			x	Anlægget etableres på en eksisterende plads.
1.11 Forventes anlægget af påvirke biodiversiteten:			x	Der er alene tale om et oplag på en eksisterende plads på Port of Aalborgs grund.
Affaldsproduktion:				
1.12 Affaldstype og mængder, som følge af anlægget i både drift- og anlægsfasen: - Farligt affald: - Andet affald:			x	Der kan uheld forekomme mindre oliespild fra lastbiler eller gummiged. Der vil være absorberende materiale tilgængeligt på pladsen, og hvis det skulle blive nødvendigt at bruge af det, vil det blive bortskaffet fra oplagspladsen til Port of Aalborgs depot for farligt affald. Der vil ikke blive genereret andet affald.

- Spildevand:				Overfladevand, der kommer i kontakt med oplag af olivenpulp, vil blive opsamlet og kørt til nyttiggørelse på biogasanlæg.
1.13 Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:			x	Oplagspladsen er omfattet af udledningstilladelse af 24. juni 2020. Når der oplagres olivenaffald på pladsen, bliver overfladevandet opsamlet som spildevand, der afhendes til nyttiggørelse på biogasanlæg.
Forurening og gener:				
1.14 Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:			x	Der er i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse foretaget en støjvurdering, som viser, at de vejledende støjgrænser kan overholdes.
1.15 Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:			x	Der er udelukkende tale om et oplag af materialer, der ikke vil forårsage luftforurening.
1.16 Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:			x	Der vurderes ikke at forekomme vibrationsgener, da den eneste aktivitet på pladsen, der kan skabe vibrationer, er kørsel med lastbil og gummiged.
1.17 Vil anlægget give anledning til støvgener:			x	Støvudvikling kan forekomme i begrænset omfang, hvis indkøring af affald fra skib sker i tørre perioder. Hvis dette skulle forekomme, kan der sprinkles med vand på pladsen. På grund af olivenaffaldets høje indhold af væske kan der ikke forekomme støvudvikling herfra, og hvis der opbevares cashewnøddeskaller, vil de være overdækket, og dermed vil der heller ikke kunne forekomme støvudvikling herfra. Den støvudvikling, som kan ske i tørre perioder ved afhentning af cashewnøddeskaller til nyttiggørelse, vurderes at være af så kortvarig karakter, at det ikke kan betragtes som væsentligt.
1.18 Vil anlægget give anledning til lugtgener:		x		I forbindelse med indkøring af olivenaffald kan der opstå lugtudvikling, men erfaringsmæssigt vil der efter kort tid blive dannet en skorpe på overfladen af oplaget, som hindrer lugtudvikling. Ligeledes vil der kortvarigt kunne forekomme lugtudvikling ved afhentning af partier af olivenaffald. Der vil blive foretaget afhjælpende foranstaltninger (fx i form af overdækning), hvis der skulle opstå væsentlige længerevarende lugtgener fra oplaget.
1.19 Vil anlægget give anledning til lysgener:			x	Der vil blive etableret lys på oplagspladsen, som aktiveres ved aktiviteter. Naboer til pladsen er industrivirksomheder, der ikke forventes at kunne blive generet af lyset.
Risiko for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden:				
1.20 Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld og/eller katastrofer forårsages af klimaændringer:			x	Der etableres opkant langs oplagspladsen. Der er beregnet, at der op pladsen dermed er plads til ca. 1.500 m ³ overfladevand svarende til ca. 115 mm nedbør. Pladsen er dermed forberedt på mere end en 100-års regnhændelse, som vil svare til ca. 80 mm nedbør.
1.21 Risiko for menneskers sundhed (fx som følge af vand- eller luftforurening):			x	Der er ingen udledning fra pladsen – lugt vurderes ikke at være et væsentligt problem for naboer.
2.Projektets placering				
Den eksisterende og godkendte arealanvendelse:				
2.1 Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:			x	Oplagspladsen er omfattet af lokalplan 08-066 og er beliggende i område udpeget til industri.
2.2 Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:			x	Oplagspladsen vurderes at være i overensstemmelse med den gældende lokalplans bestemmelser.
2.3 Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:			x	

Naturressourcernes relative rigdom, forekomst m.m.:				
2.4 Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet, regenereringskapacitet i området og dets undergrund, herunder grundvand og grundvandssænkning m.m.:			x	Der vil ikke være udledning af miljøskadelige eller næringsholdige stoffer fra aktiviteterne, så vil der ikke ske påvirkning af omgivelserne. Pladsener befæstet med asfalt, så der er ingen risiko for nedsivning til grundvandet.
Det naturlige miljøes bæreevne:				
2.5 Indebærer anlægget en mulig påvirkning af vådområder, områder langs bredder, flodmundinger:			x	Evt. forurenende stoffer vil holdes inden for virksomhedens område.
2.6 Kystområder og havmiljøet:			x	Evt. forurenende stoffer vil holdes inden for virksomhedens område.
2.7 Bjerg og skovområder og forudsætter anlægget rydning af skov:			x	Der er ikke skov på arealet
2.8 Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af naturreseervater eller naturparker:	x			
2.9 Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder:			x	Aktiviteterne på oplagspladsen vil ikke påvirke områder eller arter, da der ikke sker nogen udledning fra virksomheden.
Nationalt: - Fredede områder - Beskyttede naturtyper - Byggelinjer Kan anlægget påvirke rødlistede arter. Internationalt: - Natura 2000-område - Bilag IV arter				Nærmeste beskyttede naturtyper fremgår af bilag 5. 

Nærmeste Natura 2000-områder fremgår af billedet nedenfor.



Nationalt:

Arealet er ikke beliggende indenfor eller i umiddelbar nærhed af fredede områder eller beskyttelseslinjer.

Der er ikke beskyttet natur indenfor projektområdet. Der er pt. en vejledende registrering af beskyttet mose i projektområdet, men da der i 2019 er meddelt dispensation fra NBL § 3 til at etablere pladsen, vil registreringen som mose blive rettet snarest. Nærmeste beskyttede naturtype er et vandløb (Romdrup Å) beliggende umiddelbart tilstødende pladsen mod syd. Eftersom der etableres en kant på pladsen, overfladevand opsamles og sendes til rensning og der sikres til en 100-års hændelse, forventes der ikke at ske en påvirkning af vandløbet. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke beskyttede naturarealer længere væk.

Internationalt:

Pladsen er ikke beliggende indenfor Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000 område (i fugleflugt) er nr. 218: Hammer Bakker, østlig del) ligger ca. 9 km nord for planområdet. På baggrund af afstanden og planens karakter (ingen udledninger/emissioner) vurderes det ikke at projektet alene eller sammen med andre planer og projekter kan have en påvirkning på Natura 2000 områder.

Pladsen ligger indenfor udbredelsesområdet for en række Bilag IV arter, hvoraf strandtudse og odder vurderes at være relevante i forhold til det konkrete projekt. Der er registreret strandtudse i nærområdet til pladsen, men eftersom der ikke vil være udledning fra pladsen, vurderes opbevaring af olivenaffald og lign. på pladsen ikke at medføre påvirkning af strandtudsernes levesteder i området. Der er registreringer af odder flere steder langs Romdrup å og langs kysten, men den pågældende vandløbsstrækning vurderes ikke at indeholde egnede (uforstyrrede) yngle- eller rastesteder for odder. Da der er en intakt vold mellem pladsen og vandløbet, da der ikke sker udledninger og da der næppe vil være en væsentlig øgning af forstyrrelser langs vandløbet, så vurderes opbevaring af olivenaffald og lign. på pladsen ikke at medføre påvirkning af odders levesteder.

2.10 Områder hvor det ikke er lykkedes at opfylde miljøkvalitetsnormer fastsat i EU-lovgivningen: - Overfladevand: - Grundvand: - Naturområder: - Boligområder (støj/lys og Luft):			x	Oplagspladsen ligger i industriområde, og vil ikke påvirke overfladevand, grundvand eller naturområder. Boligområder vurderes ikke at blive væsentligt påvirket af lugt eller støj.
2.11 Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:			x	Oplagspladsen etableres i industriområde uden beboelse.
2.12 Kan anlægget påvirke vigtige landskabstræk:– historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske:			x	Oplagspladsen etableres i et allerede eksisterende industriområde.
2.13 Er anlægget tænkt placeret indenfor: - Kystnærhedszonen - Den kystnære del af byzonen		x		Oplagspladsen ligger i byzone inden for kystnærhedszonen. Da der er tale om et allerede etableret industriområde, vil der ikke være behov for at udlægge et nyt areal inden for kystnærhedszonen, og det vurderes dermed at være i overensstemmelse med reglerne herom.
Vurderes det fortsat - jf. ja'erne i besvarelserne under punkt 1 og 2 ovenfor - at projektet forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i relation til:				
3.Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet				
3.1 Indvirkningens størrelsesorden og rummelige udstrækning fx geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt:			x	Oplagspladsen vurderes ikke at medføre væsentlige gener med lugt og støj.
3.2 Indvirkningens art:			x	Oplagspladsen vurderes ikke at medføre væsentlige gener med lugt og støj.
3.3 Indvirkningens grænseoverskridende karakter:			x	Oplagspladsen vurderes ikke at medføre væsentlige gener med lugt og støj.
3.4 Indvirkningens intensitet og kompleksitet:			x	Eventuelle støj- og lugtgener vil forekomme i et begrænset tidsrum.
3.5 Indvirkningens sandsynlighed:			x	Der er lille sandsynlighed for, at oplaget vil have en væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø.
3.6 Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet:			x	I forbindelse med indlevering af affald til oplagspladsen kan der forekomme lugtudvikling, ligesom der kan forekomme kortvarig lugtudvikling, når dele af oplaget afhentes til nyttiggørelse. I samme forbindelse kan der forekomme støj, som dog vurderes, at være inden for vejledende grænseværdier.
3.7 Kumulation af projektets indvirkninger med indvirkninger af andre eksisterende og/eller godkendte projekter:			x	Der er også andre steder med oplag på Aalborg Havn, men der vil ikke være en kumulativ effekt med dette oplag.
3.8 Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne:			x	Skulle der opstå gener, kan disse afhjælpes. Ved lugtgener kan oplaget eksempelvis overdækkes.
Konklusion				
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøvurderingskonsekvensrapport:			x	Hverken etableringen af oplagspladsen eller selve oplaget vurderes at påvirke omgivelserne væsentligt. Den største risiko for påvirkning af miljøet er ved lugt, men eventuelle lugtgener vil være midlertidige og afhjælpelige.

Som grundlag for ovenstående screening er følgende materiale benyttet:

- Danmarks miljøportal
- Ansøgningsskema, jf. Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)