

Peab Asfalt A/S – Dortheasminde – fabrik/værksted/vejhold/kontor
Dortheasvej 13
7171 Uldum

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rudi Pia frederiksen
D: +4579755677
Mail:
Rudi.pia.frederiksen@@hedens
ted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-6-23

25. September 2025

Miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelse

Af Peab Asfalt A/S på matr.nr. 126, 127, 128, 136, 138, 139 og 140 Uldum by, Uldum beliggende Dortheasvej 13 samt matr.nr. 143b, beliggende Mekuvej 1, alle Uldum By, Uldum og alle 7171 Uldum.

Aktiviteten/virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt C 202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer.

Denne godkendelse erstatter miljøgodkendelsen af 2. oktober 1995 samt tillæg af 8. oktober 2002 og de eneste vilkår, der er videreført i denne godkendelse, er støjvilkårene. Øvrige vilkår er erstattet af standardvilkår for listetypen C 202, jf. standardvilkårsbekendtgørelsen².

Miljøgodkendelsen fra 1995 omfatter også drift af værksted til eget materiel. Dog har virksomheden flyttet denne aktivitet til Mekuvej 1. Derfor rummer denne afgørelse også en godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af virksomhedens areal, som isoleret set ikke giver anledning til nye vilkår, da der er tale om flytning af en eksisterende aktivitet.

Genanvendelse af knust asfalt i ny asfalt er desuden omfattet af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)³ bilag 2, nr. 11 b) "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)". Da virksomhedens aktiviteter ikke tidligere har været VVM-screenet er alle virksomhedens aktiviteter screenet i forbindelse med denne miljøgodkendelse.

Hedensted Kommune har derfor foretaget en screening af projektet i henhold til bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Der er den 18. september 2025 truffet afgørelse om, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 10.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 m godkendelse af listevirksomhed

² Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Sammendrag

Hedensted Kommune har vurderet, at virksomhedens miljøgodkendelse fra 1995 og tillægget fra 2002 ikke længere er tidssvarende og har således besluttet, at revidere miljøgodkendelsen og tillægget. Kommunen har derfor bedt virksomheden indsende materiale til revisionen. Kommunen modtog den 14. september 2023 materialet fra virksomheden. Der er efterfølgende indsendt supplerende oplysninger, herunder rapporter med lugtmålinger og OML-beregninger.

Begrundelse

Peab Asfalt A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt C 202: "Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer". Der er udarbejdet standardvilkår for virksomhedstypen og Hedensted Kommune har på baggrund heraf udarbejdet denne reviderede miljøgodkendelse med udgangspunkt i disse standardvilkår. Hedensted Kommune vurderer, at de væsentligste potentielle kilder til forurening i omgivelserne er lugt og støj. I processen med revurderingen har virksomheden ansøgt om tilladelse til opførelse af en 80 meter skorsten, og en OML-beregning har vist, at skorstenen i Uldum skal forhøjes væsentligt for at lugtgrænserne kan overholdes i omgivelserne. Standardvilkårene er suppleret med egentlige lugtgrænser.

Mht. støj, så har virksomheden foretaget støjdæmpende foranstaltninger, så de omkringboende ikke bliver udsat for væsentlige støjgener. Støjvilkårene fra miljøgodkendelsen fra 1995 er overført til denne miljøgodkendelse, herunder er det fastholdt, at dagperioden rykkes fra kl. 7 til kl. 6.

Samlet set vurderes det, at virksomheden kan overholde de stillede vilkår og at virksomhedens drift ikke vil give anledning til væsentlige gener i omgivelserne.

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune reviderer efter miljøbeskyttelseslovens⁴ § 41 den eksisterende miljøgodkendelse og godkender udvidelsen efter § 33 for Peab Asfalt A/S, Dortheasvej 13 og Mekuvej 1, 7171 Uldum med følgende vilkår:

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Rengøring og service af materiel og køretøjer samt påsprøjtning af slipmiddel på lad af lastbiler, trailere og ophalervogne skal ske på en belægning, der er tæt over for olieprodukter, og som har afskærmning, således at vaskevand, aerosoler, olie mv. ikke spredes uden for området.
4. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener udenfor virksomhedens område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.

5. Røggas fra tørretromler og tromleblendere, afsug fra varmeelevator og blandetårn skal renses i filtre.
6. Egenfiller, cement, kalk, flyveaske, filler fra støberisand, stålsand og blæsemiddel skal opbevares i lukkede siloer. Siloerne skal tilsluttes filter til rensning af fortrængningsluft ved påfyldning. Siloerne skal være forsynet med en sikkerhedsventil samt en akustisk og visuel alarm, der aktiveres ved overfyldning.
7. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på filter, påfyldningsslanget, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanget og -rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet. Når påfyldningen af siloen er afsluttet, må overtryk i tankbilerne ikke søges udlignet ved hurtig udledning af overskudsluften gennem siloen.
8. Knusning af genbrugsasfalt må kun ske på hverdage i tidsrummet kl. 6.00 – 18.00.

Luftforurening

9. Filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer skal sikre overholdelse af en emissionsgrænse for støv på 10 mg/m³.
10. Emissionen fra tørretromler og tromleblendere samt afsug fra varmeelevator og blandetårn skal overholde emissionsgrænseværdierne anført nedenfor:

Brændsel	Emissionsgrænseværdi mg/normal* m ³ ved 17 % O ₂		
	Støv	CO	NO _x **
Naturgas	10	350	400

*normal = referencetilstanden (= C, 101,3 kPa, tør røggas)

** NO_x regnet som NO₂

11. Afkastet fra asfaltanlægget skal være ført mindst 70 meter over terræn.
12. I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret et målested med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

Lugt

13. Virksomhedens emission af lugtstoffer fra den samlede virksomhed, må ikke overskride følgende grænseværdier uden for virksomhedens areal i nedenstående områder:

Områder i kommuneplanen	Immisionsbidrag
Boligområder	5 LE/m ³
Boliger i erhvervsområde, centerområde, offentlige formål	5 LE/m ³
Erhvervsområde, boliger i det åbne land	10 LE/m ³

Grænseværdierne gælder i alle højder, hvor mennesker kan blive udsat for lugt.

14. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse lugtgener uden for virksomhedens område. Hedensted Kommune vurderer, om generne er væsentlige.

Støj

15. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt eller beregnet i dB(A), må ikke overskride følgende grænseværdier uden for virksomhedens areal i nedenstående områder:

Periode	Tidsrum	Område I	Område II	Område III
Dagperiode				
Mandag-fredag	Kl. 06.00 – 18.00	60 dB(A)	45 dB(A)	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 07.00 – 14.00	60 dB(A)	45 dB(A)	55 dB(A)
Lørdag	Kl. 14.00 – 18.00	60 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	60 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
Aftenperiode				
Alle dage	Kl. 18.00 – 22.00	60 dB(A)	40 dB(A)	45 dB(A)
Natperiode				
Mandag-fredag	Kl. 22.00 - 06.00	60 dB(A)	35 dB(A)#	40 dB(A)#
Lørdag, Søn- og helligdage	Kl. 22.00 – 07.00	60 dB(A)	35 dB(A)#	40 dB(A)#
# Maksimalværdi med tidsvægtning "fast"			50 dB(A)	55 dB(A)

Område I: Erhvervsområde 6.E.06 og 6.E.07

Område II: Boligområde 6.B.06 og 6.B.07

Område III: Boliger beliggende i erhvervsområde 6.E.06 og 6.E.07

Grænseværdierne skal være overholdt indenfor følgende referencetidsrum:

For **dagperioden** på mandage til fredage i tidsrummet kl. 06.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 9 timer. For dagperioden på søn- og helligdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. I dagperioden på lørdage i tidsrummet kl. 07.00 til kl. 14.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 7 timer, og i perioden fra kl. 14.00 til 18.00 på lørdage, skal grænseværdierne overholdes indenfor det meste støjbelastede tidsrum på 4 timer (fastsat efter "Orientering fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for støjmålinger", nr. 10, november 1989).

For **aftenperioden** kl. 18.00 – 22.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For **natperioden** kl. 22.00 – 06.00/07.00 gælder, at grænseværdien ikke må overskrides indenfor det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

Affald

16. Spildolie, forurenede absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Håndtering og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter

17. Tankene til bitumenemulsion skal tømmes og inspiceres for korrosion mindst hvert 5. år.
18. Udendørs oplag af bitumenemulsion i tromler eller andre beholdere, bortset fra tanke, skal placeres på arealer, som er dækkede med sand.
19. Oplag af bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. Ovenstående gælder dog ikke for:
 - bitumen og bitumenemulsion,
 - oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, samt
 - oplag i entreprenørtanke godkendt i henhold til bestemmelserne i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).
20. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) på tanke med bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
21. Tappesteder for bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter, herunder også vegetabiliske slipmidler, skal være indrettet med fast installeret spildbakke eller tilsvarende mulighed for opsamling af spild.
22. Spild af bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal opsamles straks. På virksomheden skal der forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.
23. Udendørs tanke og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter skal sikres mod påkørsel.

Håndtering og oplag af fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier samt farligt affald

24. Råvarer i form af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.
25. Spild af fedtaminer og andre flydende kemikalier samt spild af farligt affald skal opsamles straks.

Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

Oplag af genbrugsasfalt

26. Oplag af genbrugsasfalt skal placeres på befæstede arealer med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Egenkontrol

27. Hedensted Kommune kan forlange støjmålinger/beregninger til eftervisning af, at støjgrænserne i vilkår 15 er overholdt.

Dokumentation for overholdelse af støjvilkår skal ske ved støjmålinger i omgivelserne, udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og 6/1984 eller kildestyrkemålinger kombineret med beregning udført efter den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. Udgifterne til dette afholdes af virksomheden.

Krav til målinger og afrapportering af støj

Målinger og beregninger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret til støjmålinger eller af en person som er certificeret til at udføre sådanne målinger, jf. analysekvalitetsbekendtgørelsen⁵.

Målinger og afrapportering skal udføres som angivet i bekendtgørelsens bilag 4. Kontrolmålinger skal udføres, når virksomheden er i drift ved maksimal belastning, og driftsforholdene skal beskrives i målerapporten.

Ved beregninger skal rapporten indeholde de nødvendige oplysninger om beregningernes forudsætninger. Støjkilderne skal beskrives, og deres kildestyrke angives.

Rapporten sendes til Hedensted Kommune senest 2 måneder efter, at målingerne/beregningerne er gennemført.

28. Der skal mindst hver 3. måned og efter leverandørens anvisninger foretages eftersyn og funktionsafprøvning samt nødvendig vedligeholdelse af kontrolforanstaltningerne til sikring mod overfyldning af siloer og af sikkerhedsventilen, herunder af ventilens åbningstryk. Sikkerhedsventiler bestående af en klokke på en rørstuds skal dog ikke kontrolleres for åbningstryk.

29. Silofiltre skal hver 3. måned kontrolleres for utætheder. Hvis kontrollen viser utætheder, eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem kontrollerne, skal disse udbedres inden næste silopåfyldning. Øvrige filteranlæg skal efterses efter leverandørens anvisninger, dog mindst 1 gang årligt. Posefiltre og lignende skal kontrolleres visuelt for utætheder på renluftsiden eller i afkastkanalen efter filtret mindst 1 gang om måneden. Renluftsiden og afkastkanal skal efterfølgende rengøres for støvaflejringer af hensyn til kommende inspektioner.

30. Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Støvmålere

31. I afkast fra tørretromler og tromleblandere, varmeelevator og blandetårn skal der være installeret en støvmåler med kontinuert måling og registrering af støvkonzentrationen i mg/m³ ved driftstilstanden. Måleresultaterne skal kunne følges fra kontrolrummet, og der skal kunne sættes en alarmgrænse. Da der ved opstart af produktionen kan forekomme kondensvand, som måles med som støv, skal der være mulighed for, at alarmen først udløses efter overskridelse af alarmgrænsen i en periode, der er længere end den periode, hvor der kan forekomme kondensering af vand. Forsinkelsesperioden for udløsning af alarmen skal indstilles, så fal-

⁵ Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger.

ske alarmer på grund af kondensvand undgås, men sådan at alarmen stadig kan nå at blive udløst ved normale batchproduktioner. Måleren skal installeres, kalibreres, serviceres og vedligeholdes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

32. Støvmåleren skal umiddelbart efter installering gennemgå en grundlæggende kalibrering med parallelmålinger til fastlæggelse af kalibreringskurven efter principperne i EN13284-2 med mindst 5 målinger. Støvmåleren skal herefter kontrolleres ved en parallelmåling hvert tredje år, det vil sige inden udgangen af 2025.
33. Støvmåleren skal ved målte støvkonzentrationer på 10 mg/m³ og derover målt ved den aktuelle driftstilstand give alarm til driftspersonalet. Produktionen af asfalt skal herefter standses senest ved afslutningen af den igangværende batch eller produktion. Inden genoptagelsen af produktionen skal støvfiltret kontrolleres for utætheder, og fejl skal udbedres.

Luft

34. Senest 6 måneder efter meddelelsen af godkendelsen, skal der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 10 er overholdt. Målingerne for støv kan kombineres med kalibreringsmålinger af støvmåleren. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog højest 1 gang årligt. Hvis resultatet af en præstationskontrol (det aritmetiske gennemsnit af samtlige enkelte målinger) er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kan der dog kun kræves kontrol hvert andet år.
35. Emissionsgrænseværdierne i vilkår 10 anses for overholdt, når gennemsnittet af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne.
36. Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabellen nedenfor nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Navn	Parameter	Metodeblad nr. *
Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas	Støv	MEL-02
Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO _x) i strømmende gas	NO _x	MEL-03
Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas	CO	MEL-06

*Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

Lugt

37. Senest 6 måneder efter meddelelsen af denne godkendelse, skal virksomheden, ved målinger, dokumentere, at vilkår 13 er overholdt. Omfanget af målingerne skal aftales med og accepteres af Hedensted Kommune, inden målingerne iværksættes. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan Hedensted Kommune kræve, at der foretages yderligere målinger til dokumentation for, at vilkår 13 er overholdt, dog højst 1 gang årligt.

Beregning af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden.

Lugtgrænserne anses for overholdt, når den højeste 99% fraktil er mindre eller lig med grænseværdien.

38. Måling og analyse, jf. vilkår 37, skal udføres efter de i tabellen nedenfor nævnte metoder eller efter internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Navn	Parameter	Metodeblad nr. *
Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas	Lugt	MEL-13

*Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk

Driftsjournal

39. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:

- Registrering af støvmålerens signal som 5 minutters middelværdier samt dato og tidspunkt for udløste alarmer. Tid fra alarmen til produktionsstopet angives tillige. Der skal gøres rede for årsagen til alarmen, og hvad der gøres for at undgå alarmer fremover. Eventuelt konstaterede utætheder eller andre fejl på støvfiltre noteres, herunder foretagne foranstaltninger til udbedring heraf.
- Dato for eftersyn af filtre til rensning af røggas fra tørretromler og tromleblendere, afsug fra varmeelevator og blandetårn, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale.
- Dato for eftersyn af støvfiltre på filter/filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer, herunder oplysninger om fejl eller om udskiftning af filtre og dato for eftersyn og funktionsafprøvning af kontrolforanstaltninger til sikring mod overfyldning og overtryk under fyldning af siloer, herunder oplysninger om udført vedligeholdelse på disse kontrolforanstaltninger.
- Dato for kalibrering af støvmåler, service og vedligeholdelse (inkl. rengøring), herunder oplysninger om eventuelt observerede korrektioner og fejl.
- Dato for serviceeftersyn og eventuel indregulering af brændere på tørretromler og tromleblendere. Service- og indreguleringsrapporter på brændere på tørretromler og tromleblendere skal opbevares sammen med driftsjournalen.
- Dato for inspektion af tanke med bitumenemulsion samt registrering af resultatet af inspektionen, herunder eventuelle foretagne foranstaltninger.
- Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte belægninger, hvor der opbevares bitumenopløs-

ning, fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier, farligt affald samt øvrige olieprodukter, bortset fra bitumen og bitumenemulsion samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.

- Dato for og resultatet af det årlige eftersyn af gruber, opsamlingskar, tankgrave og bassiner, jf. vilkår 30.

- Registrering af alle væsentlige spild af kemikalier, olieprodukter og farligt affald samt anslået mængde og oprydningsskema.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Øvrige bemærkninger

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsesmyndigheden afgør, om en udvidelse eller ændring kræver miljøgodkendelse.

Affald skal bortskaffes i henhold til Hedensted Kommunes regulativ for erhvervsaffald og affaldsbekendtgørelsen⁶.

Alle transportører, indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanstalt som virksomheden benytter til bortskaffelse af affald skal være registreret i det nationale [affaldsregister](#).

Det er virksomhedens ansvar, at de indsamlingsvirksomheder og genanvendelsesanstalt, som virksomheden har indgået kontrakt med om bortskaffelse/modtagelse af affald, indberetter i affaldsdatasystemet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 25. september 2025 på [Digital miljøadministration](#) (DMA) og på [kommunens hjemmeside](#).

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen

⁶ Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter med senere ændringer.
- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 811 af 19. juni 2024 om kvalitetskrav til miljømålinger
- Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/1985 – Begrænsning af lugtgener fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 71/2024 - Luftvejledningen
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 – Beregning af ekstern støj fra virksomheder
- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
- Kommuneplan 2021 – 2033

Øvrigt baggrundsmateriale

- Miljøgodkendelse af 2. oktober 1995 af Icopal A/S, Asfaltfabrikken Dortheasminde
- Miljøgodkendelse af 8. oktober 2002 til opstilling og drift af emulsionsanlæg på asfaltfabrikken i Dortheasminde
- Tillæg nr. 2: Miljøgodkendelse af lugtreduktion fra afkast til asfaltproduktion for PEAB Asfalt A/S, Nordhavnsvej 15A, 4600 Køge.

Sagsakter

- Materiale til revurdering af 14. september 2023. Materialet er suppleret løbende
- Rapport af 30. juni 2025 med lugtmålinger og OML-beregning, Force Technology
- Revideret rapport af 12. august 2025 med OML-beregning, Force Technology.

Ejer

Peab Asfalt A/S
Nørreskov Bakke 1
8600 Silkeborg
CVR.nr. 18298503
Tlf.: 87221500.

Virksomheden

Peab Asfalt A/S - Dortheasminde - fabrik/værksted/vejhold/kontor
Dortheasvej 13 og 15.
7171 Uldum.
P.nr. 1007635709

Kontaktperson: Changiz Farrahi, tlf.nr. 21772847, e-mail: changiz.farrahi@peabasfalt.dk

Beliggenhed/planforhold

Peab Asfalt A/S, Dortheasminde Asfaltfabrik er beliggende i den nordlige del af Uldum by på adressen Dortheasvej 13 (postadresse) og 15 (kontorer).

Området omfatter matrikelnumrene:

126, 127, 128, 136, 138, 139, 140 og 143b Uldum by, Uldum.

Virksomheden ligger i et område omfattet af område 6.E.07 i kommuneplan 2021 – 2033 for Hedensted Kommune. Området er udlagt til erhvervsområde til tungere industri.

Området er ikke lokalplanlagt.

Fabrikken er placeret mellem Dortheasvej, Mekuvej og Nørregade. Langs Nørregade og Dortheasvej støder 7 boliger op til fabrikkens arealer. Nord for Dortheasvej er der flere boliger.

Nærmeste boligområde 6.B.07 grænser op mod virksomheden mod sydvest.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Matr.nr. 126, 127, 128, 138, 139, 140 Uldum by, Uldum er kortlagt på vidensniveau V2 efter jordforureningsloven.

BMI Danmark A/S, CVR.nr.: 24257819 og P.nr.: 1010037820 lejer og bruger Dortheasvej 11 til fremstilling af produkter som anvendes til opførelse af bygninger og reparation af bygninger og tagpap.

På Mekuvej 1, 7171 Uldum ligger værkstedet på 3200 m². På værkstedet udføres vedligeholdelse på Peab Asfalt A/S's eget kørende materiel.

Vurdering

Der er tale om en eksisterende virksomhed. Virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse er dateret den 2. oktober 1995. Det er vores vurdering, at virksomheden fortsat kan drives i det pågældende område uden væsentlige gener til omgivelserne.

Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV

Natura 2000-områder er områder udpeget jf. reglerne i Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsaraftalen. Både aktiviteter i områderne og aktiviteter udenfor områderne, der kan påvirke områderne negativt, skal vurderes.

Et større område, beskyttet jf. reglerne i hhv. Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet, er beliggende vest for asfaltfabrikken. Den nærmeste del af området er beliggende ca. 800 meter fra virksomheden.

Udpegningsgrundlaget for Habitatområdet nr. 66 er Bæklampret, Odder, Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Brunvandede søer og vandhuller, Vandløb med vandplanter, Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, Hængesæk og andre kærsmfund dannet flydende i vand og Røgkær. For Fuglebeskyttelsesområdet SPA 44 Uldum Kær, Tørring Kær, Ølholm Kær, er udpegningsgrundlaget Rørhøg og Isfugl.

Der er, jf. Danmarks Miljøportals offentligt tilgængelige data, et beskyttet vandløb (Uldum Lilleå) ca. 130 meter fra virksomheden. Der er ikke andre beskyttede naturtyper (jf. Naturbeskyttelseslovens §3 indenfor en 400 meters radius fra virksomheden).

Vurdering

Det vurderes, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de planterarter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV,

Det vurderes samlet set, at projektet pga. afstanden ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens art

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt C202 i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.

C202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. (* jf. bilag 4, punkt 26).

På virksomheden er et anlæg til fremstilling af bitumenemulsion. Der er tale om et lukket system. Bitumenemulsion anvendes som bindemiddel mellem ny asfalt og underlaget.

Vurdering

Der er udarbejdet standardvilkår for virksomheder omfattet af listepunkt C202. Standardvilkårene omfatter samtlige miljøforhold med undtagelse af støj og spildevand. Standardvilkårene danner grundlag for denne godkendelse. Standardvilkåret vedrørende lugt er suppleret med lugtgrænser, en nærmere begrundelse herfor er anført under afsnittet om lugt.

Etablering af virksomheden

Der er siden 1974 drevet asfaltfabrik på ejendommen.

Virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse er dateret den 2. oktober 1995. Anlægget har en produktionskapacitet på ca. 1000 tons asfalt pr. døgn.

Der er den 8. oktober 2002 meddelt miljøgodkendelse til opstilling og drift af emulsionsanlægget, miljøgodkendelsen er meddelt som et tillæg til miljøgodkendelsen af 2. oktober 1995.

Den eksisterende miljøgodkendelse fra 1995 omfatter foruden fremstilling af asfalt også værkstedsaktiviteter til reparation og vedligeholdelse af virksomhedens egen maskinpark samt sprøjtemaling i kabine. Værkstedsaktiviteterne er efterfølgende flyttet til Mekuvej 1 og sprøjtemaling foretages ikke længere.

Virksomhedens indretning

Selve produktionsanlægget består af følgende enheder.

Asfaltanlægget:

Doseringsanlæg for grus- og stenmaterialer
Doseringsanlæg for genbrugsasfalt
3 Bitumentanke på henholdsvis 60 m³, 60 m³ og 30 m³
Siloer til henholdsvis cement, kalk og egenfiller
Filteranlæg
Tørretromle
Naturgasbrænder

Skorsten
Varmeelevator
Transportbånd
6 færdigvaresiloer.

Styring af anlægget fremgår af driftskontoret.

Emulsionsanlægget:

2 Bitumentanke på henholdsvis 35 m³ og 20 m³.
Beholdere til hjælpestoffer, petroleum, emulgatorer m.v.
Blander
5 emulsionstanke på hver 25 m³.

Øvrige anlæg:

Brovægt til vejning af rå- og færdigvarer
Tankplads/dieselolietank på 5.900 m³ til eget materiel
Vaskehal
Plads til påføring af stenmel
Råvareområde med de relevante sten- og grusfraktioner i åbne, adskilte lagerbunker
Oplag af opbrudt og affræset genbrugsasfalt
Oplag af nedknust genbrugsasfalt i telthal og uoverdækket
Diverse lagerhaller til opbevaring af additiver, råvarer og kemikalier.

Virksomhedens produktion

Asfaltanlægget er et batchanlæg med kold genbrug af asfalt, hvor genbrugsasfalten til-sættes direkte i blanderen.

Virksomheden modtager og oplagrer opbrudt asfalt og affræset slidlag, som bliver ned-knust og genanvendt i ny asfalt/slidlag.

Årlig produktion af asfalt i perioden 2021 – 2024:

Enhed	2021	2022	2023	2024
Ton	61.738	96.607	144.000	86.000

Det forventes at produktionen i 2025 vil ligge på ca. 100.000 tons. Årsagen til at produktionen ligger noget højere i 2024 end de andre år, er fordi fabrikken i Vandel var lukket.

Fremstilling af asfalt:

Sten- og grusmaterialer transporteres med gummiged til kolddoseringskasserne. Fra doseringsanlægget føres materialerne med gummibånd til tørretromlen, der opvarmes med naturgasbrænder. Der sker en opvarmning af materialerne til mellem 130 – 200 °C.

Fra tørretromlen løftes materialerne i en varmeelevator til toppen af blandedanlægget, hvor det lander på en sigtesektion, der sorterer dem efter størrelse til de underliggende varmesiloer.

Efter sigtning til de underliggende varmesiloer tømmes materialerne gennem varmesiloerne ned i det egentlige blandedanlæg/mixer. Til varmesiloerne føres desuden fillermateriale (cement, flyveaske, egenfiller samt kalkfiller) samt bitumen. Egenfiller er støv og partikler, som er opsamlet i posefiltret på udsugningen fra tørretromlen. Genbrugsasfalt til-sættes koldt i blandedanlægget.

Efter endt blandetid tømmes det færdige produkt i en åben ophalervogn, der transporterer blandingen til en af færdigvaresiloerne. Herfra tømmes asfaltproduktet ned på lastbiler og borttransporteres.

Der bliver ført elektronisk journal over råvareforbrug og mængden af producerede færdigvarer, på baggrund af ind og udvejninger. På asfaltanlægget bliver der produceret alle de belægningstyper, der anvendes på de danske veje. De anvendte råvarer tilpasses de konkrete projekter og kundekrav. Som råvarer anvendes forskellige jomfruelige sten- og grusmaterialer, genbrugsasfalt, bindemiddel og forskellige tilsætningsstoffer.

Produktionsprocessen styres elektronisk iht. en recept, hvor parametre som råvarer, temperatur og mængder er fastlagt.

Fremstilling af bitumenemulsion:

I blandeanlægget foretages en blanding af bitumen og vand (+additiver) i en rotor/stator mikser, hvorved oliefasen emulgeres op i vandfasen og der opnås en stabil bitumen emulsion. Processen kører ved et tryk på 3 bar i et lukket system. Bitumen og vand pumpes fra råvaretanke til mikseren i hver sin streng. Undervejs tilsættes vandfasen den foreskrevne mængde additiver (emulgatorer, syre, salte).

Afhængig af emulsionstypen reguleres bitumentemperaturen og vandtemperaturen før blanding, så færdigvaretemperaturen holdes under kogepunktet. Bitumentemperatur typisk 130-150 °C, vandtemperatur typisk 30-50 °C.

Den færdige emulsion overføres til en lagertank, hvorfra emulsionen kan tappes på tankbil eller tromler.

Emulsionen håndteres i temperaturintervallet 20-80 °C.

Virksomhedens driftstid og til- og frakørselsforhold

Virksomheden oplyser, at produktionen af asfalt vil være præget af tidsterminer på asfaltprojekter samt af vejret. Derfor kan produktionen af asfalt foregå alle dage og hele døgnet.

Desuden oplyses, at knusning af genbrugsasfalt foregår løbende gennem året.

Kørsel til og fra asfaltfabrikken sker via Dortheasvej. Kørsel til og fra værkstedet sker via Mekuvej.

På værkstedet er der aktiviteter mandag til fredag fra kl. 7.00 til kl. 15.00.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Opbrudt asfalt, affræset asfalt samt overskudsproduktion nedknuses og genanvendes i produktionen af ny asfalt.

Der anvendes bitumineret stenmel som slipmiddel på lastbillad.

Ophalervognens hjul består af kunststof, som nedsætter støjniveauet i forhold til metalhjul.

Vurdering

Forurenende virksomheder skal begrænse forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT (Best Available Techniques). For bilag 2-virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, betragtes standardvilkår som

BAT. Standardvilkårene er udarbejdet, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedste tilgængelige teknik (BAT) inden for branchen.

Hedensted Kommune vurderer på det foreliggende grundlag, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Med de truffede foranstaltninger fra virksomhedens side, og med de stillede vilkår, vurderes det, at virksomheden lever op til kravet til BAT.

Luftforurening

Støv

I forbindelse med tørring og opvarmning af sten- og grusmaterialer dannes der vanddamp og støv. For at reducere støvemissionen ledes den opvarmede luft gennem en grov udskiller og et posefilter.

Der opstår støv ved transport på området samt ved aflæsning, afgravning og dosering af sten- og grusmaterialer til produktionen.

Der er i 2019 foretaget emissionsmålinger i afkastet fra asfaltenlægget med henblik på at kalibrere støvmåleren til registrering af støvemissionen i afkastet.

Der er installeret støvmåler på skorstenen der kontinuerlig måler støvmængden. Støvmåleren er tilsluttet produktionscomputeren, hvor man kan følge med på skærmen. Støvmåleren er forsynet med støvalarm.

Der er filtre på siloerne til rensning af fortrængningsluft. Der er alarm der aktiveres ved overfyldning af tankene.

Vurdering

Der er udført emissionsmålinger i 2022. Resultatet viser, at anlægget kan overholde emissionsgrænseværdien for støv på 10 mg/m³.

Hedensted Kommune har stillet de relevante standardvilkår til begrænsning af støv fra asfaltenlægget, herunder vilkår om kontrol af filtre, registreringer i driftsjournaler om udførte kontroller/funktionsafprøvninger samt resultatet heraf.

Virksomheden har oplyst, at der i tilfælde af støvudvikling på virksomhedens område, i tørre perioder, bliver vandet.

Hedensted Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde de stillede vilkår vedrørende begrænsning af støv til omgivelserne.

Lugt

Asfaltenlægget fyres med naturgas. Røggassen herfra giver anledning til emissioner af CO og NO_x. Derudover giver produktionen af asfalt emission af lugt.

Den eksisterende skorsten er 23 meter høj.

Fortrængningsluften, som opstår under leverance og påfyldning af bitumen i bitumentankene, ledes gennem et rør ned til en lukket 200 liters tønde. Luften er varm, og når den møder tøndens køligere overflade, afkøles den, og der dannes kondens. Kondensatet opsamles i tønden og tømmes efter behov.

Formålet med denne løsning er at forhindre, at lugtspredningen fra fortrængningsluften generer omgivelserne. Ved at føre luften gennem en beholder reduceres lugtemissionerne markant, samtidig med at eventuel væske opsamles på en kontrolleret måde.

Virksomheden oplyser, at der i dag anvendes op til 50% genbrugsasfalt i produktionen af ny asfalt. Desuden oplyses det, at det forventes, at kravene til genanvendelse øges i fremtiden.

På fabrikken i Køge er der, på baggrund af klager, foretaget lugtmålinger og foretaget emissionsberegninger under produktion af forskellige typer asfalt. Det er herefter fundet, at emissionen af lugtstoffer er værst ved anvendelse af 30% genbrug med tilsætning af en bestemt type modifieret type polymer modifieret bitumen i produktionen af asfalt. I det tilfælde viste det sig, at den eksisterende skorsten skulle forhøjes, for at virksomheden kunne overholde lugtgrænsen på 5 LE/m³ i nærmeste boligområde. Derfor blev der udarbejdet en handlingsplan for, hvordan fabrikken i Køge fremover overholder lugtgrænserne, herunder opførelse af en 80 meter høj skorsten. Skorstenen er etableret og idriftsat i Køge.

Peab Asfalt A/S ønsker at anvende erfaringerne fra Køge på fabrikken i Uldum, da produktionsformen de to steder er sammenlignelige. Derfor har virksomheden ansøgt Hedensted Kommune om tilladelse til opførelse af en skorsten på 80 meter for at fremtidssikre fabrikken.

Vurdering

Hedensted Kommune har i de seneste år modtaget klager over lugt fra virksomheden. Hedensted Kommune har vurderet, at der er tale om væsentlige gener i lighed med Køge Kommunes vurdering.

Der er foretaget lugtmålinger ved anvendelse af 50% genbrugsasfalt. Herefter er der foretaget en OML-beregning, som viser, at skorstenen skulle forlænges til 24 meter for at lugtgrænserne overholdes i omgivelserne. Hedensted Kommune vurderede, at målingerne ikke var foretaget under worst case, idet lugtmålinger i Køge har vist, at emissionen af lugtstoffer er værst ved anvendelse af 30 % genbrugsasfalt med tilsætning af en bestemt type polymer modifieret bitumen.

Da fabrikken i Køge og i Uldum er sammenlignelige i opbygning, og fordi der fremstilles de samme typer asfalt begge steder, har Hedensted Kommune bedt virksomheden om at få udført en revideret OML-beregning med lugtemissionen målt i Køge og med øvrige produktions- og driftsparametre for Uldumfabrikken. Resultatet af OML-beregningerne viser, at skorstenen skal være 70 meter for at lugtgrænserne overholdes.

Hedensted Kommune har accepteret, at virksomheden installerer en skorsten på 80 meter.

Hedensted Kommune har vurderet, at det er nødvendigt at supplere standardvilkårene med egentlige lugtgrænser på 5 LE/m³ i boligområder og 10 LE/m³ i erhvervsområder.

Derudover har Hedensted Kommune vurderet, at godkendelsen skal suppleres med vilkår til begrænsning af diffuse lugtgener.

Der er stillet vilkår om, at der foretages kontrolmålinger for lugt fra asfalanlægget senest 6 måneder efter godkendelsen er meddelt.

Hedensted Kommune accepterer desuden, at rensning af fortrængningsluft fra påfyldning af bitumentanke foregår på måden som er beskrevet ovenfor, da der er tale om en eksisterende virksomhed, og at det altid har foregået på den måde.

Det vurderes, at virksomheden fremover kan overholde lugtgrænserne i omgivelserne.

Værksted

I værkstedet er der to svejsepladser. Svejsemetoderne er MIG/MAG og TIG.

Der anvendes køle-smøremiddel til spåntagende maskiner.

Der er etableret udsugning fra aktiviteterne i værkstedet. Udsugningsluften herfra ledes via to afkast som er ført 3 meter over tag.

En del af udsugningsanlægget blev etableret i forbindelse med maskinfabrikken, der tidligere lå på Mekuvej 1.

Vurdering

Der er alene tale om et værksted til vedligeholdelse og reparation af eget materiel. I forbindelse med dette anvendes udsugningsanlæg mv. som er installeret af Kofoeds Maskinfabrik, der tidligere lå på Mekuvej 1. Der stilles ikke særskilte vilkår til indretning og drift af udsugningsanlæggene i værkstedet.

Spildevand

Der fremkommer spildevand fra vask af materiel i vaskehallen. Der anvendes højtryksrensere.

Derudover er der rent regnvand fra tage, tankplads og køreveje samt overfladevand fra pladserne, hvor der oplagres opbrudt asfalt, affræset asfalt samt nedknust asfalt. Sidstnævnte overfladevand har Hedensted Kommune vurderet til at være spildevand.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at der skal udarbejdes en tilladelse til afledning af spildevand til Hedensted Spildevand A/S's kloaksystem. Der meddeles en særskilt tilladelse til dette.

Støj

Støjpåvirkningerne stammer fra intern transport og kørsel med lastbiler til og fra området, aflæsning af filler og bitumen, dosering af sten- og grusmaterialer til produktion, mekanisk støj fra produktionsanlægget samt nedknusning af genbrugsasfalt.

I forbindelse med den eksisterende miljøgodkendelse blev der foretaget støjmålinger. Målingerne viste, at de væsentligste kilder til støj var:

- Tromle/brænder
- Blandeanlæg
- Sugetræksblæser
- Skorsten.

Målingerne viste desuden, at der var væsentlige overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser i nærmeste boligområde. Der er i årenes løb foretaget støjdæmpende foranstaltninger:

- Den gamle tromle er udskiftet med en nyere model, som har en mere stabil drift og lavere støjniveau under produktionen.
- Brænderen er ligeledes udskiftet, så forbrændingen foregår mere effektivt og med mindre støj.
- Der er monteret støjdæmpning både på afkastet og på nedløbet mod sigten, hvilket har reduceret de mest markante støjkluder fra materialehåndteringen.
- Der er opsat betonelementer ud mod Nørregade for at skærme de omkringliggende boliger mod støjen fra fabrikkens udendørs aktiviteter.
- I forbindelse med etableringen af skorstenen på 80 meter installeres en større blæser, som er konstrueret til at støje mindre og også vil blive forsynet med frekvensomformer for optimal støjreduktion.

Vurdering

Listepunkt C 202 er mærket med * i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, hvor det i bilag 4 i bekendtgørelsen er anført, at "Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2, skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbela-stede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling – ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj".

Hedensted Kommune vurderer, at andre kilder til støj er kørsel med materiel på virksomheden i forbindelse med håndtering af råvarer og genbrugsasfalt samt lastbiler som afhenter færdig asfalt. Dette er ikke nye aktiviteter på virksomheden.

Selve blandedanlægget på emulsionsfabrikken er placeret indendørs, hvorfor der ikke forventes væsentlig ekstern støj fra aktiviteten.

Hedensted Kommune vurderer, at da der er tale om en revurdering af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse, skal der, som udgangspunkt, ikke foretages en ny støjmåling. Hedensted Kommune har heller ikke konstateret væsentlige støjgener i omgivelserne, som indikerer, at der er behov for en ny støjundersøgelse.

Det er vurderet, at det er nødvendigt at stille supplerende krav om, at knusning af genbrugsasfalt ikke må foretages før kl. 6, idet støjgrænsen på 35 dB(A), i boligområdet, sandsynligvis ikke vil kunne overholdes, hvis der knuses før kl. 6, fordi knusning af genbrugsasfalt er en støjende aktivitet, som vurderes væsentlig.

I den eksisterende miljøgodkendelse er den støjmæssige grænse mellem nat og dag ændret fra kl. 7 til kl. 6. Hedensted Kommune viderefører støjgrænserne fra den eksisterende miljøgodkendelse til denne godkendelse. Det vurderes, at virksomheden kan overholde grænseværdierne.

Der videreføres desuden vilkår om, at hvis Hedensted Kommune finder det nødvendigt, skal virksomheden dokumentere, at støjgrænserne overholdes.

Affald

Fra selve asfaltproduktionen frembringes der ikke ret meget affald. Fejlproduktioner anvendes i ny asfalt.

Støv fra posefiltre, som ellers er affald, genanvendes i fremstillingen af asfalt som egenfiller.

Fra de øvrige enheder på virksomheden frembringes f.eks. pap, papir, plast, træ samt jern og metal. Af farligt affald frembringes bl.a. spildolie, oliefiltre, spraydåser og batterier fra service og vedligehold af eget materiel på værkstedet.

Virksomheden har en aftale med en indsamlingsvirksomhed, registreret i affaldsregistret, om indsamling og håndtering af affaldet fra virksomheden til henholdsvis genbrug, genanvendelse eller anden materialenyttiggørelse.

Virksomheden benytter sig af den fælleskommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere, som varetages af Motas I/S.

Vurdering

Hedensted Kommune har stillet standardvilkåret vedrørende opbevaring og mærkning af beholdere med farligt affald. Det vurderes, at virksomheden kan overholde vilkåret.

Jord og grundvand

Reparation og vedligehold på virksomheden foretages indendørs på betongulv, hvor der ikke er afløb til kloak. Spild opsamles og bortskaffes som farligt affald.

I tilknytning til værkstedet er der etableret en overdækket plads, hvor en dieseltank på 2500 liter og en spildolietank på 1000 liter er placeret. Underlaget er støbt beton. Der er afløb til en nedgravet tank på 2000 liter til opsamling af eventuelt spild i forbindelse med aftapning fra og påfyldning af disse tanke.

I værkstedet er der et oplag af ny olie i et rum inde i værkstedet. Der er betongulv i olielageret og ikke noget afløb til kloak.

På virksomheden er der følgende overjordiske diesel- og fyringsolietanke:

Fyringsolie: 4000 L
Fyringsolie: 1800 L
Fyringsolie: 1200 L
Fyringsolie: 4000 L
Fyringsolie: 1800 L
Dieseltank: 5900 L
Dieseltank: 2500 L (Mekuvej).

Alle olietanke med fyringsolie er placeret indendørs på betongulv, hvor der ikke er afløb til kloak, og hvor det er muligt at opsamle eventuelt spild.

Alle bygninger på Dortheasvej 13 opvarmes med gasolie, værkstedet på Mekuvej og administrationen opvarmes med naturgas.

Tanken på 5.900 liter indeholder diesel til virksomhedens kørende materiel. Der er etableret en tankplads, hvor belægningen er af beton.

I forbindelse med emulsionsanlægget, er der 2 råvaretanke med bitumen på hver 50 m³ og 5 færdigvaretanke på hver 25 m³. Færdigvaretankene er placeret i en tankgård med opkant. Tankgården kan rumme mindst 25 m³. Der er ikke afløb i tankgården. Tankgården tømmes af slamsuger.

Råvarer i form af sten- og grus oplagres på befæstede arealer. Knust asfalt opbevares i telthal på befæstet areal og asfalteret areal. Opbrudt og affræset asfalt opbevares på asfalteret areal.

Oplag af kemikalier, additiver og andre hjælpestoffer opbevares i lagerhaller med betongulve og uden afløb til kloak, og hvor det er muligt at opsamle eventuelt spild.

Vurdering

Hedensted Kommune har stillet de relevante standardvilkår vedrørende håndtering og oplag af bitumen, bitumenemulsion, bitumenopløsninger og andre olieprodukter samt tilhørende vilkår vedrørende egenkontrol af tætte belægninger, tankgårde, kontrol af filtre mv. herunder at resultatet af egenkontrollen skal noteres i driftsjournaler.

Der er også stillet de relevante standardvilkår til oplag af fedtaminer (klæbeforbedrer) og andre flydende kemikalier samt farligt affald.

Med hensyn til oplag af genbrugsasfalt, er der alene stillet standardvilkåret om, at det skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb og med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Hedensted Kommune vurderet, at virksomheden kan overholde de stillede vilkår, og at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til væsentlig forurening af jord, grundvand eller overfladevand.

Forslag til vilkår om egenkontrol

Undervejs i processen med udarbejdelsen af denne reviderede miljøgodkendelse er virksomheden ikke kommet med forslag til vilkår om egenkontrol.

Bilag

1. Klagevejledning

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Digital Miljøadministration](#) og [kommunens hjemmeside](#). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på [Nævnenes Hus](#)

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På [Nævnenes Hus](#) kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og e-mail-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.