

Returadresse:
Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

IPL Production A/S
Nylandsvej 5
6940 Lem St

**NATURENS
RIGE**

Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
29. oktober 2025
Sagsnummer
25-016046

Accept til anvendelse af bad 1 og bad 2 samt tørreovn i tidligere fosfateringsanlæg, Støberivej 5, 6900 Skjern

Ringkøbing-Skjern Kommune har d. 7. juli 2025 med supplerende oplysninger d. 26. august 2025 og 22. oktober 2025 modtaget anmeldelse af ændringer i produktionen på IPL Production A/S, Støberivej 5, 6900 Skjern. Ændringerne omhandler anvendelse af bad 1 og bad 2, samt tørreovn i et tidligere benyttet fosfateringsanlæg.

I anmeldelsen er oplyst at:

- Brugen af det eksisterende fosfateringsanlæg på Nylandsvej 5, 6940 Lem St. bliver reduceret - og et tidligere anlæg på Støberivej 5, 6900 Skjern - der er taget ud af drift - renoveres og tages i brug igen.
- Anlægget får en total renovering og testes for tæthed uden kemikalier. Anlægget vil i første omgang blive etableret til vask og ikke fosfatering.
- Kapaciteten på det nye anlæg svarer nogenlunde til det nuværende - hvortil det eksisterende anlæg på sigt forventes nedlagt.
- Det forventes at 2400-2700 tons støbejern skal affedtes årligt. Råvaren er støbejern fra egen produktion.
- I første omgang er det kun bad nr. 1 og 2 samt tørreovnen, der tages i brug.
- Anvendelsen foretages således, at der ikke udledes spildevand fra de 2 bade.
Når badene skal skiftes - hvilket forventes at blive 2-3 gange årligt - sker det til godkendt aftager, og der vil ikke forekomme udledning af processpildevand fra processen. Hvorledes tømning af badene vil foregå er ikke afgjort på nuværende tidspunkt. Det kan være med en slamsuger der transporterer affaldet til godkendt modtager - alternativt pumpes væsken op i 1.000 l IBC-containere.
Årligt forventes en affaldsmængde på 4.000 - 5.000 l.
Med denne form for håndtering af affaldet / væsken fra de 2 bade - er der således ikke behov for en tilladelse til udledning af processpildevand.
- Det fremgår af indsendt oversigt over anlægget, at der i bad 1 til alkalisk affedtning anvendes kemikaliet Alustar 175F (6% opløsning) og at der i bad 2 til skylning med ledningsfri vand iblandet passivering anvendes kemikaliet Corrosion Protection 100 (2% opløsning). Virksomheden har indsendt sikkerhedsdatablade på kemikalierne.
- Det fremgår af oversigt over anlægget, at det samlede volumen af de anvendte kar (bad 1 og bad 2) er 4.100 liter.



- Etablering af det ansøgte anlæg ændrer ikke ved virksomhedens driftstider - som fortsat vil være som beskrevet i den nuværende miljøgodkendelse.
- Etablering af det ansøgte anlæg ændrer ikke ved virksomhedens til- og frakørselsforhold - som fortsat vil være som beskrevet i den nuværende miljøgodkendelse.
- Der anvendes samme energianlæg som ved tidligere fosfateringsanlæg. Eksisterende fyringsanlæg anvendes til opvarmning ved tørreprocessen.
- De enkelte kar i anlægget er fremstillet af stål. Under karrene er der en samlet spildgrav konstrueret af en stålramme omkring anlægget og en mindre spildgrav støbt i fundamentet til opsamling. Der er således ingen risiko for udslip til kloak, jord mm.
- Luftudledning fra hvert afkast: Eneste emission fra dette anlæg, er som beskrevet i en tidligere miljøgodkendelse, rumluft og vanddampe. Al afkast fra anlægget er tilsluttet dette afkast. Afkasthøjde 1 meter over tag.
- Etablering af anlægget vil ikke medføre væsentlig forøget støjbelastning af det ydre miljø.
- Råvarer til anlægget opbevares i umiddelbar nærhed af anlægget - hvor det er sikret mod udledning, spild mm. Opbevaring af affald er uændret - dette anlæg har ingen indflydelse på det.

På baggrund af anmeldelsens oplysninger er det Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering:

- At de anmeldte ændringer i produktionen med anvendelse af bad 1 og bad 2 samt tørreovn i det tidligere fosfateringsanlæg er omfattet af gældende miljøgodkendelse for virksomheden, dateret 16. september 2016.
- At de anmeldte ændringer ikke medfører væsentlig forøget forurening fra virksomheden, da afkast for luftemission fra anlægget blot skal føres 1 meter over tag (vanddamp) og der ikke skal udledes spildevand fra anlægget.
- At volumen af de anvendte kar i bad 1 og bad 2 er under kapacitetsgrænsen på 5 m³ for listepunktet A202. "Virksomheder, der foretager overfladebehandling af metaller og/eller plastmaterialer ved hjælp af en elektrolytisk eller kemisk proces, når det samlede volumen af de anvendte kar (forbehandlingsbade, procesbade og aftræksbade, men eksklusive skyllekar) er mindre end eller lig med 30 m³, men over 5 m³".

Byg og Miljø træffer derfor afgørelse om, at de anmeldte ændringer i produktionen med anvendelse af bad 1 og bad 2, samt tørreovn i det tidligere fosfateringsanlæg under de oplyste driftsbetingelser ikke er godkendelsespligtigt iht. Miljøbeskyttelseslovens §33¹.

Det skal bemærkes, at hvis der skal foretages ændringer af anlægget, så der f.eks. er behov for udledning af spildevand til offentlig kloak, eller anlægget skal udvides ved ibrugtagning af flere kar, skal der foretages en ny anmeldelse af ændringerne til Kommunen.

Klagevejledning

Der kan efter Miljøbeskyttelseslovens § 37, stk. 1 ikke klages over afgørelsen.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Sendt på mail til:

- Avidenz A/S, kp@avidenz.dk
- IPL Production A/S, Att.: Vincent Harpøth